

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
M391	Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP	Náklady na m.j.	0
Projektant	JM YARD service, s.r.o.	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	JM YARD service, s.r.o.		
Objednatel	RBP ZP		
Dodavatel	Řehoř, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem		Oborová přírážka
N	M práce celkem		Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem		Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS		Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	

Základ pro DPH	21,0 %	3 530 391 Kč
DPH	21,0 %	741 382 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		4 271 773 Kč

Poznámka :

Stavba :	M391 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství	Rozpočet :	
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RB	dtto	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce					
6 Úpravy povrchu, podlahy					
9 Ostatní konstrukce, bourání					
99 Staveništní přesun hmot					
711 Izolace proti vodě					
766 Konstrukce truhlářské					
767 Konstrukce zámečnické					
771 Podlahy z dlaždic a obklady					
776 Podlahy povlakové					
781 Obklady keramické					
783 Nátěry					
784 Malby					
787 Zasklívání					
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
720 Zdravotechnická instalace					
M21 Elektromontáže					
CELKEM OBJEKT					

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
Ztížené výrobní podmínky
Oborová přírážka
Přesun stavebních kapacit
Mimostaveništní doprava
Zařízení staveniště
Provoz investora
Kompletační činnost (IČD)
Rezerva rozpočtu
CELKEM VRN

Položkový rozpočet

Stavba :	M391 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství	Rozpočet:	
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství		dtto

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus			
2	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2			
3	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m			
4	342267111RT3	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný 0,55/0,16m desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m			
5	34711141R	Předstěna SDVK tl.150 mm, 1x opláště tl.12,5 dvojitá ocel.konstr.	m2			
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
6	612474510RT3	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová na pórobeton	m2			
7	602011112RT3	Omítka jádrová Cemix 082, ručně tlušťka vrstvy 15 mm	m2			
8	602011144RT3	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 113, ručně tlušťka vrstvy 4 mm	m2			
9	632411904R00	Penetrace savých podkladů Cemix 0,25 l/m2	m2			
10	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110	m2			
11	642944121RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus			
12	VP	Úpravy okolo vpustí	ks			
13	K1	Zaslepení vývodu kanalizace, dorovnání podlahy	ks			
14	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m			
15	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m			
16	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2			
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
17	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2			
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2			
19	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2			
20	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus			
21	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2			
22	964073221R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t			
23	971035521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC	m2			
24	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus			
25	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m			
26	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2			
27	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2			
28	DSD	Demontáž stáv. doplňků - zrcadel, zásobníků papírů mýdla, polic, madel	ks			
29	ZDS	Demontáž a zpětná montáž zasouvací dřevěné stěny v m.č.118	ks			
30	ZS	Demontáž a zpětná montáž zavěšených skříní v m.č.124	ks			
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
31	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t			
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 711		Izolace proti vodě				
32	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2			
33	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2			
34	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

Stavba :	M391 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelst	Rozpočet:	
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelstv		dtto

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus			
36	61161713R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 cm vč.kování, zámek vložkový	kus			
37	61161721R	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 cm vč.kování, zámek vložkový	kus			
38	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
39	767581801R00	Demontáž podhledů - kazet	m2			
40	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2			
41	767587001RT1	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet SK Feinfresco	m2			
42	767587001R	Podhledy Thermatex, rošt, kazety obklad VZT a kanalizace	m2			
43	VZT1	VZT mřížky v podhledech 600/300	ks			
44	RD1	Revizní dvířka 300/300	ks			
45	ST	Sanitární stěny ST1- ST5	bm			
46	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%			
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
47	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2			
48	771575113R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x60 cm	m2			
49	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2			
50	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2			
51	59763	Dlažba keramická	m2			
52	771471015R00	Obklad soklíků keram. rovných do MC, 20x10, H 20 cm	m			
53	597631	Keramická dlažba pro soklíky	m2			
54	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m			
55	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m			
56	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm	m			
57	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
58	776511810R00	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky	m2			
59	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m			
60	776521100RU2	Lepení povlak. podlah z pásů PVC na Chemopren včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm	m2			
61	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m			
62	77698111R	Lišta hliníková přechodová, různá výška podlah	m			
63	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2			
64	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%			
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
65	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm	m2			
66	59763	Obklad keramický	m2			
67	781479705R00	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram. vnitř. obklad	m2			
68	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram., za plochu do 10 m2	m2			
69	781491001RT1	Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních	m			
70	59760100.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm	m			
71	59760110.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 6 mm	m			
72	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%			

Položkový rozpočet

Stavba :	M391 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelst	Rozpočet:	
Objekt :	01 Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelstv		dtto

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
73	783201831R00	Odstr. nátěrů z kovových konstr. chem.odstraňovači	m2			
74	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2			
75	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2			
76	783323330R00	Nátěr syntetický radiátorů deskových 2x + 2x email	m2			
77	783601833R00	Odstr. nátěrů z dřev.konstr chemickými odstraňovači	m2			
78	783625930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +2x email +2x tm	m2			
79	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m			
80	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m			
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
81	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2			
82	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x	m2			
83	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x	m2			
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	787	Zasklívání				
84	ZR	Zrcadlo 600/800	ks			
85	ZR2	Zrcadlo 1200/800	ks			
86	998787202R00	Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m	%			
	Celkem za	787 Zasklívání				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
87	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
88	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
89	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t			
90	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			
91	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
92	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
93	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,keram	t			
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
94	ZTI	Zdravotnicka - viz.samostatný rozpočet	kpl			
	Celkem za	720 Zdravotnická instalace				
Díl:	M21	Elektromontáže				
95	M21	Elektro - viz.samostatný rozpočet	kpl			
	Celkem za	M21 Elektromontáže				

Zakázkové č:

**Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP
elektroinstalace**

Rekapitulace rozpočtu	
HLAVA III.	Základní rozpočtové náklady Montážní práce a služby celkem Materiál celkem Podružný materiál Přirážka na přesun dodávek 1% PPV 6% Celkem
HLAVA VI.	Vedlejší náklady Koordinační činnost zhotovitele Prořez Celkem
HLAVA XI.	Náklady hrazené z provozních prostředků Revize Celkem
HLAVA XII.	Náklady spojené s realizací Kompletační činnost 4,5% Mimostav. doprava 3.6% Celkem
Celkem bez DPH	
Daň z přidané hodnoty	
Vyšší sazba DPH	
DPH celkem	
Celkem s DPH	

Rozpočet						
Montáž 1.N.P.						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení					
210 1100411	Spínač jednopólový TANGO - řazení 1					
210 1110121	Domovní zásuvka zapaščená TANGO 10/					
210 800105	CYKY-J 3 x 1.5 uložený pod omítkou					
50435042	Neměřitelné pracovní úkony					
50435052	Vypínání sítě, zabezpečení pracoviště, zjišť					
50435100	Demontáž stávající instalace					
Celkem						

Stavební práce - výseky, rýhy 1.N.P.						
Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem	
97303-1616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm					
97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm					
97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km					
97908-1121	Odvoz sutí na skl.za kaž.další km					
97908-2111	Vnitrostaven.doprava sutí					
Celkem						

Elektromateriál silnoproud 1.N.P

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ABB3558A-A65	Kryt kolebky a pridrzná deska				
ABB3559-A013	Přístroj spínače jednopólového				
ABB3901A-B10	Rameček jednoduchy baleny				
ABB5518A-A23	Domovní zásuvka chráněná s clonkou				
KAB100009	CYKY 3B x 1.5 (J)				
KOL859505760	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ				
Celkem					

Montáž 2.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení				
210 100201	Ukonč. 3 žil. vodičů v krabici do 2,5 mm ²				
210 1100411	Spínač jednopólový TANGO - řazení 1				
210 1110121	Domovní zásuvka zapuštěná TANGO 10/				
210 170002	Jednofáz.trafo pro pisoár				
210 800101	CYKY-O 2 x 1.5 uložený pod omítkou				
210 800105	CYKY-J 3 x 1.5 uložený pod omítkou				
215 121144	svít.zářív.bytové stropní vestav.				
50435042	Neměřitelné pracovní úkony				
50435052	Vypínání sítě, zabezpečení pracoviště,zjišť				
50435100	Demontáž stávající instalace				
50435102	Úprava stávající elektroinstalace				
Celkem					

Stavební práce - výseky, rýhy 2.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
97303-1616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm				
97303-1619	Vys.zdi cihl.kapsy.< 150x150x100mm				
97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm				
97908-1111	Odvoz suti na skládku do 1km				
97908-1121	Odvoz suti na skl.za kaž.další km				
97908-2111	Vnitrostaven.doprava suti				
Celkem					

Elektromateriál silnoproud 2.N.P

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG032390	LED panel Philips RC065B LED32S/840				
ARG34108	PRISPEVEK NA EKOL.LIKV.SVITIDEL				
ABB3558A-A65	Kryt kolebky a pridrzná deska				
ABB3559-A013	Přístroj spínače jednopólového				
ABB3901A-B10	Rameček jednoduchy baleny				
ABB5518A-A23	Domovní zásuvka chráněná s clonkou				
KAB100001	CYKY 2A x 1.5 (O)				
KAB100009	CYKY 3B x 1.5 (J)				
KOL859505760	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ				
OSR405030051	Montážní rámeček 600x600				
WAG2273-203	WAGO 2273-203 svorka 3x2,5				
Celkem					

Montáž 3.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení				
210 100201	Ukonč. 3 žil. vodičů v krabici do 2,5 mm ²				
210 1100411	Spínač jednopólový TANGO - řazení 1				
210 1110121	Domovní zásuvka zapuštěná TANGO 10/				

210 290751	Montáž ventilátorů do 1,5kW
210 800105	CYKY-J 3 x 1.5 uložený pod omítkou
215 121144	svít.zářív.bytové stropní vestav.
50435042	Neměřitelné pracovní úkony
50435052	Vypínání sítě, zabezpečení pracoviště,zjišť
50435100	Demontáž stávající instalace
50435102	Úprava stávající elektroinstalace

Celkem

Stavební práce - výseky, rýhy 3.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
97303-1616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm				
97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm				
97908-1111	Odvoz sutí na skládku do 1km				
97908-1121	Odvoz sutí na skl.za kaž.další km				
97908-2111	Vnitrostaven.doprava sutí				

Celkem

Elektromateriál silnoproud 3.N.P

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG032390	LED panel Philips RC065B LED32S/840				
ARG34108	PRISPEVEK NA EKOL.LIKV.SVITIDEL				
ABB3558A-A65	Kryt kolebky a pridrzna deska				
ABB3559-A013	Přístroj spínače jednopólového				
ABB3901A-B10	Ramecek jednoduchy baleny				
ABB5518A-A23	Domovní zásuvka chránena s clonkou				
CEK00841000	Ventilátor CB100 + TIMER				
KAB100009	CYKY 3B x 1.5 (J)				
KOL859505760	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ				
OSR405030051	Montážní rámeček 600x600				
WAG2273-203	WAGO 2273-203 svorka 3x2,5				

Celkem

Montáž 4.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
210 010301	Krabice přístrojová bez zapojení				
210 100201	Ukonč. 3 žil. vodičů v krabici do 2,5 mm2				
210 1100411	Spínač jednopólový TANGO - řazení 1				
210 1100471	Spínač jednopól. s doutn. TANGO -řazení				
210 1110121	Domovní zásuvka zapuštěná TANGO 10/				
210 170002	Jednofáz.trafo pro pisoár				
210 800101	CYKY-O 2 x 1.5 uložený pod omítkou				
210 800105	CYKY-J 3 x 1.5 uložený pod omítkou				
215 121144	svít.zářív.bytové stropní vestav.				
50435042	Neměřitelné pracovní úkony				
50435052	Vypínání sítě, zabezpečení pracoviště,zjišť				
50435100	Demontáž stávající instalace				
50435102	Úprava stávající elektroinstalace				
50435102	Úprava stávajícího ovládání VZT				

Celkem

Stavební práce - výseky, rýhy 4.N.P.

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
97303-1616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm				
97303-1619	Vys.zdi cihl.kapsy.< 150x150x100mm				
97403-1121	Vysek.rýh cihla do hl.30x30mm				

97908-1111 Odvoz sutí na skládku do 1km
97908-1121 Odvoz sutí na skl.za kaž.další km
97908-2111 Vnitrostaven.doprava sutí


Celkem

Elektromateriál silnoproud 4.N.P

Číslo položky	Popis položky	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
ARG006099	3558-A91342- Příklad tlač. ovládače zapín				
ARG006194	3558A-A653 B- Kryt spínače jednoduchý s				
ARG007023	3901A-B10 B- Rámeček jednonásobný				
ARG032390	LED panel Philips RC065B LED32S/840				
ARG34108	PRISPEVEK NA EKOL.LIKV.SVITIDEL				
ABB3558A-A65	Kryt kolebky a přídržná deska				
ABB3559-A013	Příklad spínače jednopólového				
ABB3901A-B10	Rámeček jednoduchý balení				
ABB5518A-A23	Domovní zásuvka chráněná s clonkou				
KAB100001	CYKY 2A x 1.5 (O)				
KAB100009	CYKY 3B x 1.5 (J)				
KOL859505760	KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ				
OSR405030051	Montážní rámeček 600x600				
WAG2273-203	WAGO 2273-203 svorka 3x2,5				

Celkem

Krycí list zadání

Zakázka :		Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP			Část :		Zdravotechnika a demontáž a zpětná montáž otopných těles		
Faktura :									
Zakázka číslo :					Umístění :		RBP ZP , Michálkovičká 108, 710 15 Slezská Ostrava		
Stavební objekt číslo :					Investor :		RBP ZP , Michálkovičká 108 , 710 15 Slezská Ostrava		
Rozpočet číslo :					Objednal :				
Dodatek číslo :					Projektant :		JM YARD service, s.r.o.		
Archivní číslo :					Zpracoval :				
Datum :					Soubor :				
Rozpočtové náklady [Kč]					Ostatní náklady			Vypracoval:	
Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Název nákladu	Částka	Sazba DPH	 <p>J.M. YARD service, s.r.o. IČO 6071 VĚSTNÍKY 60970</p>	
HSV									
PSV									
MON									
VRN									
OST									
Celkem									
Základní rozpočtové náklady									
Přirážky									
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)					Celkové ostatní náklady				
Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)					Dílčí DPH				
Sazba[%]	Základ		Daň		Základna	Daň			
15 %									
21 %									
0 %									
Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH					Účelové měrné jednotky (bez DPH)				
					Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ		
Odsouhlasil:					Razítko:				

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotníka a den**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 [t/Mj]	% Dph
001		B			Sociální zařízení v 1.NP										
	721	O		PSV	kanalizace vnitřní										
<i>Seznam montáží a HZS :</i>															
P	1			721100902	Přetěsnění hrdla potrubí -DN 100		kus								
P	2			721140905	Potrubí lití odpad vsazení odb DN100		kus								
P	3			721100911	Zazátkování hrdla kanál potrubí		kus								
P	4			721140915	Potrubí lití odpad propojení DN 100		kus								
P	5			721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50		kus								
P	6			721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125		kus								
P	7			721171803	Dmť potrubí PVC -D 75		m								
P	8			721171808	Dmť potrubí PVC -D 114		m								
P	9			721171912	Potrubí PP odpadní propojení DN 40		kus								
P	10			721171913	Potrubí PP odpadní propojení DN 50		kus								
P	11			721171914	Potrubí PP odpadní propojení DN 75		kus								
P	12			721171915	Potrubí PP odpadní propojení DN 110		kus								
P	13			721174024	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70		m								
P	14			721174025	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100		m								
P	15			721174042	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40		m								
P	16			721174043	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50		m								
P	17			721194104	Vyvedení kanál výpustek DN 40		kus								
P	18			721194105	Vyvedení kanál výpustek DN 50		kus								
P	19			721194109	Vyvedení kanál výpustek DN 100		kus								
P	20			721211405	Vpust' podl vod DN40/50+2x uzávěr+izolace		kus								
P	21			721220801	Dmť uzávěr zápach DN 70		kus								
P	22			721290111	Zkouška těs kanál vodou -DN 125		m								
P	23			721290821	Dmť kanalizace přesun hmot v-6m		t								
P	24			721300932	Pročištění potrubí šikmá -DN 110		m								
P	25			971035431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	26			974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	27			974042553R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm		m								
P	28			HZS	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
<i>Seznam dodávek :</i>															
<i>Přesuny a přirážky :</i>															
	722	O		PSV	vodovod vnitřní										
<i>Seznam montáží a HZS :</i>															
P	1			722130801	Dmť potrubí ocelzavit Pz -DN 25		m								
P	2			722130831	Dmť nástěnky		kus								
P	3			722130994	Vsaz odboč záv potr svěr spojka 40		kus								
P	4			722131933	Potrubí závitové propojení DN 25		kus								
P	5			722174002	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20		m								
P	6			722174003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25		m								
P	7			722174022	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20		m								
P	8			722174023	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25		m								
P	9			722181111	Ochrana vod potrubí plst' DN -20		m								
P	10			722181211	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22		m								
P	11			722181221	Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22		m								
P	12			722181812	Dmť plst' pásů z trub -D 50		m								
P	13			722190401	Upevnění výpustku -DN 25		kus								
P	14			722220151	Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2		kus								
P	15			722220232	Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4		kus								
P	16			722240123	Kulový kohout plast PPR DN 25		kus								
P	17			722240142	T-kus+vypušt ventil plast PPR D 25		kus								
P	18			722290226	Zkouška těs vodo potrubí závit -50		m								
P	19			722290821	Dmť vodovod přesun hmot v -6m		t								
P	20			7222910	Nosný pozink žlab pod potrubí dl.2,m DN 25		kus								
P	21			971035431R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotnicka a derm**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 [U/M]	% Dph
				P 22	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m							
				P 23	HZS	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H							
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
725	O	PSV			kompletace ZT										
				Seznam montáží a HZS :											
				P 1	725110814	Dmtž klozet Kombi		soubor							
				P 2	725210821	Dmtž umyvadlo bez armatur		soubor							
				P 3	725330820	Dmtž výlevka díturvitová		soubor							
				P 4	725810811	Dmtž ventil výtokový nástěnný		kus							
				P 5	725820801	Dmtž baterie nástěnná -G 3/4		soubor							
				P 6	725860811	Dmtž uzávěr zápachu jednoduchý		kus							
				P 7	725111131	Splachovač nádrž plast vysoko		soubor							
				P 8	726111204	Inst předstěna mtž klozet zed		soubor							
				P 9	725112145	WC- modul výška 1185 sádr		soubor							
				P 10	725112148	Souprava zvukoizolační WC		soubor							
				P 11	725112149	Ovládací klapka WC bílá		soubor							
				P 12	725112161	Klozet keramický závěs + deska tvrzená		soubor							
				P 13	725211602	Umyvadlo keram bez krytu 550 mm		soubor							
				P 14	725241141	Vanička sprch akryl 800x800 1/4kruh		soubor							
				P 15	725245191	Zástěna sprch zásuv 4dí 800mm kruh		soubor							
				P 16	725331911	Vým výlevky keram plast mřížka		kus							
				P 17	725813111	Ventil roh bez trubičky G 1/2		soubor							
				P 18	725821312	Baterie dřez stěna páka kul ú dí300		soubor							
				P 19	725822611	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu		soubor							
				P 20	725841311	Baterie sprcha stěna páka prostá		soubor							
				P 21	725846211	Držák sprchy -60 cm		kus							
				P 22	725861102	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40		kus							
				P 23	725865312	Záp uzávěr sprch vana DN 40/50		kus							
				P 24	HZS	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H							
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
735	O	PSV			Otopná tělesa										
				Seznam montáží a HZS :											
				P 1	735151821	Dmtž otop tělesa panel 2řad -1500mm		kus							
				P 2	735159220	Mtž panel těl 2řad mimo Radik -1500		kus							
				P 3	735191905	Odvzdušnění otop tělesa		kus							
				P 4	735191910	Napuštění vody do otop tělesa		m2							
				P 5	735291800	Dmtž konzol držáků do odpadu		kus							
				P 6	735494811	Vypuštění vody otopného tělesa		m2							
				P 7	735890801	Přesun dmtž otopných těles výška -6		t							
				P 8	HZS	Topná zkouška, odstavení a otevření rozvodů ÚT		H							
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
999	O	VRN			přirážky										
				Seznam montáží a HZS :											
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
				V 1	Prir	Provoz investora		%							
002	B				Sociální zařízení v 2.NP										
				721	O	PSV									
				Seznam montáží a HZS :											
				P 1	721100902	Přetěsnění hrdla potrubí -DN 100		kus							
				P 2	721140915	Potrubí lit odpad propojení DN 100		kus							
				P 3	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50		kus							
				P 4	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125		kus							

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotnicka a den**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 [t/M]	% Dph
P	5	721171803			Dmtž potrubí PVC -D 75		m								
P	6	721171808			Dmtž potrubí PVC -D 114		m								
P	7	721171912			Potrubí PP odpadní propojení DN 40		kus								
P	8	721171913			Potrubí PP odpadní propojení DN 50		kus								
P	9	721171914			Potrubí PP odpadní propojení DN 75		kus								
P	10	721171915			Potrubí PP odpadní propojení DN 110		kus								
P	11	721174024			Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70		m								
P	12	721174025			Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100		m								
P	13	721174042			Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40		m								
P	14	721174043			Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50		m								
P	15	721194104			Vyvedení kanal výpustek DN 40		kus								
P	16	721194105			Vyvedení kanal výpustek DN 50		kus								
P	17	721194109			Vyvedení kanal výpustek DN 100		kus								
P	18	721211405			Vpust' podl vod DN40/50+2x uzávěr+izolační límeč		kus								
P	19	721220801			Dmtž uzávěr zápach DN 70		kus								
P	20	721290111			Zkouška těs kanal vodou -DN 125		m								
P	21	721290822			Dmtž kanalizace přesun hmot v-12m		t								
P	22	721300932			Pročištění potrubí šikmě -DN 110		m								
P	23	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	24	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	25	974042553R00			Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm		m								
P	26	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
722	O	PSV			vodovod vnitřní										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	722130801			Dmtž potrubí ocelzavit Pz -DN 25		m								
P	2	722130831			Dmtž nástěnky		kus								
P	3	722130994			Vsaz odboč záv potr svěr spojka 40		kus								
P	4	722131933			Potrubí závitové propojení DN 25		kus								
P	5	722174002			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20		m								
P	6	722174003			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25		m								
P	7	722174022			Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20		m								
P	8	722174023			Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25		m								
P	9	722181111			Ochrana vod potrubí plast DN -20		m								
P	10	722181211			Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22		m								
P	11	722181221			Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22		m								
P	12	722181812			Dmtž plast pásů z trub -D 50		m								
P	13	722190401			Upevnění výpustku -DN 25		kus								
P	14	722220151			Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2		kus								
P	15	722220232			Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4		kus								
P	16	722240123			Kulový kohout plast PPR DN 25		kus								
P	17	722240142			T-kus+ vypoušt ventil plast PPR D 25		kus								
P	18	722290226			Zkouška těs vodo potrubí závit -50		m								
P	19	722290822			Dmtž vodovod přesun hmot v -12m		t								
P	20	7222910			Nosný pozink žlab pod potrubí dl.2,m DN 25		kus								
P	21	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	22	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	23	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
725	O	PSV			kompletace ZT										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	725110814			Dmtž klozet Kombi		soubor								
P	2	725210821			Dmtž umyvadlo bez armatur		soubor								
P	3	725122817			Dmtž pisoár + 1 mušle		soubor								

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotnicka a den**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1(€/Mj)	% Dph
				P 4	725810811	Dmtž ventil výtokový nástěnný									
				P 5	725820801	Dmtž baterie nástěnná -G 3/4									
				P 6	725860811	Dmtž uzávěr zápachu jednoduchý									
				P 7	726111204	Inst předstěna mtž klozet zeď									
				P 8	725112145	WC- modul výška 680 sádr									
				P 9	725112148	Souprava zvukoizolační WC									
				P 10	725112149	Ovládací klapka WC bílá									
				P 11	725112161	Klozet keramický závěs + deska tvrzená									
				P 12	725121525	Pisoár automat senzor radar									
				P 13	725121525Z	Externí napájecí zdroj pro 5 splachovačů + montáž									
				P 14	725211622	Umyvadlo keram se sloupem 550 mm									
				P 15	725813111	Ventil roh bez trubičky G 1/2									
				P 16	725822611	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu									
				P 17	725861102	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40									
				P 18	HZS	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí									
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
735	O			PSV	Otopná tělesa										
Seznam montáží a HZS :															
				P 1	735151821	Dmtž otop tělesa panel 2řad -1500mm									
				P 2	735159220	Mtž panel těl 2řad mimo Radik -1500									
				P 3	735191905	Odvzdušnění otop tělesa									
				P 4	735191910	Napuštění vody do otop tělesa									
				P 5	735291800	Dmtž konzol držáků do odpadu									
				P 6	735494811	Vypuštění vody otopného tělesa									
				P 7	735890802	Přesun dmtž otopných těles výš -12									
				P 8	HZS	Topná zkouška, odstavení a otevření rozvodů ÚT									
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
999	O			VRN	přirážky										
Seznam montáží a HZS :															
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
V	1	Prir			Provoz investora			%							
003	B				Sociální zařízení v 3.NP										
721	O			PSV	kanalizace vnitřní										
Seznam montáží a HZS :															
				P 1	721100902	Přetěsnění hrdla potrubí -DN 100									
				P 2	721140915	Potrubí lit odpad propojení DN 100									
				P 3	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50									
				P 4	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125									
				P 5	721171803	Dmtž potrubí PVC -D 75									
				P 6	721171808	Dmtž potrubí PVC -D 114									
				P 7	721171912	Potrubí PP odpadní propojení DN 40									
				P 8	721171913	Potrubí PP odpadní propojení DN 50									
				P 9	721171914	Potrubí PP odpadní propojení DN 75									
				P 10	721171915	Potrubí PP odpadní propojení DN 110									
				P 11	721174024	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70									
				P 12	721174025	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100									
				P 13	721174042	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40									
				P 14	721174043	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50									
				P 15	721194104	Vyvedení kanal výpustek DN 40									
				P 16	721194105	Vyvedení kanal výpustek DN 50									
				P 17	721194109	Vyvedení kanal výpustek DN 100									
				P 18	721220801	Dmtž uzávěr zápach DN 70									
				P 19	721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125									

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP** Zdravotníka a den

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 [t/M]	% Dph
P	20	721290822			Dmž kanalizace přesun hmot v-12m		t								
P	21	721300932			Pročištění potrubí šikmé -DN 110		m								
P	22	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	23	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	24	974042553R00			Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm		m								
P	25	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
722	O	PSV			vodovod vnitřní										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	722130801			Dmž potrubí ocelzávit Pz -DN 25		m								
P	2	722130831			Dmž nástěnky		kus								
P	3	722130994			Vsaz odboč záv. potr. svěr spojka 40		kus								
P	4	722131933			Potrubí závitové propojení DN 25		kus								
P	5	722174002			Potr. vod PPR PN16 svar polyfuz D 20		m								
P	6	722174003			Potr. vod PPR PN16 svar polyfuz D 25		m								
P	7	722174022			Potr. vod PPR PN20 svar polyfuz D 20		m								
P	8	722174023			Potr. vod PPR PN20 svar polyfuz D 25		m								
P	9	722181111			Ochrana vod potrubí plst' DN -20		m								
P	10	722181211			Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22		m								
P	11	722181221			Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22		m								
P	12	722181812			Dmž plst' pásů z trub -D 50		m								
P	13	722190401			Upevnění výpusťku -DN 25		kus								
P	14	722220151			Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2		kus								
P	15	722220232			Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4		kus								
P	16	722240123			Kulový kohout plast PPR DN 25		kus								
P	17	722240142			T-kus+vypoušt. ventil plast PPR D 25		kus								
P	18	722290226			Zkouška těs. vodo potrubí závit -50		m								
P	19	722290822			Dmž vodovod přesun hmot v -12m		t								
P	20	7222910			Nosný pozink žlab pod potrubí dl.2,m DN 25		kus								
P	21	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	22	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	23	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
725	O	PSV			kompletace ZT										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	725110814			Dmž klozet Kombi		soubor								
P	2	725210821			Dmž umyvadlo bez armatur		soubor								
P	3	725230811			Dmž bidet diturvitový		soubor								
P	4	725810811			Dmž ventil výtokový nástěnný		kus								
P	5	725820801			Dmž baterie nástěnná -G 3/4		soubor								
P	6	725860811			Dmž uzávěr zápachu jednoduchý		kus								
P	7	726111204			Inst. předstěna mtž klozet, bidet zeď		soubor								
P	8	725112145			Bidet - modul výška 880 - sádr		soubor								
P	9	725112145			WC- modul výška 880 - sádr		soubor								
P	10	725112148			Souprava zvukoizolační WC		soubor								
P	11	725112149			Ovládací klapka WC bílá		soubor								
P	12	725112161			Klozet keramický závěs + deska tvrzená		soubor								
P	13	725112331			Klozet závěsný pro invalidy, včetně desky		soubor								
P	14	725112149			Pneumatické ovládání WC-invalidní		soubor								
P	15	725112150			Invalidní madlo bílé sklopné + montáž		soubor								
P	16	725112150			Invalidní madlo bílé pevné + montáž		soubor								
P	17	725112150Z			Invalidní sklopné zrcadlo včetně rámu 600 x 450 bílé + montáž		soubor								
P	18	725211622			Umyvadlo keram. se sloupem 550 mm		soubor								
P	19	725211681			Umyvadlo keram. zdravotní 640 mm		soubor								

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotnicka a derm**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[U/M]	% Dph
				P 20	725231203	Bidet keram závěsný		soubor							
				P 21	725241141	Vanička sprch akryl 800x800 1/4kruh		soubor							
				P 22	725245191	Zástěna sprch zásuv 4dlí 800mm kruh		soubor							
				P 23	725813111	Ventil roh bez trubičky G 1/2		soubor							
				P 24	725823112	Baterie bidet stoj pák +otvír odpad		soubor							
				P 25	725822611	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu		soubor							
				P 26	725822611	Baterie umyv stoj páka-otvír odpadu + invalidní ovladací páka		soubor							
				P 27	725841311	Baterie sprcha stěna páka prostá		soubor							
				P 28	725846211	Držák sprchy -60 cm		kus							
				P 29	725861312	Zápach uzávěr umyvadlo invalidní DN 40		kus							
				P 30	725863311	Zápachová uzávěrka bidet DN 40		kus							
				P 31	725861102	Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40		kus							
				P 32	725865312	Záp uzávěr sprch vana DN 40/50		kus							
				P 33	HZS	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H							
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
	735	O		PSV	Otopná tělesa										
				Seznam montáží a HZS :											
				P 1	735151821	Dmtž otop tělesa panel 2řad -1500mm		kus							
				P 2	735159220	Mž panel těl 2řad mimo Radik -1500		kus							
				P 3	735191905	Odvzdušnění otop tělesa		kus							
				P 4	735191910	Napuštění vody do otop tělesa		m2							
				P 5	735291800	Dmtž konzol držáků do odpadu		kus							
				P 6	735494811	Vypuštění vody otopného tělesa		m2							
				P 7	735890802	Přesun dmtž otopných těles výš -12		t							
				P 8	HZS	Topná zkouška, odstavení a otevření rozvodů ÚT		H							
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
	999	O		VRN	přirážky										
				Seznam montáží a HZS :											
				Seznam dodávek :											
				Přesuny a přirážky :											
				V 1	Prir	Provoz investora		%							
004		B			Sociální zařízení v 4.NP										
	721	O		PSV	kanalizace vnitřní										
				Seznam montáží a HZS :											
				P 1	721100902	Přetěsnění hrdla potrubí -DN 100		kus							
				P 2	721140915	Potrubí lit odpad propojení DN 100		kus							
				P 3	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50		kus							
				P 4	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125		kus							
				P 5	721171803	Dmtž potrubí PVC -D 75		m							
				P 6	721171808	Dmtž potrubí PVC -D 114		m							
				P 7	721171912	Potrubí PP odpadní propojení DN 40		kus							
				P 8	721171913	Potrubí PP odpadní propojení DN 50		kus							
				P 9	721171914	Potrubí PP odpadní propojení DN 75		kus							
				P 10	721171915	Potrubí PP odpadní propojení DN 110		kus							
				P 11	721174024	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70		m							
				P 12	721174025	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100		m							
				P 13	721174042	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40		m							
				P 14	721174043	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50		m							
				P 15	721194104	Vyvedení kanal výpustek DN 40		kus							
				P 16	721194105	Vyvedení kanal výpustek DN 50		kus							
				P 17	721194109	Vyvedení kanal výpustek DN 100		kus							
				P 18	721211405	Vpust podí vod DN40/50+2x uzávěr+izolace		kus							
				P 19	721220801	Dmtž uzávěr zápach DN 70		kus							
				P 20	721290111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125		m							

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotecnika a den**

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[R]/Mj	% Dph
P	21	721290822			Dmtž kanalizace přesun hmot v-12m		t								
P	22	721300932			Pročištění potrubí šikmé -DN 110		m								
P	23	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	24	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	25	974042553R00			Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x10 cm		m								
P	26	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
722	O	PSV			vodovod vnitřní										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	722130801			Dmtž potrubí ocelzávit Pz -DN 25		m								
P	2	722130831			Dmtž nástěnky		kus								
P	3	722130994			Vsaz odboč záv potr svěr spojka 40		kus								
P	4	722131933			Potrubí závitové propojení DN 25		kus								
P	5	722174002			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 20		m								
P	6	722174003			Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25		m								
P	7	722174022			Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20		m								
P	8	722174023			Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 25		m								
P	9	722181111			Ochrana vod potrubí plst' DN -20		m								
P	10	722181211			Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22		m								
P	11	722181221			Vod potrubí izolace PE tl-10 DN-22		m								
P	12	722181812			Dmtž plst' pásů z trub -D 50		m								
P	13	722190401			Úpevnění výpustku -DN 25		kus								
P	14	722220151			Nástěnka plast PPR PN20 DN 16XG1/2		kus								
P	15	722220232			Přechodka plast PPR PN20 D 25XG3/4		kus								
P	16	722240123			Kulový kohout plast PPR DN 25		kus								
P	17	722240142			T-kus+vypoušt ventil plast PPR D 25		kus								
P	18	722290226			Zkouška těs vodo potrubí závit -50		m								
P	19	722290822			Dmtž vodovod přesun hmot v -12m		t								
P	20	7222910			Nosný pozink žlab pod potrubí dl 2,m DN 25		kus								
P	21	971035431R00			Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15 cm, MC		kus								
P	22	974031132R00			Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm		m								
P	23	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí		H								
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
725	O	PSV			kompletace ZT										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	725110814			Dmtž klozet Kombi		soubor								
P	2	725210821			Dmtž umyvadlo bez armatur		soubor								
P	3	725240811			Dmtž kabina sprchová		soubor								
P	4	725240812			Dmtž vanička sprchová		soubor								
P	5	725330820			Dmtž výlevka diturvitová		soubor								
P	6	725810811			Dmtž ventil výtokový nástěnný		kus								
P	7	725820801			Dmtž baterie nástěnná -G 3/4		soubor								
P	8	725860811			Dmtž uzávěr zápachu jednoduchý		kus								
P	9	726111204			Inst předstěna mtž klozet zeď		soubor								
P	10	725112145			WC- modul výška 880 sádr		soubor								
P	11	725112148			Souprava zvukoizolační WC		soubor								
P	12	725112149			Ovládací klapka WC bílá		soubor								
P	13	725112161			Klozet keramický závěs + deska tvrzená		soubor								
P	14	725211661			Umyvadlo keram na desku SAPHO BALENA 48x13,5x37 + Deska SAPHO AVICE 80x50 , konzole		soubor								
P	15	725241112			Vanička sprchová akryl 900x900mm		soubor								
P	16	725245162			Zástěna sprch zásuv 3díĺ 900mm		soubor								
P	17	725813111			Ventil roh bez trubičky G 1/2		soubor								
P	18	725822612			Baterie umyv stoj páka+otvír odpadu		soubor								
P	19	725841311			Baterie sprcha stěna páka 1/2x150		soubor								

Položkový rozpočet

Zakázka : **Rekonstrukce sociálního zázemí budovy A na ředitelství RBP Zdravotnicka a den**

Objekt	Oddíl	Druh	Ř.	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1 j Mj	% Dph
P	20	725846211			Držák sprchy -60 cm										
P	21	725121525			Pisoár automat senzor radar										
P	22	725121525Z			Externí napájecí zdroj pro 5 splachovačů + montáž										
P	23	725861211			Zápach uzávěr umyv RAF 1321 chrom										
P	24	725865312			Záp uzávěr sprch vana DN 40/50										
P	25	HZS			Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí										
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
735	O	PSV			Otopná tělesa										
Seznam montáží a HZS :															
P	1	735151821			Dmtž otop tělesa panel 2řad -1500mm										
P	2	735159220			Mtž panel těl 2řad mimo Radik -1500										
P	3	735191905			Odvzdušnění otop tělesa										
P	4	735191910			Napuštění vody do otop tělesa										
P	5	735291800			Dmtž konzol držáků do odpadu										
P	6	735494811			Vypuštění vody otopného tělesa										
P	7	735890802			Přesun dmtž otopných těles výš -12										
P	8	HZS			Topná zkouška, odstavení a otevření rozvodů ÚT										
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
999	O	VRN			přirážky										
Seznam montáží a HZS :															
Seznam dodávek :															
Přesuny a přirážky :															
V	1	Prir			Provoz investora										