

**VÝKAZ VÝMĚR - CHODNÍKY MÍROVÁ (SOD)**

<b>POLOŽKA</b>	<b>VÝMĚRA</b>	<b>JEDNOTKA</b>	<b>J. CENA</b>	<b>CELKEM</b>
<b>LEVÁ STRANA (U ZÁMEČNICTVÍ)</b>				<b>656 934,40</b>
Stávající zámková dlažba - rozebrání, odvoz, uložení	100,1	m2		
Obruba stávající zahradní - vytrhání, odvoz, uložení	96	m		
Demontáž aco drenu	14	m		
Betonová plocha (chodník + části sjezdů) tl. 100 mm - vybourat, odvoz, uložení	198,15	m2		
Úprava terénu (odkopávky), vč. naložení, odvozu a uložení	22,5	m3		
Řezání betonové plochy (komunikace/sjezd, chodník/sjezd) tl.100	42,4	m		
Podsyp stávající - odebrání, naložení, odvoz (tl. 160 mm)	280,1	m2		
Úprava terénu (odkopávky), vč. naložení, odvozu a uložení	22,5	m3		
Úprava stávající vpusti ve vězdu vč. nového roštu	1	ks		
Obruba zahradní - nová (D+M) do betonového lože	219	m		
Podsyp 0-32 (Nový) tl. 160 mm D+M	298,25	m2		
Lože ze štěrku 4-8 (Nové) tl. 40 mm D+M	280,1	m2		
D+M nového aco drenu do betonového lože	14	m		
Předláždění stávajícího povrchu - zámková dlažba (stávající mat.)	82,7	m2		
Nová zámková dlažba (IČKO) tl. 6 cm - chodník D+M	260,6	m2		
Nová zámková (IČKO) tl. 8 cm - chodník u firmy D+M	19,5	m2		
Nová zámková dlažba (IČKO) tl. 6 cm červená + reliéf D+M	24,89	m2		
Nová zámková dlažba (IČKO) tl. 8 cm červená + reliéf D+M	4,1	m2		
Zapravení částí sjezdů vybouraných po osazení obrub (živící) D+M	18,15	m2		
Úprava terénu (rozprostř. ornice + srovnání) + osetí trávou D+M	355,3	m2		