



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Rekonstrukce NKP Špilberk-stavba č. 2	14
ÚSEK: Hydroizolační opatření	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14
Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část-změna konstrukcí	PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Společenství ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM:	ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část – změna konstrukcí zpevněných ploch DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Hydroizolační opatření, 2. etapa, 1. část ODKAZ NA VÝKRESY: Změna Z3 – změna konstrukcí zpevněných ploch na stávající železobetonové desce vypracovaná projektovou kanceláří [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Při odstraňování stávajících ploch a chodníků před objektem velínu bylo zjištěno, že cca 300 mm pod původním povrchem se nachází železobetonová deska. Projektová dokumentace pro realizaci stavby toto nepředpokládala. Projekt předepisoval odstranění podkladních vrstev z kameniva a odkop zeminy po projektovanou pláň. S ohledem na skutečnost, že železobetonová deska je v dobrém stavu, bylo rozhodnuto ji ponechat. Z tohoto důvodu se mění konstrukce podkladních vrstev zpevněných ploch a drenáže. Zcela se vypouští výměna kabelových žlabů.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM: 28.6.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT [REDAKCE] PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
[REDAKCE]	[REDAKCE]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk, Rekonstrukce NKP Špilberk – stavba č. 2	14																
ÚSEK: Hydroizolační opatření																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část-změna konstrukcí PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: XXXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Hydroizolační opatření 2. etapa, 1. část - změna konstrukcí zpevněných ploch DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk, Hydroizolační opatření, 2. etapa, 1. část ODKAZ NA VÝKRESY: Změna Z3 – změna konstrukcí zpevněných ploch na stávající železobetonové desce vypracovaná projektovou kanceláří [redacted] 26.6.2018. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.14 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 20%;"></th><th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">418 944,38 Kč</td><td style="text-align: right;">87 978,32 Kč</td><td style="text-align: right;">506 922,70 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-533 411,82 Kč</td><td style="text-align: right;">-112 016,48 Kč</td><td style="text-align: right;">-645 428,30 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">-114 467,44 Kč</td><td style="text-align: right;">-24 038,16 Kč</td><td style="text-align: right;">-138 505,60 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	418 944,38 Kč	87 978,32 Kč	506 922,70 Kč	Méněpráce:	-533 411,82 Kč	-112 016,48 Kč	-645 428,30 Kč	Rozdíl:	-114 467,44 Kč	-24 038,16 Kč	-138 505,60 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	418 944,38 Kč	87 978,32 Kč	506 922,70 Kč														
Méněpráce:	-533 411,82 Kč	-112 016,48 Kč	-645 428,30 Kč														
Rozdíl:	-114 467,44 Kč	-24 038,16 Kč	-138 505,60 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted]	DATUM: 28.6.2018																
VYJÁDRĚNÍ: ZE VE V SOUADU S PD NAVRŽENOU PROJEK- TANTEM OD: _____ GP [redacted] ODPIS: [redacted] DATUM: xxx 2.7.2018																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																
[redacted]																	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 806/Z **Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce**

Objekt: ZL 14 **2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část**

Rozpočet: 01 **Změna 3 - změna konstrukce - vícepráce**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **T o c h á č e k spol. s r.o.** IČO: 44961367
Slovinská 36 DIČ: CZ44961367
61200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	418 944,38
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	418 944,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	418 944,38 CZK
Základní DPH	21 %	87 978,32 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 506 922,70 CZK

v

dne

29.6.2018

Stavební společnost
TOCHÁČEK

SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ:44961367 DIČ:CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitel

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			47 460,60	11
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			8 318,96	2
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			20 859,08	5
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			442,50	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			52 045,20	12
5	Komunikace	HSV			40 937,20	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			40 051,40	10
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			744,75	0
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			3 876,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			82 747,35	20
96	Bourání konstrukcí	HSV			106 643,26	25
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			76,68	0
S	Přesuny sutí	HSV			2,91	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			14 738,49	4
Cena celkem					418 944,38	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Změna 3 - změna konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1 Zemní práce						47 460,60	
	1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, RTS - 10%, pol. č. 94 dle Z3	m3	5,10000	9 306,00	47 460,60
				nová položka dle Z3 : 5,1	5,1		
Díl: 11 Přípravné a přídržné práce						8 318,96	
	2	113107620R00	Odstránění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm, pol. č. 5. rozpočtu	m2	218,92000	38,00	8 318,96
				v ZL 10 odečteno 19,44 m2, dle Z3 nová výměra 404,48 m2 :			
				ZL 10 : 19,44	19,44		
				dle Z3 : 404,48	404,48		
				dle SOD : -205,0	-205		
Díl: 2 Zaklady a zvláštní zakládání						20 859,08	
	3	212752111R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 65 mm, RTS - 10%, pol. č. 92 dle Z3	m	100,40000	160,20	16 084,08
				nová položka dle Z3 : 100,4	100,4		
	4	212755112R00	Trativody z drenážních trubek DN 6,5 cm bez lože, RTS - 10%, pol. č. 102. dle RTS	m	125,00000	38,20	4 775,00
				nová položka dle Z3 : 125,0	125		
Díl: 21 Úprava podloží a základové spáry						442,50	
	5	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5, pol. č. 18. rozpočtu	m2	14,75000	30,00	442,50
				v ZL 10 odečteno 5,94 m, dle Z3 nová výměra 40,16 m :			
				ZL 10 : 5,94	5,94		
				dle Z3 : 40,16	40,16		
				dle SOD : -31,35	-31,35		
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						52 045,20	
	6	451561111R00	Lože dlažby z kam. drobného drceného tl. do 10 cm, RTS - 10%, pol. č. 100. dle Z3	m2	170,00000	92,30	15 691,00
				nová položka dle Z3 : 170,0	170		
	7	457311116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20, RTS - 10%, pol. č. 95 dle Z3	m3	6,72000	3 015,00	20 260,80
				nová položka dle Z3 : 6,72	6,72		
	8	457451111R00	Cementový potěr tl. do 4 cm bez vložky, RTS -10%, pol. č. 97 dle Z3	m2	13,00000	215,60	2 802,80
				nová položka dle Z3 : 13,0	13		
	9	457451121R00	Cementový potěr tl. do 4 cm s vložkou z dr. pletiva, RTS - 10%, pol. č. 98 dle Z3	m2	51,00000	260,60	13 290,60
				nová položka dle Z3 : 51,0	51		
Díl: 5 Komunikace						40 937,20	
	10	567122111R00	Podklad z kameniva zpev. cementem SC C8/10 tl. 10 cm, RTS -10%, pol. č. 99. dle Z3	m2	212,00000	193,10	40 937,20
				nová položka dle Z3 : 212,0	212		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						40 051,40	
	11	614471713R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 30 mm, RTS -10%, pol. č. 103. dle Z3	m2	50,00000	507,60	25 380,00
				nová položka dle Z3 : 50,0	50		
	12	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek, RTS - 10%, pol. č. 104. dle Z3	m2	109,00000	134,60	14 671,40
				nová položka dle Z3 : 109,0	109		

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Změna 3 - změna konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						744,75
13	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm, RTS - 10%, pol. č. 107 dle Z3	m3	0,25000	2 979,00	744,75

nová položka dle Z3 :

sonda pro vyhledání kabelů : 5*0,5*0,5*0,2 0,25

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení						3 876,00
14	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, pol. č. 44. rozpočtu	kus	1,00000	592,00	592,00

v ZL 10 odečteno 0 kusů, dle Z3 nová výměra 2 kusů :

ZL 10 : 0

dle Z3 : 2 2

dle SOD : -1 -1

15	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg, pol. č. 46. rozpočtu	kus	1,00000	941,00	941,00
----	--------------	--------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

v ZL 10 odečteno 0 ks, dle Z3 nová výměra 2 ks :

ZL 10 : 0

dle Z3 : 2 2

dle SOD : -1 -1

16	28697103.AR	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 315/1250 mm, pol. č. 45. rozpočtu	kus	1,00000	622,00	622,00
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

v ZL 10 odečteno 0 kusů, dle Z3 nová výměra 2 kusy :

ZL 10 : 0

dle Z3 : 2 2

dle SOD : -1 -1

17	55241700R	Poklop litina 315/1,5 t do šachtové roury, pol. č. 47. rozpočtu	kus	1,00000	613,00	613,00
----	-----------	-----------------------------------------------------------------	-----	---------	--------	--------

v ZL 10 odečteno 0 kusů, dle Z3 nová výměra 2 kusy :

ZL 10 : 0

dle Z3 : 2 2

dle SOD : -1 -1

18	55343910R	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm, pol. č. 49. rozpočtu	kus	1,00000	1 108,00	1 108,00
----	-----------	--------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------

v ZL 10 odečteno 2 kusy, dle Z3 nová výměra 1 kusů :

ZL 10 : 2 2

dle Z3 : 1 1

dle SOD : -2 -2

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						82 747,35
19	938902122R00	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou, RTS - 10%, pol. č. 105. dle Z3	m2	395,00000	117,90	46 570,50

nová položka dle Z3 : 395,0

395

20	246-001 VD	Epoxidový adhezivní můstek 1kg/m2 - MAPEI EPORIP, pol. č. 106.dle Z3	kg	109,00000	306,40	33 397,60
----	------------	----------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------

nová položka dle Z3 : 109,0

109

21	585915845R	Cemix Spádový potěr, balení 25 kg, RTS -10%, pol. č. 101. dle Z3	t	0,51000	5 449,50	2 779,25
----	------------	------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	----------

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Změna 3 - změna konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		nová položka dle Z3 : 0,51		0,51		

Díl: 96	Bourání konstrukcí			106 643,26
----------------	---------------------------	--	--	-------------------

22	965042221RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm, RTS -10%, pol. č. 107. dle Z3	m3	0,25000	2 569,50	642,38
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	--------

sonda pro vyhledání kabelů : 5*0,5*0,5*0,2 0,25

nová položka dle Z3 :

23	965049112R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí nad 10 cm, RTS - 10%, pol. č. 107. dle Z3	m3	0,25000	989,10	247,28
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------

nová položka dle Z3 :

sonda pro vyhledání kabelů : 5*0,5*0,5*0,2 0,25

24	970251200R00	Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm, RTS -10%, pol. č. 93 dle Z3	m	102,00000	1 036,80	105 753,60
----	--------------	------------------------------------------------------------------	---	-----------	----------	------------

nová položka dle Z3 : 102,0 102

Díl: 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			76,68
----------------	-------------------------------------------------	--	--	--------------

25	979071111R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž., pol. č. 70. rozpočtu	m2	2,84000	27,00	76,68
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-------

v ZL 10 odečteno 19,44 m2, dle Z3 nová výměra 184,4 m2 :

ZL 10 : 19,44 19,44

dle Z3 : 188,4 188,4

dle SOD : -205,0 -205

Díl: S	Presuny sutí			2,91
---------------	---------------------	--	--	-------------

26	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m, pol. č. 88. rozpočtu	t	0,00448	54,00	0,24
----	--------------	---------------------------------------------------------------	---	---------	-------	------

v ZL 10 odečteno 29,00448 t, dle Z3 nová výměra 137,79 t :

ZL 10 : 29,00448 29,00448

dle Z3 : 137,79 137,79

dle SOD : -166,79 -166,79

27	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km, pol. č. 86. rozpočtu	t	0,00410	430,00	1,76
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------

v ZL 10 odečteno 0,22410 t, dle Z3 nová výměra t :

ZL 10 : 0,22410 0,2241

dle Z3 : 0,8 0,8

dle SOD : -1,02 -1,02

28	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, pol. č. 89. rozpočtu	t	0,00500	173,00	0,87
----	--------------	--------------------------------------------------------	---	---------	--------	------

v ZL 10 odečteno 1,945 t, dle Z3 nová výměra 11,88 t :

ZL 10 : 1,945 1,945

dle Z3 : 11,88 11,88

dle SOD : -13,82 -13,82

29	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť - DUFONEV Brno, pol. č. 90. rozpočtu	t	0,00022	194,00	0,04
----	--------------	--------------------------------------------------------------------	---	---------	--------	------

v ZL 10 odečteno 1,45022 t, dle Z3 nová výměra 6,89 t :

ZL 10 : 1,45022 1,45022

dle Z3 : 6,89 6,89

dle SOD : -8,34 -8,34

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	01	Změna 3 - změna konstrukce - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				14 738,49
30	979990106R00	Poplatek za skládku suti - železobeton, RTS -10%, pol.č. 96 dle Z3	t	13,26000	1 111,50	14 738,49

nová položka dle Z3 : 13,26

13,26

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
Objekt:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
Rozpočet:	02	Změna 3 - změna konstrukce - méněpráce
Objednatel:		IČO: DIČ:

Zhotovitel:	T o c h á č e k spol. s r.o. Slovinská 36 61200 Brno	IČO: 44961367 DIČ: CZ44961367
-------------	------------------------------------------------------------	----------------------------------


Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-347 515,25
PSV		0,00
MON		-185 896,57
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-533 411,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-533 411,82 CZK
Základní DPH	21 %	-112 016,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH **-645 428,30 CZK**


v _____ dne **29.6.2018**



TOCHÁČEK
SLOVINSKÁ 36, 61200 BRNO
TELEFON: 541 21 75
IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ

Za zhotovitele _____





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			-24 466,88	5
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			-30 347,98	6
16	Přemístění výkopku	HSV			-40 946,39	8
17	Konstrukce ze zemin	HSV			-3 096,39	1
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			-8 578,08	2
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	HSV			-6 863,30	1
21	Úprava podloží a základové spáry	HSV			-7 345,80	1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV			-163 598,13	31
59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	HSV			-9 538,89	2
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	HSV			-4 006,80	1
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	HSV			-12,26	0
S	Přesuny sutí	HSV			-48 714,35	9
M46	Zemní práce při montážích	MON			-185 896,57	35
Cena celkem					-538 411,82	100

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	02	Změna 3 - změna konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 11 Přípravné a přídržené práce						-24 466,88
1	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. drcené tl.30 cm, pol. č. 4. rozpočtu	m ²	-222,92000	64,00	-14 266,88

v ZL 10 odečteno 82,08 m², dle Z3 nová výměra 0 m² :

ZL 10 : 82,08 82,08
 dle Z3 : 0
 dle SOD : -305,0 -305

2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů, pol. č. 6. rozpočtu	m	-50,00000	204,00	-10 200,00
---	--------------	-------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	------------

ZL 10 : 12,0 12

v ZL 10 odečteno 12,0 m, dle Z3 nová výměra 0 m :
 dle Z3 : 0
 dle SOD : -62,0 -62

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						-30 347,98
---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

3	122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m ³ , pol. č. 7. rozpočtu	m ³	-102,12000	150,00	-15 318,00
---	--------------	----------------------------------------------------------------------------	----------------	------------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 25,38 m³, dle Z3 nová výměra 0 m³ :

ZL 10 : 25,38 25,38
 dle Z3 : 0
 dle SOD : -127,5 -127,5

4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4, pol. č. 8. rozpočtu	m ³	-5,11100	5,00	-25,56
---	--------------	-----------------------------------------------------------------	----------------	----------	------	--------

v ZL 10 odečteno 1,269 m³, dle Z3 nová výměra 0 m³ :

ZL 10 : 1,269 1,269
 dle Z3 : 0
 dle SOD : -6,38 -6,38

5	123302101R00	Vykopávky zářezů v hor.4 do 1000 m ³ , pol. č. 9. rozpočtu	m ³	-69,78800	215,00	-15 004,42
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 28,592 m³, dle Z3 nová výměra 6,67 m³ :

ZL 10 : 28,592 28,592
 dle Z3 : 6,67 6,67
 dle SOD : -105,05 -105,05

Díl: 16 Přemístění výkopku						-40 946,39
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

6	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy, pol. č. 10. rozpočtu	m ³	-126,76900	323,00	-40 946,39
---	--------------	--------------------------------------------------	----------------	------------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 55,641 m³, dle Z3 nová výměra 5,41 m³ :

ZL 10 : 55,641 55,641
 dle Z3 : 5,41 5,41
 dle SOD : -187,82 -187,82

Díl: 17 Konstrukce ze zemin						-3 096,39
------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------

7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním, pol. č. 11. rozpočtu	m ³	-31,92150	97,00	-3 096,39
---	--------------	-----------------------------------------------------------	----------------	-----------	-------	-----------

v ZL 10 odečteno 12,3985 m³, dle Z3 nová výměra 0,41 m³ :

ZL 10 : 12,3985 12,3985
 dle Z3 : 0,41 0,41

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	02	Změna 3 - změna konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

v ZL 10 odečteno 79,23406 t, dle Z3 nová výměra 577,77

t:

ZL 10 : 79,23406 79,23406

dle Z3 : 577,77 577,77

dle SOD : -1062,55 -1062,55

21	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km, pol. č. 87. rozpočtu	t	-0,00180	21,00	-0,04
----	--------------	---------------------------------------------------------------------	---	----------	-------	-------

v ZL 10 odečteno 0,4482 t, dle Z3 nová výměra 1,59 t:

ZL 10 : 0,4482 0,4482

dle Z3 : 1,59 1,59

dle SOD : -2,04 -2,04

22	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m, pol. č. 84. rozpočtu	t	-45,51248	97,00	-4 414,71
----	--------------	----------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------

v ZL 10 odečteno 65,89752 t, dle Z3 nová výměra 201,23

t:

ZL 10 : 65,89752 65,89752

dle Z3 : 201,23 201,23

dle SOD : -312,64 -312,64

23	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m, pol. č. 85. rozpočtu	t	-45,51248	11,00	-500,64
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------	---	-----------	-------	---------

v ZL 10 odečteno -65,89752 t, dle Z3 nová výměra 201,23

t:

ZL 10 : 65,89752 65,89752

dle Z3 : 201,23 201,23

dle SOD : -312,64 -312,64

Díl: M46		Zemní práce při montážích			-185 896,57
-----------------	--	----------------------------------	--	--	--------------------

24	460420022R00	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, pol. č. 74. rozpočtu	m	-93,40000	105,00	-9 807,00
----	--------------	--------------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	-----------

v ZL 10 odečteno 36,6 m, dle Z3 nová výměra 0 m :

ZL 10 : 36,6 36,6

dle Z3 : 0

dle SOD : -130,0 -130

25	460510031R00	Kabelový postup z plastových trub, D 110/6,3 mm, pol. č. 83. rozpočtu	m	-93,40000	147,00	-13 729,80
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------	---	-----------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 36,6 m, dle Z3 nová výměra m :

ZL 10 : 36,6 36,6

dle Z3 : 0

dle SOD : -130,0 -130

26	460510271RT1	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu 100x100x2000 mm, pol. č. 75. rozpočtu	m	-311,20000	207,00	-64 418,40
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 109,8 m, dle Z3 nová výměra 0 m :

ZL 10 : 109,8 109,8

dle Z3 : 0

dle SOD : -421,0 -421

27	460510271RT4	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, rovná část, včetně dodávky žlabu ZEKAN 4 200x126x2000 mm, pol. č. 79. rozpočtu	m	-130,00000	207,00	-26 910,00
----	--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------------	--------	------------

v ZL 10 odečteno 0 m, dle Z3 nová výměra 0 m :

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	02	Změna 3 - změna konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		ZL 10 : 0 dle Z3 : 0 dle SOD : -130,0		-130		
28	460510273RT1	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, T kus, včetně dodávky T kusu žlabu, pol. č. 76. rozpočtu v ZL 10 odečteno 0 m, dle Z3 nová výměra 0 m :	kus	-6,00000	356,00	-2 136,00
		ZL 10 : 0 dle Z3 : 0 dle SOD : -6		-6		
29	460510273RT4	Žlab kabelový z PVC, vč. víka, T kus, včetně dodávky T kusu žlabu 126*200, pol. č. 82. rozpočtu v ZL 10 odečteno 0 m, dle Z3 nová výměra 0 m :	kus	-2,00000	356,00	-712,00
		ZL 10 : 0 dle Z3 : 0 dle SOD : -2		-2		
30	460600001R00	Naložení a odvoz zeminy, pol. č. 73. rozpočtu v ZL 10 odečteno 71,0 m3, dle Z3 nová výměra 5,41 m3 :	m3	-111,41000	557,00	-62 055,37
		ZL 10 : 71,0 dle Z3 : 5,41 dle SOD : -187,82		71 5,41 -187,82		
31	28350402R	Spojka kabelového žlabu PVC dl. 100 mm, pol. č. 78. rozpočtu v ZL 10 odečteno 55,0 kusů, dle Z3 nová výměra 0 kusů :	kus	-158,00000	10,00	-1 580,00
		ZL 10 : 55,0 dle Z3 : 0 dle SOD : -213,0		55 -213		
32	28350404R	Ohyb kabelového žlabu PVC + víko, pol. č. 77. rozpočtu v ZL 10 odečteno 4,0 kusů, dle Z3 nová výměra 0 kusů :	kus	-14,00000	162,00	-2 268,00
		ZL 10 : 4,0 dle Z3 : 0 dle SOD : -18,0		4 -18		
33	28350412R	Spojka kabelového žlabu PVC dl. 100 mm, pol. č. 80. rozpočtu v ZL 10 odečteno 0 kusů, dle Z3 nová výměra 0 kusů :	kus	-66,00000	17,00	-1 122,00
		ZL 10 : 0 dle Z3 : 0 dle SOD : -66,0		-66		
34	28350413R	Ohyb kabelového žlabu PVC + víko, pol. č. 81. rozpočtu v ZL 10 odečteno 0 kusů, dle Z3 nová výměra 0 kusů :	kus	-6,00000	193,00	-1 158,00
		ZL 10 : 0 dle Z3 : 0 dle SOD : -6,0		-6		

Položkový rozpočet

S:	806/Z	Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk - Změnové práce
O:	ZL 14	2. stavba - Hydroizolační opatření, II. etapa, 1. část
R:	02	Změna 3 - změna konstrukce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------