



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	22
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek - Úprava drenáže objektu A	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 05 – Severní přístavek - Úprava drenáže objektu A	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun podélné drenáže od paty hradební zdi do prostoru před objektem A DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při provádění výkopu podkladních vrstev podlahy stávajícího objektu A byl zjištěn jiný průběh skalního masivu, než předpokládal projekt. Tato skutečnost neumožňuje osazení montážních revizních drenážních šachet DN200 a podélné drenáže u paty hradební zdi podle zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu po vzájemné konzultaci stavby, AD GP a TDI byl navržen přesun podélné drenáže do šterkového polštáře před objektem A. Současně došlo ke zrušení revizních drenážních šachet DN200. Příčná drenáž, původně navržená, jako pojistná, nově plní funkci hlavní drenáže a je s podélnou drenáží propojena pomocí tvarovek (T – kusů). Potrubí podélné drenáže je napojeno do revizních šachet D315, odkud bude voda odváděna do nově zbudované kanalizace. S ohledem na změnu funkce příčných drenáží dojde k jejich doplnění v roztečích stanovených výkresovou částí. Původní výkaz výměr je výše uvedeným překonán.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:
[REDAKCE]	




PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1	22																
ÚSEK: SO 05 – Severní přístavek - Úprava drenáže objektu B																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 Popis změny: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: SO 05 – Severní přístavek - Úprava drenáže objektu A																	
KOMU: OI MMB OD: Spol. ARCHATT, s.r.o. a Tocháček spol. s r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: X																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přesun podélné drenáže od paty hradební zdi do prostoru před objektem A DOTČENÉ MÍSTO: NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek ODKAZ NA VÝKRESY: [REDAKCE] ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.22 – příloha č.1“, ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">34 020,37 Kč</td><td style="text-align: right;">7 144,28 Kč</td><td style="text-align: right;">41 164,65 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-21 363,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-4 486,30 Kč</td><td style="text-align: right;">-25 849,65 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">12 657,02 Kč</td><td style="text-align: right;">2 657,98 Kč</td><td style="text-align: right;">15 315,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	34 020,37 Kč	7 144,28 Kč	41 164,65 Kč	Méněpráce:	-21 363,35 Kč	-4 486,30 Kč	-25 849,65 Kč	Rozdíl:	12 657,02 Kč	2 657,98 Kč	15 315,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	34 020,37 Kč	7 144,28 Kč	41 164,65 Kč														
Méněpráce:	-21 363,35 Kč	-4 486,30 Kč	-25 849,65 Kč														
Rozdíl:	12 657,02 Kč	2 657,98 Kč	15 315,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDAKCE]	DATUM:																
VYJÁDRĚNÍ:																	
OD: _____ AD GP _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																

Rekapitulace změnového listu

Stavba:		Rekonstrukce NKP Špilberk - SO 05 Severní přístavek	
Objednatel:	Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk Videňská 127 619 00 Brno	IČO: 46960180 DIČ: CZ46960180	
Projektant:	Architektonická kancelář Ing. arch. Radko Květ Opletalova 6 602 00 Brno	IČO: 13676601 DIČ: CZ13676601	
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a. s. Plzeňská 3217/16 150 00 Praha-Smíchov	IČO: 46678468 DIČ: CZ46678468	
Vypracoval:	Ing. Sikora		
Rozpis ceny			Celkem
VCP			34 020,37
MP			-21 363,35
VCP+MP			12 657,02
Rekapitulace daní			
Základ pro základní DPH	21 %		12 657,02 CZK
Základní DPH	21 %		2 657,97 CZK
Cena celkem bez DPH			12 657,02 CZK
Cena celkem s DPH			15 315,0 CZK
<p>v <u>Brno</u> dne <u>17.6.2014</u></p> <p>_____ Za zhotovitele</p> <p>_____ Za objednatele</p>			



Položkový rozpočet MP, VCP

S:	1-15	Rekonstrukce NKP Špilberk - stavba č. 1
O:	SO 05	Severní přístavek
R:	05.02	Architektonicko-stavební řešení: objekt B

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	211	Drenáž				-19 609,90
	22 R 211-01	D+M revizní drenážní šachty DN 200, včetně dna, poklopu atd.	ks	-3,00000	5 900,00	-17 700,00
	26 58344171R	šterkodrť frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	-7,43150	257,00	-1 909,90
		4,45*1,67		7,43150		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-1 753,45
	172 721176125R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, svodné (řežaté) v zemi, D 110 mmm, s 2,7 mm,, DN 100	m	-5,50000	318,00	-1 749,00
		Dr1: 11-5,5		5,50000		
	173 998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	t	-0,00792	562,00	-4,45
		0,01584*0,5		0,00792		
		Celkem				-21 363,35

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				6 189,75
	3 132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojné drenáž mimo budovu : 35*0,5*0,3	m3	5,25000	560,00	2 940,00
				5,25000		
	8 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,25000	214,00	1 123,50
		5,3		5,25000		
	9 162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m,, z horniny 1 až 4	m3	26,25000	21,00	551,25
		5,25*5		26,25000		
	12 162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	5,25000	300,00	1 575,00
		5,25		5,25000		
	211	Drenáž				27 830,62
	211-01	T-kus drenážní DN100/100, D+M	ks	17,00000	320,00	5 440,00
		17		17,00000		
	211-02	Redukce drenážní DN100/80, D+M	ks	32,00000	289,00	9 248,00
		17		32,00000		
	211-03	Přechod PVC KG na drenážní ohebné DN100, D+M	ks	8,00000	296,00	2 368,00
		1		8,00000		
	16 175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,10000	290,00	609,00
		7*6*0,25*0,2		2,10000		
	18 212792112R00	Montáž trativodu z flexibilních trubek jakékoliv DN výpočet: původní VV: 9*6 skutečnost dle výkresové části drenážní trubka DN 65 : 16*6 rozdíl: 96-54	m	42,00000	11,00	462,00
				54,00000		
				96,00000		
	19 212971121R00	Opláštění trativ. z geot., sklon nad 1:2,5 do 2,5 m příčné drenáž : 0,3*4*6*7	m2	50,40000	21,00	1 058,40
				50,40000		
	20 451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze šterkodrť 0+63 mm	m3	2,10000	790,00	1 659,00
		7*6*0,25*0,2		2,10000		
	24 28611221 AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu: DN 65,0 mm	m	96,96000	26,00	2 520,96
		42*1,01		42,42000		
	26 58344171R	šterkodrť frakce 16-32,0 mm; třída C; Jihomoravský kraj	t	10,97357	257,00	2 820,21
		2,1*1,67*1,01		3,54207		
		4,45*1,67		7,43150		
	27 69366055R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. př 2, , kPa 3,90 mm	m2	51,40800	32,00	1 645,06
		50,40*1,02		51,40800		
		Celkem				34 020,37