

## Výkaz výměr – panelový dům Kadaň, Klášterecká 1290-1293

		Nabídková Cena
		Práce
<b>Rozvodnice</b>	Ochrana sváru Pigtail 2m, SM 9/125um, simplex, SC/APC Spojka SC/APC Single-mode, simplex Optický svár Osazení splitterů do optických kazet a posléze umístění do 3M o Osazení svárů do optických kazet a posléze umístění do 3M orga	57 kusů 4 kusů 6 kusů 57 kusů 2 kusů 57 kusů
<b>Horizontální rozvod</b>	Mars žlaby 60x50+viko Mars žlaby 40x20+viko Mars nosník, výložník Mars spojka na žlab 60x50 Mars spojka na žlab 40x20 Mars šrouby + matice Mars odbočovací prvky Chránička koproflex 40 mm Zdrhovací plastový pásek Optický singlemodový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 18	55 metrů 22 metrů 38 kusů 56 kusů 15 kusů 320 kusů 10 kusů 20 metrů 100 kusů 6000 metrů
<b>Práce horizontální rozvod</b>	Průrazy pro žlaby Mars Montáž žlabů Mars 60x50 Montáž žlabů Mars 40x20 Zaklopení žlabů Mars 60x50 Zaklopení žlabů Mars 40x20 Zajištění vřk žlabů Mars zdrhovacím páskem Pokládka optického kabelu Vylepení informačních štítků Zednické a malířské práce zajištění průřazů	14 kusů 55 metrů 22 metrů 55 metrů 22 metrů 100 kusů 6000 metrů 75 kusů 14 kusů
<b>rozvod</b>	Trubka instalační PVC 32 3m Trubka instalační PVC 25 3m Spojovací příchytky PVC trubek	0 kusů 16 kusů 32 kusů

Vertikální	
Zdrhovací plastový pásek	32 kusů
Krabice OBO na rezervní vlákno	20 kusů
Optická zásuvka ( pro 1x optický svár + 2,5 m kabelové rezervy )	56 kusů
Optický jednovláknový kabel 9/125G.657A min odolnost v tahu 1	1600 metrů
Průraz podlažím 32 mm	16 kusů
Demontáž + montáž oplechování stoupačky	16 kusů
Montáž PVC instalačních trubek	16 kusů
Protažení optické kabeláže stoupačkou	1600 metrů
Protažení optické kabeláže na podlaží ve stávající PVC nerozěb	130 metrů
Namotání rezervy opt. Vlákna do krabic OBO	80 metrů
Namotání rezervy opt. Vlákna do zásuvek u klienta	140 metrů
Průraz 6mm do bytů	56 kusů
Montáž krabice OBO na rezervní vlákno	20 kusů
Vylepení štítků na krabice OBO	20 kusů
Montáž optické zásuvky nad vstupní dveře bytové jednotky	56 kusů
Vylepení štítků na optickou zásuvku v bytě	56 kusů
Režijní náklady	56 kusů
Cena celkem	
Cena celkem	
Paušální cena za instalaci optického vlákna uvnitř bytové jednotky	