

Městská část Praha-Satalice

Úřad městské části,

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, PSČ 190 15
Tel.286 851 326, E-mail: urad@mcsatalice.cz

Pragis, a.s.
Budovatelská 286
19015 Praha 9

IČO: 41194861

Váš dopis značky ze dne

Naše značka
OBJ 115/2018

Vyřizuje

V Satalicích dne
1. 8. 2018

Věc: Objednávka

Na základě vaší nabídky ze dne 30. 7. 2018 u Vás objednááme výstavbu splaškové kanalizace včetně šachet v úseku Š1 a Š2, pod hřištěm SDH v ulici U Arborky, Praha-Satalice, za částku v konečné výši 196.346,00 Kč bez DPH.

Termín plnění: 13. 8. – 31. 8. 2018

Děkuji, s pozdravem

Mgr. Milada Voborská
starostka MČ Praha-Satalice

8. 8. 2018

OBJEDNÁVKA AKCE ZRUŠENÉ



2 86 85 13 26

Bankovní spojení

IČO 00240711



PRAGIS a.s.
Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice
IČO: 411 94 861


Výstavba hasičské zbrojnice Satalice, ulice U Arborky

Kanalizace splašková - část

Rekapitulace nabídkové ceny

SO 04 Splašková kanalizace, úsek Š1 - Š2 včetně Š1 a Š2	162 475,39
Odvoz zeminy a betonových bloků z trasy splaškové kanalizace	33 870,87
Cena celkem (Kč bez DPH):	196 346,26
Cena celkem po zaokrouhlení (Kč bez DPH):	196 346,00
DPH 21%:	41 232,66
Cena celkem (Kč s DPH):	237 578,66

V Praze dne 30.07.2018



ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice Satalice, ulice U Arborky
 Objekt: SO 04 Splašková kanalizace, úsek Š1 - Š2 včetně Š1 a Š2

KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem	J. hmotn.	J. sut'	Celk. hmotn.	Celk. sut'
	1	Zemní práce								
1	001	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m ³	m ³	5,771					0,000	0,000
2	001	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	40,398					0,000	0,000
3	001	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	20,199					0,000	0,000
4	001	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m ³	m ³	11,542					0,000	0,000
5	001	Příplatek za lepištv k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m ³	5,771					0,000	0,000
6	001	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	130,082			0,00084		0,109	0,000
7	001	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m ²	130,082					0,000	0,000
8	001	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	21,548					0,000	0,000
9	001	Zasyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím	m ³	36,163					0,000	0,000
10	001	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sitem, uloženo do 3 m	m ³	12,422					0,000	0,000
11	MAT	štrkopiesek frakce 0-32	t	25,516					0,000	0,000
		Celkem								
	4	Vodorovné konstrukce								
12	271	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkopiesku	m ³	4,044			1,89077		7,646	0,000
		Celkem								
	8	Trubní vedení								
13	271	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsně gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	33,700			0,00001		0,000	0,000
14	MAT	trubka kanalizační PVC DN 200x5000 mm SN4	m	35,000			0,00427		0,149	0,000
15	271	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200	kus	2,000			0,00001		0,000	0,000
16	MAT	zátky kanalizace plastové KG DN 200	kus	2,000			0,00050		0,001	0,000
17	271	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000			1,92726		1,927	0,000
18	MAT	prstenec TBW-Q 100/ 625/ 120	kus	5,000			0,06800		0,340	0,000
19	MAT	zákrýtová deska TZK-Q 200/120 T (zatižení D400)	kus	2,000			0,43500		0,870	0,000
20	MAT	skruž TBS-Q 1000/ 250/120 SP	kus	3,000			0,24000		0,720	0,000
21	MAT	skruž TBS-Q 1000/ 500/120 SP	kus	1,000			0,49500		0,495	0,000
22	MAT	dno TBZ-Q 200-500 PERFECT Optima	kus	2,000			1,05000		2,100	0,000
23	MAT	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	8,000			0,00200		0,016	0,000
24	271	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	2,000			0,21734		0,435	0,000
25	MAT	Poklop D 400 ECON H - znak PVK	kus	2,000			0,10600		0,212	0,000
		Celkem								
	998	Přesun hmot								
26	271	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	15,020						
		Celkem								
		Mezisoučet								
		Skládky								

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice Satalice, ulice U Arborky
 Objekt: SO 04 Splašková kanalizace, úsek Š1 - Š2 včetně Š1 a Š2

KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem	J. hmotn.	J. suť	Celk. hmotn.	Celk. suť
27	99722185R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	43,096	210,00					
		Celkem								

15,020 0,000

Cena celkem (Kč bez DPH): 162 475,39

Cena celkem po zaokrouhlení (Kč bez DPH): 162 475,00

ROZPOČET

Stavba: Výstavba hasičské zbrojnice Satalice, ulice U Arborky
Objekt: Odvoz zeminy a betonových bloků z trasy splaškové kanalizace

KCN	Kód položky	Název	MJ	Množství	Cena jednotk.	Cena celkem
	1	Zemní práce				
001	100001903	Druhotné rozpojení betonových bloků	m3	2,863		
001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	33,500		
001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypatiny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,500		
		Celkem				
	997	Přesun sutě				
221	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	6,728		
221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	60,552		
221	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	6,728		
		Celkem				
		Mezisoučet				
		Składky				
221	99722185R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva	t	67,000		
013	99701380R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového	t	6,728		
		Celkem				
		Cena celkem (Kč bez DPH):				33 870,87
		Cena celkem po zaokrouhlení (Kč bez DPH):				33 871,00