

Smlouva o dílo
uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
evidenční číslo smlouvy objednatele: 47740/18.....
evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 6/2018

1. Smluvní strany :


1.1 Objednatel: Město Turnov

Zastoupený: 
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov


IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
dále jen objednatel na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Technické služby Turnov, s.r.o.

 Liborem Preislerem, jednatelem
Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov


IČ: 25260260
DIČ: CZ25260260
dále jen zhotovitel na straně druhé

2. Předmět díla :

2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou na svůj náklad a vlastní nebezpečí zhotovit dílo: „**Oprava chodníku U Hodin Nádražní ulice v Turnově**“. Provést řádně a včas výkony nezbytné pro zajištění předmětu díla uvedeného v tomto článku a objednatel se zavazuje za podmínek daných touto smlouvou předmět smlouvy odebrat a zhotoviteli uhradit. Přesný rozsah díla je specifikován v cenové nabídce ze dne 10.7..2018, která se považuje za nedílnou součást smlouvy.

2.2. Předmětem stavby je Oprava chodníku U Hodin v Nádražní ulici v Turnově. Jedná se o vybourání stávajících živičných povrchů, odtěžení podkladních vrstev, pokládku nových povrchů ze žulové dlažby a živice, oprava a nátěr stávajícího zábradlí. Práce budou prováděny dle požadavku objednatele a oceněného položkového rozpočtu.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla :

- 3.1. Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce ze dne.10.7.2018 jako cena pevná po celou dobu provádění díla ve výši **Kč 396.811,- bez DPH, 21% DPH,- Kč, cena vč. 21% DPH činí Kč 480.141,-.**
- 3.2. U fakturace bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty:

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které z jeho viny vzniknou při realizaci stavby v důsledku vad předmětu díla podle této smlouvy objednateli nebo třetím osobám a nese náklady na jejich odstranění.
- 4.4 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli penále ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
- 4.5 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z ceny předmětu díla za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla po předání staveniště objednatelem od 4.9.2018
- 5.2 Dokončení a předání díla : do 15.10.2018

6. Další ujednání :

- 6.1 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.2 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, se zadávacími podmínkami, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

- 6.3 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.4 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis.
- 6.5 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.6 Vady díla zjištěné během záruční doby dle této smlouvy budou odstraněny zhotovitelem v termínu písemně dohodnutém se zástupcem objednatele.
- 6.7 Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami uskuteční následně dle dohody.
- 6.8 Smlouvu do registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. vloží objednatel
- 6.9 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb..
- 6.10 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva výtisky.

V Turnově dne: 8.8.2018

V Turnově dne: 8.8.2018

POLOŽKOVÝ ROZPOČET CENOVÉ NABÍDKY

Rozpočet	3155/01	Turnov - Chodník "U Hodin"	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Turnov - Chodník "U Hodin"		Měrná jednotka	m2
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	160,80
3155	Turnov - Chodník "U Hodin"		Náklady na m.j.	2 468
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město TURNOV			
Dodavatel	.		Zakázkové číslo	1555/2018
Rozpočtoval			Počet listů	4

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní náklady stavby	
HSV celkem		Zařízení staveniště	
Z PSV celkem		DIO včetně úpravy prostoru pro chodce	
R M práce celkem		Kompletační činnost (IČD)	
N M dodávky celkem		Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí	
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS			
ZRN+ost.náklady+HZS		Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:	
Základ pro DPH 21,0 %		396 811 Kč	
DPH 21,0 %		83 330 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč	
DPH 0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			480 141 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	3155 Turnov - Chodník "U Hodin"	Rozpočet: 3155/01
Objekt :	01 Turnov - Chodník "U Hodin"	Turnov - Chodník "U Hodin"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107609R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.9 cm Stávající plocha chodníku: Pro asfaltový chodník:46,60	m2			
2	113107614R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.14 cm Stávající plocha chodníku: Pro dlážděný chodník:114,20	m2			
3	113108406R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.6 cm Stávající plocha chodníku: Pro dlážděný chodník:114,20 Pro asfaltový chodník:46,60	m2			
4	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním Pro dlážděný chodník:114,20 Pro asfaltový chodník:46,60	m2			
5	961044111RRX	Bourání základů z betonu prostého včetně likvidace sutě Odbourání částí patek u zábradlí:0,25*0,25*0,10*8	m3			
6	979082213RXX	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t			
7	979990112RAS	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t			
8	979999997RŠT	Poplatek za skládku suti - štěrky	t			
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 5		Komunikace				
9	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2 Pro dlážděný chodník:114,20 Pro asfaltový chodník:46,60	m2			
10	577141312RTX	Beton asfalt. ACO 8 CH do 3 m, 5 cm plochy do 100 m2 - chodník Pro asfaltový chodník:46,60	m2			
11	596111111RR3	Kladení dlažby mozaika 3barvy, lože z kam.do 4 cm V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na Popočka obsahuje i náklady na rozměření barevného členění dlažby z Pro dlážděný chodník:114,20	m2			
12	58380010.A	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 červená - dle stávajícího vzoru Pro dlážděný chodník:16,10/8,00*1,02	T			
13	58380010.B	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 černá - dle stávajícího vzoru Pro dlážděný chodník:28,00/8,00*1,02	T			
14	58380010.C	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 světlá - dle stávajícího vzoru Pro dlážděný chodník:69,00/8,00*1,02	T			
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
15	916261111RT1	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 Přechod mezi dlážděním a asfaltovou plochou:4,80+2,20	m			
16	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 Ukončení asf.chodníku ke komunikaci:5,20 Okolo stromu:3,00	m			
17	767 99-5801.SUE	Demontáž stávajícího zábradlí a opětovná montáž Položka obsahuje: - demontáž stávajícího ocelového zábradlí krom ocelových sloupků (vr přišroubovaná na skloupek)	m			

Položkový rozpočet

Stavba :	3155 Turnov - Chodník "U Hodin"	Rozpočet: 3155/01
Objekt :	01 Turnov - Chodník "U Hodin"	Turnov - Chodník "U Hodin"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ
		- opětovná montáž zábradlí - nátěr	
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot	

