

Změnový list

lázev a evidenční číslo Stavby: 11 km 0,0-8,0 - výměna vozovkových vrstev..., ISPROFIN 500 115 0009 lázev stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): rovizorní úpravy komunikace	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 170 / 01	Číslo ZBV: 2.3
---	--	--------------------------

trany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.2.2018 (dále jen Smlouva):
objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
hotovitel: Skanska a.s.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

cíátor změny: Zhotovitel

pis Změny:

Předmětem změny je upřesnění délek a typu svodidel v rámci realizační dokumentace stavby. Dále jsou aktualizovány kubatury odřezování původních podkladních vrstev a rovněž kubatury sanačních vrstev stabilizace cementem a asfaltových hutněných vrstev nové vozovky podle skutečností, která je doložena geodetickými protokoly č. 7/F/2018 ze dne 24.4.2018, č. 10/F/2018 ze dne 30.4.2018 a č. 13/F/2018 ze dne 16.5.2018.

Položky dotčené změnou:

2 - 11370a-01	FRÉZOVÁNÍ CEMENTOVÉ STABILIZACE	-217,223	M3	-22,93%
7 - 561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC 0/32 C8/10	859,100	M3	42,76%
10 - 567501-01	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	-1 814,766	M3	-95,79%
13 - 572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	2 301,400	M2	6,27%
15 - 574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	650,800	M2	3,73%
16 - 574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	966,400	M2	5,35%
17 - 574F88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 90MM	1 334,700	M2	7,15%
23 - 9113C1	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	-96,000	M	-21,33%
27 - 911FC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DODÁVKA A MONTÁŽ	-78,000	M	-10,40%
28 - 911HC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S	276,000	M	61,33%

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn
zápornýchCena navrhovaných Změn
kladnýchCena navrhovaných Změn
záporných a Změn kladných
celkem**927 022,58**

pis vyjadruje souhlas se Změnou:

lektant (autorský dozor)	Pragoprojekt	Ing. Pavel Šlapa	datum	26 -06- 2018	podpis
ávněný zaměstnanec vyjádření k ZBV	ŘSD ČR	František Bína	datum	16.6.2018	podpis
ervize			datum		podpis
ívce stavby	ŘSD ČR	Ing. Jan Kořínek	datum	04. 07. 2018	podpis

lnatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souhlase s celou stavbou, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním mají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně dohodly, že změny uvedené v tomto Změnovém listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné k podpisu Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

idnatel (Oprávněná a Objednatele 24 Směrnice č. 017)	ŘSD ČR	Bc. František Sedláček	datum	17. 7. 2018
ovitel	Skanska	Milan Pavlík	datum	26 -06- 2018