

**Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové

Dodavatel**Stavební firma Basno, s. r. o.**

Jungmannova 1431/28a

500 02 Hradec Králové

Česká republika

DIČ CZ00179906
IČ 00179906
Telefonní číslo 495 831 111
Číslo faxu +420 495 832 100
Název banky Česká národní banka - BÚ
Číslo bankovního účtu 24639511/0710
Obchodní registr Zř. listina MZČR - č.j. MZDR 17266-II/2012

DIČ CZ42193885
IČ 42193885

Kód veřejné zakázky

Datum dokladu 16.8.2018
Nákupčí Technický odbor
Platební podmínky Splatnost do 30 dnů
Způsob dodávky
Požadované datum příjmu

Číslo	Popis	Středisko Kód	Množství	Měrná jednotka	Objednací číslo
	Objednáváme u Vás opravu poškozené keramické dlažby (výměnným způsobem), včetně opravy podkladu v budově č. 31 - Prádelna (hlavní hala - žehlárna) v areálu FN HK dle dodané cenové nabídky ze dne 19. 6. 2018.				

Termín realizace: 17. - 28. 8. 2018

Cena vč. DPH: 123.841,-

(cena bez DPH: 102.348,-)

Kontaktní osoba:

Další smluvní podmínky jsou na druhé straně.

Cenová kalkulace na provedení oprav podlahové dlažby

Stavba : prostory FN HK prádelna

Objekt : prádelna

akce : oprava dlažby

Objednavatel : FN HK odbor TO - prádelna

Zhotovitel : stavební firma BASNO s.r.o.

Zpracoval : [REDACTED]

Datum :19.6.2018

Kód	Popis	mn/j	množství	cena jednotková	cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	rozebrání dlažby odbouráním od stávající podlahy	m2	98	80,00	7 840,00 Kč
2	odstranění starého betonu s vyrovnaním	m2	98	50,00	4 900,00 Kč
3	zpenetrování plochy k opravě	m2	98	30,00	2 940,00 Kč
4	pokládka nízkoformátové dlažby doporučí rozměr 15x15 vč.materiálu	m2	98	626,00	61 348,00 Kč
5	vytvoření dilatačních spár pro lepší soudržnost a flexibilitu materiálu	mb	45	30,00	1 350,00 Kč
6	spárování opravené plochy vč.materiálu	m2	98	65,00	6 370,00 Kč
7	silikonování s povrchovou úpravou v požadované ploše vč.materiálu	m2	98	50,00	4 900,00 Kč
8	likvidace materiálu na skládce	m3	2,6	2200,00	5 720,00 Kč
9	přesun hmot	%			6 980,00 Kč
10					
11					
12					
	cena k platbě bez DPH 21%				102 348,00 Kč

Cenová kalkulace se vztahuje na provedené práce na opravě vydulé a nesoudržné plochy dlažby kdy se bude postupovat po částech podle dohody. Po kontrole a požadavku vedoucího prádelny by měl být kvůli minimálnímu omezení provozu postup prací postupný po částech, které by zaručily bezpečný provoz v prostorách prádelny.

Použité materiály vzhledem k urychlení prací budou od FA. MAPEI, která disponuje vyhovujícími a kvalitními prvky.

vypracoval [REDACTED]

Fa.BASNO s.r.o. si vyminuje možnost provést práce podle skutečnosti, kdy se nedá posoudit jaký bude stav podlahy po rozebrání. Proto navrhujeme rozebrat zatím pouze 25 m2, které nebudou bránit bezpečnému provozu v prostorách prádelny.

cena vč. DPH = 123.841,- Kč