



KUJCP01B1QXY

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/090/18

číslo smlouvy zhotovitele: 84/TD/TC/18/34

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 – 3126231/0710  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Miloš Juha, Ph. D.**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Tereza Nováková**, investiční technik odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 200

**K výkonu technického dozoru objednatele** jako stavebníka („technický dozor“) je  
oprávněn (a):

..... (bude doplněno před podpisem smlouvy)

se sídlem:

zastoupená:

IČO: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor:

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu: 1100029040/5500  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Ing. Pavel Klas - prokurista  
Ing. Lukáš Příbyl - prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. ■■■■■

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání  
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení  
stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Dvořák tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

### **Preambule**

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

### **„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Písek“**

#### **Vymezení pojmů**

- a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

#### **II. Předmět**

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

#### **„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Písek“**

- Komunikace III/1407 Sudoměř v km 9,611 – 11,085
- Komunikace III/1381 Oslov – Tukleky křiž. II/138
- Komunikace III/12121 Branice - Veselíčko
- Komunikace III/10534 Hrazany
- Komunikace III/1218 II-121-Ostrovce – zaústění do III/1219
- Komunikace III/1415 Těšínov

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního

souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace III/1407, III/1381, III/12121, III/10534, III/1218 a III/1415
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
  - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
  - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 60 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
  - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
  - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

#### IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 18 102 148,26 Kč

DPH 21 % 3 801 451,13 Kč

**Celkem včetně DPH 21 903 599,39 Kč**

*(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)*

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek sjednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

#### V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

#### VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatel, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitel.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatel bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatel nebo pokynů daných mu objednatel.

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyzvána. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast

svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

#### **VII. Předání staveniště**

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

#### **VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace**

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně



- vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
  3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
  4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
  5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
  6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přijímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přijímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
  8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
  9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
  10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
  11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

## IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbujuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápisu bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

## X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelům potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

#### **XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

## XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 000 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 350 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 20 000 000,00 Kč.

## XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezbujuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.


6. Pokud dojde k opoždění úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

#### XIV. Všeobecná ustanovení


1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 884/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne 15.8.2018  
za objednatele:

  
Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje




V Českých Budějovicích dne 15.8.2018  
za zhotovitele:

  
STRABAG a.s.  
Ing. Pavel Klas  
prokurista


**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(351)

  
STRABAG a.s.  
Ing. Lukáš Příbyl  
prokurista

Příloha:  
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKOUMAL:

  
Svobodová

**Povinná cenová příloha**

**oprava komunikací SFDI 2018 - okres Písek**

**rekapitulace cen bez DPH**

Komunikace III/1407 Sudoměř v km 9,611 – 11,085	2 255 751,80
Komunikace III/1381 Oslov – Tukleky kříž. II/138	2 485 533,15
Komunikace III/12121 Branice - Veselíčko	3 890 975,13
Komunikace III/10534 Hrazany	3 441 774,40
Komunikace III/1218 II-121-Ostrovce – zaústění do III/1219	2 141 430,90
Komunikace III/1415 Těšínov	3 886 682,88

Ing. Pavel Klas  
prokurista

Ing. Lukáš Přebyl  
prokurista

\_\_\_\_\_ a podpis oprávněného zástupce

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(351)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/1407  
Stavba: Oprava silnice III/1407 Sudoměř

MNO  
III/1407 staničení 9,611-11,085km

Stavba v rámci  
Jihočeský kraj

Objednatel:  
STRABAG s.r.o.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Délka realizace 10 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **2 255 751,80**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 255 751,80	473 707,88
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 2 729 459,68**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL\_III/1407

Stavba: Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Místo: III/1407 staničení 9,611-11,085km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 255 751,80</b>	<b>2 729 459,68</b>	
PL_III/1407	SO 101 Oprava silnice III/1407	2 200 393,95	2 662 476,68	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	55 357,85	66 983,00	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

PI\_III/1407 - SO 101 Oprava silnice III/1407

KSO:

Místo: III/1407 staničení 9,611-11,085km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>2 200 393,95</b>
---------------------	--	--	--	---------------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	2 200 393,95	21,00%	462 082,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 662 476,68</b>
-------------------	--------------	---------------------

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

PI\_III/1407 - SO 101 Oprava silnice III/1407

Místo:

III/1407 staničení 9,611-11,085km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 200 393,95**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

PI\_III/1407 - SO 101 Oprava silnice III/1407

Místo:

III/1407 staničení 9,611-11,085km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 200 393,95</b>	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 338,200	10,39	65 853,90	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-E, ČSN 73 6129					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,3m"		6 338,200			
	VV		1474*4,3"komunikace"		6 338,200			
	VV		Součet				630 616,37	OTSKP-SPK 2017
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	456,350	1 381,87		
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 prům.tl. 30mm					
	VV		"průměrná tloušťka vyrovnaní 0,03m"					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,3m"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"		456,350			
	VV		1474*4,3*0,03*2,4		456,350			
	VV		Součet				65 853,90	OTSKP-SPK 2017
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 338,200	10,39		
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-E, ČSN 73 6129					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,3m"		6 338,200			
	VV		1474*4,3"komunikace"		6 338,200			
	VV		Součet				1 253 569,20	OTSKP-SPK 2017
4	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 338,200	197,78		
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"šířka od 4,0 do 4,5 m, prům.4,3m"		6 338,200			
	VV		1474*4,3"komunikace"		6 338,200			
	VV		Součet				151 541,94	OTSKP-SPK 2017
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 474,000	102,81		
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"		1 474,000			
	VV		1474*0,5*2		1 474,000			
	VV		Součet				32 958,64	OTSKP-SPK 2017
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 948,000	11,18		
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"délka 1474m"					
	VV		"oboustranně"		2 948,000			
	VV		1474*2		2 948,000			
	VV		Součet					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

KSO:

Místo: III/1407 stančení 9,611-11,085km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>55 357,85</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	55 357,85	21,00%	11 625,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>66 983,00</b>
-------------------	--------------	------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

**Doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO**

Místo:

III/1407 staničení 9,611-11,085km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**55 357,85**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1407 Sudoměř

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo:

III/1407 staničení 9,611-11,085km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**55 357,85**

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	55 357,85	55 357,85	OTSKP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
VV			DIO					
VV			1		1,000			

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/1381  
Stavba: Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

KSO:  
Město: III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Stavba:  
Jihočeský kraj

Uspořádání:  
STYKAG a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 2 485 533,15

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 485 533,15	521 961,96
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 3 007 495,11

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL\_III/1381

Stavba: Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Místo: III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 485 533,15</b>	<b>3 007 495,11</b>	
PI_III/13 81	SO 101 Oprava silnice III/1381	2 407 580,27	2 913 172,13	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	77 952,88	94 322,98	STA



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Objekt:

PI\_III/1381 - SO 101 Oprava silnice III/1381

IČO:

Místo: III/1381 staničení 1,367-2,717 km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

**2 407 580,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	2 407 580,27	21,00%	505 591,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**2 913 172,13**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1381 Ostrov-Tukleky kř.II/138

Objekt:

PI\_III/1381 - SO 101 Oprava silnice III/1381

Místo:

III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 407 580,27**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Objekt:

PL\_III/1381 - SO 101 Oprava silnice III/1381

Místo:

III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Datum: 21.6.2018

Zpracovatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Investor:

STRABAG a.s.

č. ř.	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 407 580,27

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 140,000	10,39	74 184,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách  
 - úpravu napojení, ukončení

PP  
 - "PS-E, ČSN 73 6129"  
 - "délka 1350m"  
 - "šířka od 4,8 do 5,1 m, prům.5,0m"  
 - "kř.s MK 390m2"  
 - "1350\*5\*390"  
 - "Součet"

7 140,000  
 7 140,000

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONUJ ACO, ACL	T	685,440	1 381,87	947 188,97	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
 - očištění podkladu  
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.  
 - nezahrnuje postřiky, nálety  
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

PP  
 - "ČSN 73 6121"  
 - "ACO 11 prům.tl. tl.40mm"  
 - "délka 1350m"  
 - "šířka od 4,8 do 5,1 m, prům.5,0m"  
 - "kř.s MK 390m2"  
 - "průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"  
 - "měrná hmotnost 2,4t/m3"  
 - "(390\*1350\*5)\*0,04\*2,4"

685,440  
 685,440

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 140,000	10,39	74 184,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách  
 - úpravu napojení, ukončení

PP  
 - "PS-E, ČSN 73 6129"  
 - "délka 1350m"  
 - "šířka od 4,8 do 5,1 m, prům.5,0m"  
 - "kř.s MK 390m2"  
 - "1350\*5\*390"  
 - "Součet"

7 140,000  
 7 140,000

4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	7 140,000	160,09	1 143 042,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
 - očištění podkladu  
 - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
 - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.  
 - nezahrnuje postřiky, nálety  
 - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.

PP  
 - "ČSN 73 6121"  
 - "šířka od 4,8 do 5,1 m, prům.5,0m"  
 - "délka 1350m"  
 - "kř.s MK 390m2"  
 - "1350\*5\*390"  
 - "Součet"

7 140,000  
 7 140,000

5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 350,000	102,81	138 793,50	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě  
 - očištění podkladu  
 - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
 - úpravu napojení, ukončení  
 - nezahrnuje postřiky, nálety

PP  
 - "délka 1350"  
 - "OBOUSTRANNĚ 50CM"  
 - "1350\*0,5\*2"  
 - "Součet"

1 350,000  
 1 350,000

6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 700,000	11,18	30 186,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	---------	--	---	-----------	-------	-----------	----------------

PP  
 - VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ  
 - "délka 1350m"  
 - "oboustranně"

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
VV		1350*2			2 700,000			
VV		Součet			2 700,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Objekt:

## Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:

Místo: HI/1381 staničení 1,367-2,717 km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

**77 952,88**

DP+ základní  
snížená

Základ daně  
77 952,88  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
16 370,10  
0,00

Cena s DPH

v CZK

**94 322,98**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo:

III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**77 952,88**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1381 Oslov-Tukleky kř.II/138

Objekt: **Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO**

III/1381 staničení 1,367-2,717 km

Datum: 21.6.2018

Jihočeský kraj  
STRABAG a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Rád	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**77 952,88**

0210	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	77 952,88	77 952,88	OTSKP-SPK 2017
------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

IV	"DIO"		1			
IV				1,000		

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky  
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele  
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena - jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech souptech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/12121\_1  
Stavba: Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

KSO:  
Místo: III/12121 staničení 9,092- 10,958 km

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **3 890 975,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 890 975,13	817 104,78
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 4 708 079,91**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PI\_III/12121\_1

Stavba: Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Místo: III/12121 stanížení 9,092- 10,958 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 890 975,13</b>	<b>4 708 079,91</b>	
PI_III/12121-2	SO 101 Oprava silnice III/12121	2 838 330,40	3 434 379,78	STA
PI_III/12121-1	SO 102 Oprava silnice III/12121	974 691,85	1 179 377,14	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	77 952,88	94 322,98	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Stavba:

III/12121-2 - SO 101 Oprava silnice III/12121

Objekt:

III/12121 staničení 9,092- 10,700 km

Zakázka:

Jihočeský kraj

Uživatel:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

2 838 330,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	2 838 330,40	21,00%	596 049,38
snížení	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 434 379,78

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Objekt:

PI\_III/12121-2 - SO 101 Oprava silnice III/12121

Místo:

III/12121 staničení 9,092- 10,700 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 838 330,40**

# SOUPIS PRACÍ

**Název:** Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

**Objekt:** III/12121-2 - SO 101 Oprava silnice III/12121

**Místo:** III/12121 staničení 9,092- 10,700 km

**Datum:** 21.6.2018

**Stavba:** Jihočeský kraj  
**Investor:** STRABAG a.s.

**Projektant:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Pr. Ty. p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 838 330,40**

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 170,000	10,39	84 886,30	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PP						
		VV	PS-E, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"šířka od 4,8 do 5,3 m, prům.5,0m"					
		VV	"Branice kř. 130m2"					
		VV	1608*5*130"komunikace"		8 170,000			
		VV	Součet		8 170,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	784,320	1 430,45	1 121 930,54	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	ACO 11 prům.tl. tl.40mm					
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"šířka od 4,8 do 5,3 m, prům.5,0m"					
		VV	"Branice kř. 130m2"					
		VV	"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
		VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
		VV	(130*1608*5)*0,04*2,4		784,320			
		VV	Součet		784,320			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 170,000	10,39	84 886,30	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PP						
		VV	PS-E, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"šířka od 4,8 do 5,3 m, prům.5,0m"					
		VV	"Branice kř. 130m2"					
		VV	1608*5*130"komunikace"		8 170,000			
		VV	Součet		8 170,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	8 170,000	164,67	1 345 353,90	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podlé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	ACO 11+, ČSN 73 6121					
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"šířka od 4,8 do 5,3 m, prům.5,0m"					
		VV	"Branice kř. 130m2"					
		VV	1608*5*130"komunikace"		8 170,000			
		VV	Součet		8 170,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 608,000	102,81	165 318,48	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklování v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklování dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
		PP						
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"OBOUSTRANĚ 50CM"					
		VV	1608*0,5*2		1 608,000			
		VV	Součet		1 608,000			
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	3 216,000	11,18	35 954,88	OTSKP-SPK 2017
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
		PP						
		VV	"délka 1608m"					
		VV	"oboustranně"					
		VV	1608*2		3 216,000			
		VV	Součet		3 216,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Objekt:

PI\_III/12121-1 - SO 102 Oprava silnice III/12121

KSO:

Místo: III/12121 stančení 10,700 - 10,958 km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

974 691,85

DPH základní  
snížená

Základ daně

974 691,85

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

204 685,29

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 179 377,14

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Objekt:

PL\_III/12121-1 - SO 102 Oprava silnice III/12121

Místo:

III/12121 staničení 10,700 - 10,958 km

Datum: 21.6.2018

Stavba v rámci:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Investor:

STRABAG a.s.

Číslo dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**974 691,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Vesetíčko

Objekt:

PI\_III/12121-1 - SO 102 Oprava silnice III/12121

Místo:

III/12121 stančení 10,700 - 10,958 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**974 691,85**

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 893,000	180,98	342 595,14	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena                      - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách                      - úpravu napojení, ukončení                      - nezahrnuje postřiky, nátěry</p>								
		PP						
		VV	s odvozem 80mm					
		VV	"délka 258m"					
		VV	"náves 345m2"					
		VV	"šířka od 5,7 do 6,3m průměr 6,0m"					
		VV	258*6+345		1 893,000			
		VV	Součet		1 893,000			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 893,000	10,39	19 668,27	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                      - provedení dle předepsaného technologického předpisu                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách                      - úpravu napojení, ukončení</p>								
		PP						
		VV	PS-E, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 258m"					
		VV	"náves 345m2"					
		VV	"šířka od 5,7 do 6,3m průměr 6,0m"					
		VV	258*6+345		1 893,000			
		VV	Součet		1 893,000			
5	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 893,000	203,50	385 225,50	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p>								
		PP						
		VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
		VV	"délka 258m"					
		VV	"náves 345m2"					
		VV	"šířka od 5,7 do 6,3m průměr 6,0m"					
		VV	258*6+345		1 893,000			
		VV	Součet		1 893,000			
6	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	2 267,06	6 801,18	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>								
		PP						
		VV	"počet3ks"					
		VV	3		3,000			
		VV	Součet		3,000			
2	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 893,000	10,39	19 668,27	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                      - provedení dle předepsaného technologického předpisu                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách                      - úpravu napojení, ukončení</p>								
		PP						
		VV	PS-I, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 258m"					
		VV	"náves 345m2"					
		VV	"šířka od 5,7 do 6,3m průměr 6,0m"					
		VV	258*6+345		1 893,000			
		VV	Součet		1 893,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	136,296	1 430,45	194 964,61	OTSKP-SPK 2017
<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                      - očištění podkladu                      - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                      - zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů                      - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.                      - nezahrnuje postřiky, nátěry                      - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod.</p>								
		PP						
		VV	"ACO 11, ČSN 73 6121"					
		VV	"ACO 11 prům.tl. 30mm"					
		VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
		VV	"délka 258m"					
		VV	"náves 345m2"					



MM	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	síla od 8,7 do 6,3m průměr 6,0m (288*6*348)*0,03*2,4 součet			136,296 136,296		
	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ délka 258m "oboustranně" 288*2 součet	M	516,000	11,18	5 768,88	OTSKP-SPK 2017
				516,000 516,000		
HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	Trubní vedení				0,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Objekt:

**Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO**

KSO:

Místo: III/12121 staničení 9,092- 10,958 km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

**77 952,88**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	77 952,88	21,00%	16 370,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**94 322,98**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Úseň III/12121 Branice-Vesetičko

## Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

III/12121 staničení 9,092- 10,958 km

Jihočeský kraj  
STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZK]

**77 952,88**

**Práklady soupisu celkem**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/12121 Branice-Veselíčko

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo:

III/12121 staničení 9,092- 10,958 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje s.p.a.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

77 952,88

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	77 952,88	77 952,88	OTMP-SPK 2017
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	---------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"DIO"

VV

1

1,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/10534  
Stavba: Oprava silnice III/10534 Hrazany

KSO:  
Místo: III/10534 staničení 0,025- 1,831 km

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:  
Délka realizace 20 kalendářních dnů.

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ:  
DIČ: CZ70890650

IČ:  
DIČ: CZ60838744

IČ:  
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH 3 441 774,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 441 774,40	722 772,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 164 547,02

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL\_III/10534

Stavba: Oprava silnice III/10534 Hrazany

Místo: III/10534 staničení 0,025- 1,831 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 441 774,40</b>	<b>4 154 847,02</b>	
PI_III/10 534	SO 101 Oprava silnice III/10534	2 209 966,75	2 674 089,77	STA
PI_III/10 534-1	SO 102 Oprava silnice III/10534	1 158 373,77	1 401 632,26	STA
Doplňuj ící údaje	Doplňující údaje DIO	73 433,88	88 854,99	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Oprava silnice III/10534 Hrazany  
Objekt:

PI\_III/10534 - SO 101 Oprava silnice III/10534

KSO:  
Místo: III/10534 staničení 0,025- 1,365 km

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH **2 209 966,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	2 209 966,75	21,00%	464 093,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK 2 674 059,77**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

PI\_III/10534 - SO 101 Oprava silnice III/10534

Místo:

III/10534 staničení 0,025- 1,365 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 209 966,75**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

PL\_III/10534 - SO 101 Oprava silnice III/10534

Místo:

III/10534 staničení 0,025- 1,365 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

2 209 966,75

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 030,000	10,39	62 651,70	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PP						
		VV	PS-E, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
		VV	1340*4,5		6 030,000			
		VV	Součet		6 030,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	578,880	1 514,06	876 459,05	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"ACO 11 prům.tl. tl.40mm ČSN 73 6121"					
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
		VV	"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
		VV	"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
		VV	(1340*4,5)*0,04*2,4		578,880			
		VV	Součet		578,880			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 030,000	10,39	62 651,70	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		PP						
		VV	PS-E, ČSN 73 6129					
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
		VV	1340*4,5		6 030,000			
		VV	Součet		6 030,000			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	6 030,000	172,55	1 040 476,50	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		PP						
		VV	"ACO 11+, ČSN 73 6121"					
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"šířka od 3,8 do 5,0m, prům.4,5m"					
		VV	1340*4,5		6 030,000			
		VV	Součet		6 030,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 340,000	102,81	137 765,40	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatů v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatů dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
		PP						
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
		VV	1340*0,5*2		1 340,000			
		VV	Součet		1 340,000			
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 680,000	11,18	29 962,40	OTSKP-SPK 2017
			VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
		PP						
		VV	"délka 1340m"					
		VV	"oboustranně"					
		VV	1340*2		2 680,000			
		VV	Součet		2 680,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

PI\_III/10534-1 - SO 102 Oprava silnice III/10534

KSO:

Místo: III/10534 staničení 1,365- 1,831 km

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 158 373,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 158 373,77	21,00%	243 258,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 401 632,26

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

PI\_III/10534-1 - SO 102 Oprava silnice III/10534

Místo:

III/10534 staničení 1,365- 1,831 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 158 373,77**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

PI\_III/10534-1 - SO 102 Oprava silnice III/10534

Místo:

III/10534 staničení 1,365- 1,831 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 158 373,77

1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	2 190,200	180,98	396 382,40	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV "s odvozem 80mm, ČSN 73 6126"  
VV "délka 466m"  
VV "šířka od 4,2 do 5,0m průměr 4,7m"  
VV 466\*4,7  
VV Součet

2 190,200  
2 190,200

4	K	572213	SPOJOVACÍ POŠŤRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 190,200	10,39	22 756,18	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

VV "PS-E, ČSN 73 6129"  
VV "délka 466m"  
VV "šířka od 4,2 do 5,0m průměr 4,7m"  
VV 466\*4,7  
VV Součet

2 190,200  
2 190,200

5	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	2 190,200	213,36	467 301,07	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očistění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "ACO 11+, ČSN 73 6121"  
VV "délka 466m"  
VV "šířka od 4,2 do 5,0m průměr 4,7m"  
VV 466\*4,7  
VV Součet

2 190,200  
2 190,200

2	K	572123	INFILTRAČNÍ POŠŤRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 190,200	10,39	22 756,18	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

VV PS-1, ČSN 73 6129  
VV "délka 466m"  
VV "šířka od 4,2 do 5,0m průměr 4,7m"  
VV 466\*4,7  
VV Součet

2 190,200  
2 190,200

3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	157,694	1 514,06	238 758,18	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  
- očistění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
- nezahrnuje postřiky, nátěry  
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV "ACO 11, ČSN 73 6121"  
VV "ACO 11 prům.tl. 30mm"  
VV "měrná hmotnost 2,4t/m3"  
VV "délka 466m"  
VV "šířka od 4,2 do 5,0m průměr 4,7m"  
VV 466\*4,7\*0,03\*2,4  
VV Součet

157,694  
157,694

10	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARYOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	932,000	11,18	10 419,76	OTSKP-SPK 2017
----	---	---------	--	---	---------	-------	-----------	----------------

PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARYOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

VV "oboustranně"  
VV "délka 466m"  
VV 466\*2  
VV Součet

932,000  
932,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/10534 Hrazany  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

KSO:  
Místo: III/10534 staničení 0,025- 1,831 km

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>73 433,88</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 433,88	21,00%	15 421,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>88 854,99</b>
-------------------	--------------	------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

Místo:

III/10534 staničení 0,025- 1,831 km

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**73 433,88**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/10534 Hrazany

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo:

III/10534 staničení 0,025- 1,831 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**73 433,88**

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	73 433,88	73 433,88	OTSKP-SPK 2017
pp			Technická specifikace) zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
vv			"DIO"					
vv			1		1,000			

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/1218  
Stavba: Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219

KSO:  
Místo: III/1218 staničení 1,163-2,306 km

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH 2 141 430,90

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 141 430,90	449 700,49
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 591 131,39

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL\_III/1218

Stavba: Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219

Místo: III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Datum:

21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>2 141 430,90</b>	<b>2 591 131,39</b>	
PI_III/1218	SO 101 Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219	2 071 386,28	2 506 377,40	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje DIO	70 044,62	84 753,99	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219

**Objekt:**PI\_III/1218 - SO 101 Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce -  
zaústění do III/1219**KSO:**

Místo: III/1218 staničení 1,163-2,306 km

**Zadavatel:**

Jihočeský kraj

**Uchazeč:**

STRABAG a.s.

**Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

<b>Cena bez DPH</b>			<b>2 071 386,28</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH- základní	2 071 386,28	21,00%	434 991,12
DPH- snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>2 506 377,40</b>
<b>v CZK</b>			

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219

Objekt:

PI\_III/1218 - SO 101 Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce -

Místo:

III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**2 071 386,28**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovice - zaústění do III/1219

Objekt:

PI\_III/1218 - SO 101 Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovice -

Místo:

III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 071 386,28</b>	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 172,200	10,39	64 129,16	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1143m"					
	WV		"šířka od 4,9 do 5,9 m, prům.5,4m"					
	WV		1143*5,4		6 172,200			
	WV		Součet		6 172,200			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	592,531	1 380,31	817 876,46	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ČSN 73 6121"					
	WV		"ACO 11 prům.tl. tl.40mm"					
	WV		"délka 1143m"					
	WV		"šířka od 4,9 do 5,9 m, prům.5,4m"					
	WV		"průměrná tloušťka vyrovnání 0,04m"					
	WV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	WV		1143*5,4*0,04*2,4		592,531			
	WV		Součet		592,531			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 172,200	10,39	64 129,16	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	WV		"PS-E, ČSN 73 6129"					
	WV		"délka 1143m"					
	WV		"šířka od 4,9 do 5,9 m, prům.5,4m"					
	WV		1143*5,4		6 172,200			
	WV		Součet		6 172,200			
4	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, TL. 40MM	M2	6 172,200	159,13	982 182,19	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	WV		"ČSN 73 6121"					
	WV		"délka 1143m"					
	WV		"šířka od 4,9 do 5,9 m, prům.5,4m"					
	WV		1143*5,4		6 172,200			
	WV		Součet		6 172,200			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 143,000	102,81	117 511,83	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	WV		"délka 1143"					
	WV		"OBOUSTRANNĚ 50CM"					
	WV		1143*0,5*2		1 143,000			
	WV		Součet		1 143,000			
6	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	2 286,000	11,18	25 557,48	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	WV		"délka 1143m"					
	WV		"oboustranně"					
	WV		1143*2		2 286,000			
	WV		Součet		2 286,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:  
Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO

KSO:  
Místo: III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>70 044,62</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	70 044,62	21,00%	14 709,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>84 753,99</b>
-------------------	--------------	------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1218, II/121 - Ostrovce - zaústění do III/1219

Objekt:

**Doplňující údaje - Doplnující údaje DIO**

Místo: III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**70 044,62**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1218 II/121 - Ostrovice - zaústění do III/1219

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje DIO

Místo:

III/1218 staničení 1,163-2,306 km

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

70 044,62

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	70 044,62	70 044,62	OTSKP-SPK 2017
PP			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními					
W			"DIO"					
W			1		1,000			



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: PL\_III/1415  
Stavba: Oprava silnice III/1415 Těšínov

KSO:  
Místo: III/1415 staničení 4,227-6,537

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ: 70890650  
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Doba realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH **3 886 682,88**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 886 682,88	816 203,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK 4 702 886,28**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PL\_III/1415

Stavba: Oprava silnice III/1415 Těšínov

Místo: III/1415 staničení 4,227-6,537

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>3 886 682,88</b>	<b>4 702 886,28</b>	
III/1415	SO 101 oprava silnice III/1415	3 852 790,32	4 661 876,29	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	33 892,56	41 010,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1415 Těšínov

Objekt:

III/1415 - SO 101 oprava silnice III/1415

KSO:

Místo: III/1415 stančení 4,227-6,537

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

3 852 790,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 852 790,32	21,00%	809 085,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 661 876,29

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/1415 Těšínov  
Objekt: III/1415 - SO 101 oprava silnice III/1415  
Místo: III/1415 staničení 4,227-6,537  
Zadavatel: Jihočeský kraj  
Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018  
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**3 852 790,32**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1415 Těšínov

Objekt:

III/1415 - SO 101 oprava silnice III/1415

Místo:

III/1415 staničení 4,227-6,537

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**3 852 790,32**

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 474,000	10,39	129 604,86	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		PS-E, ČSN 73 65129					
	VV		"délka 2310m"					
	VV		"šířka od 4,9 do 6,0 m, prům.5,4m"					
	VV		2310*5,4"komunikace"		12 474,000			
	VV		Součet		12 474,000			
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	898,128	1 430,45	1 284 727,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod.					
	VV		ACO 11 prům.tl. 30mm					
	VV		"průměrná tloušťka vyrovnaní 0,03m"					
	VV		"délka 2310m"					
	VV		"šířka od 4,9 do 6,0 m, prům.5,4m"					
	VV		"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
	VV		2310*5,4*0,03*2,4		898,128			
	VV		Součet		898,128			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	12 474,000	10,39	129 604,86	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 2310m"					
	VV		"šířka od 4,9 do 6,0 m, prům.5,4m"					
	VV		2310*5,4"komunikace"		12 474,000			
	VV		Součet		12 474,000			
7	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM	M2	12 474,000	164,67	2 054 093,58	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod.					
	VV		"délka 2310m"					
	VV		"šířka od 4,9 do 6,0 m, prům.5,4m"					
	VV		2310*5,4"komunikace"		12 474,000			
	VV		Součet		12 474,000			
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 310,000	102,81	237 491,10	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"délka 2310m"					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		2310*0,5*2		2 310,000			
	VV		Součet		2 310,000			
8	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	12,000	1 439,06	17 268,72	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpusti, šachet a pod.					
	VV		ACO 11					
	VV		"rozjezdy 100m2"					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"loučka 0,05m"					
W			"měrná hmotnost 2,4t/m3"					
W			100*0,05*2,4		12,000			
W			Součet		12,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Oprava silnice III/1415 Těšínov  
Objekt:

## Doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

KSO:  
Místo: III/1415 staničení 4,227-6,537

CC-CZ:  
Datum: 21.6.2018

Zadavatel:  
Jihočeský kraj

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

**33 892,56**

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	33 892,56	21,00%	7 117,44
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**41 010,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1415 Těšínov

Objekt:

Doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

Místo:

III/1415 staničení 4,227-6,537

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**33 892,56**



# KOUPNÍ PRACÍ

III/1415 staniční III/1415 Těšínov

## Doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

III/1415 staniční 4,227-6,537

Jihočeský kraj  
STRABAG a.s.

Datum: 21.6.2018

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>						
K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍZDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	33 892,56	<b>33 892,56</b>	
PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízením				33 892,56	OTSKP-SPK 2017
W	"DIO"					
W	1		1,000			