



KUJCP01B2EJV

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/089/18

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/18/35

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 – 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph. D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

Správa a údržba silnic JČK
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
jednající: Ing. Jan Štícha, ředitel SÚS JČK, tel. Č. 387 021 010
IČ: 70971641

Osoba vykonávající technický dozor: David Staněk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Ing. Pavel Klas – prokurista
Ing. Lukáš Příbyl – prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Zdeněk Dvořák

tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Petr Civiš

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres Prachatice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2018– okres Prachatice“

Komunikace II/171 Žár - Čkyně

Komunikace III/14521a, 14521 Trhonín – Svatá Maří - Bohumilice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení stavenišť, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
2. Místo stavby: komunikace II/171 a III/14521a, 14521

3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 55 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci a finančnímu vypořádání obou stran.
3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 35 909 919,43 Kč

DPH 21 % 7 541 083,08 Kč

Celkem včetně DPH 43 451 002,51 Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
- b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast

svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatelem dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně

vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.
9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 36 měsíců.

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezabavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat,

zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelům potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši 1 900 000 Kč s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 700 000,00 Kč. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 38 000 000,00 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.


6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 884/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne 15-08-2018
za objednatele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje



V Českých Budějovicích dne 21. 6. 2018
za zhotovitele:



STRABAG a.s.
Ing. Pavel Klas
prokurista




STRABAG a.s.
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
13511.....

Příloha:
Oceněný výkaz výměr

PŘEZKOUMAL:



Oprava komunikací SFDI 2018 - okres Prachatice

Komunikace II/171 Žár - Čkyně	27 351 262,59
-------------------------------	---------------

Komunikace III/14521a, 14521 Trhonín – Svatá Maří - Bohumilice	8 558 656,84
--	--------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523</
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------

--	--

[illegible]

--	--

[illegible]

--	--

--	--

[illegible]

Ing. Lukáš Přebyl
prokurista

razítko a podpis oprávněného zástupce

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(351)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_II-171

Stavba: Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

KSO:

Místo: Čkyně

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 40 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

27 351 262,59

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	27 351 262,59	5 743 765,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

33 095 027,73

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_II-171

Stavba: Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Místo: Čkyně

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		27 351 262,59	33 095 027,73	
SO 100	Oprava silnice II/171 staničení 62,606 - 63,130 km	2 177 158,81	2 634 362,16	STA
SO 101	Oprava silnice II/171 staničení 63,130 - 63,791 km	3 101 820,33	3 753 202,60	STA
SO 102	Oprava silnice II/171 staničení 63,791 - 65,430, 65,460 - 66,300 km	10 730 747,67	12 984 204,68	STA
SO 103	Oprava silnice II/171 staničení 66,300 - 66,655 km	1 855 373,39	2 245 001,80	STA
SO 104	Oprava silnice II/171 staničení 66,655 - 68,085 km	6 709 653,85	8 118 681,16	STA
SO 105	Oprava silnice II/171 staničení 68,085 - 68,617 km	2 635 288,50	3 188 699,09	STA
Doplňující údaje	DIO	141 220,04	170 876,25	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice II/171 staničení 62,606 - 63,130 km

KSO:

Místo: Nespice

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		2 177 158,81	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 177 158,81	21,00%	457 203,35
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 634 362,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice II/171 staničení 62,606 - 63,130 km

Místo:

Nespice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 177 158,81

HSV - Práce a dodávky HSV

2 145 191,40

1 - Zemní práce

234 969,41

5 - Komunikace pozemní

1 898 505,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 716,64

OST - Ostatní

31 967,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 100 - Oprava silnice II/171 staničení 62,606 - 63,130 km

Místo:

Nespece

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 177 158,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 145 191,40

D 1

Zemní práce

234 969,41

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	201,154	1 059,97	213 217,21	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

délka 524m

VV

šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m

VV

hloubka 6cm

VV

524*5,9*0,06

185,496

VV

lokální frézování 10% plochy

VV

hloubka 5cm

VV

524*5,9*0,05*0,1

15,458

VV

rozjezdý 10m

VV

šířka 0,5m

VV

hloubka 4cm

VV

10*0,5*0,04

0,200

VV

Součet

201,154

2	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	201,154	-100,00	-20 115,40	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

viz frézování

VV

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t

VV

(2,4t/m3)

VV

524*5,9*0,06

185,496

VV

524*5,9*0,05*0,1

15,458

VV

10*0,5*0,04

0,200

VV

Součet

201,154

3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	524,000	79,90	41 867,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---------------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"jednostranně"

VV

délka 524m

VV

524

524,000

D 5

Komunikace pozemní

1 898 505,35

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 492,360	10,39	67 455,62	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 524m

VV

šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m

VV

524*5,9*2

6 183,200

VV

lokální výspravy 10% plochy

VV

524*5,9*0,1

309,160

VV

Součet

6 492,360

5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	37,099	1 622,90	60 207,97	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živého koryta drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živého koryta (ta se vylučuje položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vylučuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

VV

ACP 16+

VV

lokální výspravy 10% plochy

VV

výška 5cm

VV

524*5,9*0,1*0,05*2,4

37,099

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	185,496	1 607,08	298 106,91	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Nemí určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 577***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			PP VV ACO 115 VV délka 524m VV šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m VV výška 2,5cm VV 524*5,9*0,025*2,4		185,496			
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUKOVÉ VRSTVY Z GEOMĚŘOVINY	M2	1 566,760	96,03	150 455,96	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání geoměří v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geoměří dle předepsaného technologického předpisu VV lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, ml.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící VV lokální výspravy 80% okrajů šířka 1,5m VV 524*2*1,5*0,8 VV lokální výspravy 10% plochy VV 524*5,9*0,1 VV Součet		1 257,600			
8	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	3 091,600	204,15	631 150,14	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV ACL 16+ (50/70) VV délka 524m VV šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m VV 524*5,9		3 091,600			
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 111,600	10,39	32 329,52	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení VV délka 524m VV šířka od 5,9 do 6,1m, průměrná 5,9m VV 524*5,9 VV rozjezd 10x2m VV 10*2 VV Součet		3 091,600			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 111,600	201,83	628 014,23	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. VV ACO 11+ PmB 45/80-60 VV délka 524m VV šířka od 5,8 do 6,1m, průměrná 5,9m VV 524*5,9 VV rozjezd 10x2m VV 10*2 VV Součet		3 091,600			
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	524,000	58,75	30 785,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry VV "oboustranně" VV délka 524m VV šířka 0,5m VV 524*2*0,5		524,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 716,64	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 048,000	11,18	11 716,64	OTSKP-SPK 2017
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"oboustranně"					
	W		délka 524m					
	W		524*2		1 048,000			

D OST

Ostatní

31 967,41

14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	235,800	135,57	31 967,41	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

W "jednostranně"

W délka 524m

W 524*0,25*1,8

235,800

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 63,130 - 63,791 km

KSO:

Místo: Žár

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

3 101 820,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	3 101 820,33	21,00%	651 382,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 753 202,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 63,130 - 63,791 km

Místo:

Žár

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 101 820,33

HSV - Práce a dodávky HSV

3 101 820,33

1 - Zemní práce

359 179,66

5 - Komunikace pozemní

2 616 358,17

8 - Trubní vedení

45 922,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 360,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice II/171 staničení 63,130 - 63,791 km

Místo:

Žár

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 101 820,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 101 820,33

D 1

Zemní práce

359 179,66

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	438,040	1 059,97	464 309,26	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP								
VV		délka 661m						
VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m						
VV		hloubka 10cm						
VV		661*6,4*0,1			423,040			
VV		2x zastávky BUS 25x3						
VV		25*3*2*0,1			15,000			
VV		Součet			438,040			

2	K	11372R	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	1 051,296	-100,00	-105 129,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	----------------

PP Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3
VV viz frézování
VV vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4t/m3)
VV 661*6,4*0,1*2,4 1 015,296
VV 25*3*2*0,1*2,4 36,000
VV Součet 1 051,296

D 5

Komunikace pozemní

2 616 358,17

3	K	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	M3	657,060	868,45	570 623,76	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV		délka 661m						
VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m						
VV		hloubka 150cm, odvoz 2cm						
VV		661*6,4*0,15			634,560			
VV		2x zastávky BUS 25x3						
VV		25*3*2*0,15			22,500			
VV		Součet			657,060			

4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	4 380,400	10,39	45 512,36	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV		délka 661m						
VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m						
VV		661*6,4			4 230,400			
VV		2x zastávky BUS 25x3						
VV		25*3*2			150,000			
VV		Součet			4 380,400			

5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 380,400	244,41	1 070 613,56	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV		délka 661m						
VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m						
VV		661*6,4			4 230,400			
VV		2x zastávky BUS 25x3						
VV		25*3*2			150,000			
VV		Součet			4 380,400			

6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 380,400	10,39	45 512,36	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV délka 661m

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m					
	VV		661*6,4		4 230,400			
	VV		2x zastávky BUS 25x3					
	VV		25*3*2		150,000			
	VV		Součet		4 380,400			
7	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	4 380,400	201,83	884 096,13	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélných obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřik, nálety - nezahrnuje těsnění podélných obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		PmB 45/80-60					
	VV		délka 661m					
	VV		šířka od 6,0 do 6,5m, průměrná 6,4m					
	VV		661*6,4		4 230,400			
	VV		2x zastávky BUS 25x3					
	VV		25*3*2		150,000			
	VV		Součet		4 380,400			
D	8		Trubní vedení				45 922,20	
8	K	89712	VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	5 958,00	11 916,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		2		2,000			
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	7,000	2 267,08	15 869,56	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		7		7,000			
10	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYČÍCH HRNCŮ	KUS	8,000	2 267,08	18 136,64	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		8		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				80 360,30	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 322,000	11,18	14 779,96	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 661m"					
	VV		661*2		1 322,000			
12	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	52,000	408,25	21 229,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		52		52,000			
15	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	70,000	547,21	38 304,70	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		šířka tvárnice 0,6 m					
	VV		70		70,000			
14	K	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUŠTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	3 023,32	6 046,64	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		2		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 63,791 - 65,430, 65,460 - 66,300 km

KSO:

Místo: Žár

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			10 730 747,67
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 730 747,67	21,00%	2 253 457,01
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			12 984 204,68
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 63,791 - 65,430, 65,460 -

Místo:

Žár

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 730 747,67

HSV - Práce a dodávky HSV

10 579 512,56

1 - Zemní práce

1 074 948,78

5 - Komunikace pozemní

9 449 133,34

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

55 430,44

OST - Ostatní

151 235,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice II/171 staničení 63,791 - 65,430, 65,460 -

Místo:

Žár

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 730 747,67

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 579 512,56

D 1

Zemní práce

1 074 948,78

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	1 069,401	1 059,97	1 133 532,98	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	----------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, včetně vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotlivé ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

délka 2 479m

VV

šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m

VV

hloubka 6cm

981,684

VV

2479*6,6*0,06

VV

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3

4,950

VV

(15*3,5+10*3)*0,06

VV

lokální frézování 10% plochy

VV

hloubka 5cm

VV

2479*6,6*0,05*0,1

81,807

VV

rozjezdy 2x 4, 15, 2x 10, 5m

VV

šířka 0,5m

VV

hloubka 4cm

0,960

VV

(2*4+15*2*10*5)*0,5*0,04

1 069,401

VV

Součet

2	K	11372R	Odkup asfaltového recykliátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	2 566,563	-100,00	-256 656,30	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	-----------	---------	-------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recykliátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

viz frézování

VV

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t

VV

(2,4t/m3)

VV

2479*6,6*0,06*2,4

2 356,042

VV

(15*3,5+10*3)*0,06*2,4

11,880

VV

2479*6,6*0,05*0,1*2,4

196,337

VV

(2*4+15*2*10*5)*0,5*0,04*2,4

2,304

VV

Součet

2 566,563

3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁHOSU DO 0,25M3/M	M	2 479,000	79,90	198 072,10	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"jednostranně"

VV

délka 2 479m

VV

2479

2 479,000

D 5

Komunikace pozemní

9 449 133,34

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	34 523,940	10,39	358 703,74	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, uložení

VV

délka 2 479m

VV

šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m

VV

2479*6,6*2

32 722,800

VV

zastávky BUS 15x3,5 a 10x3

VV

(15*3,5+10*3)*2

165,000

VV

lokální výspravy 10% plochy

VV

2479*6,6*0,1

1 636,140

VV

Součet

34 523,940

5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	196,337	1 622,90	318 635,32	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Menší určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výspravy výtlučků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očistění podkladu po veřejném provozu

VV

ACP 16+

VV

lokální výspravy 10% plochy

VV

výška 5cm

VV

2479*6,6*0,1*0,05*2,4

196,337

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	986,634	1 607,08	1 585 599,77	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	---------	----------	--------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. polozka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykládá položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
		PP						
		VV	ACO 115					
		VV	délka 2 479m					
		VV	šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m					
		VV	výška 2,5cm					
		VV	2479*6,6*0,025*2,4		981,684			
		VV	zastávky BUS 15x3,5 a 10x3					
		VV	(15*3,5+10*3)*0,025*2,4		4,950			
		VV	Součet		986,634			
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMÁŘIVOVINY	M2	7 585,740	96,03	728 458,61	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání geomářiže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomářiže dle předepsaného technologického předpisu					
		VV	lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, mí.tah. pevnost 100KN, s oky mín. 25x25mm, samotepicí					
		VV	lokální výspravy 80% okrajů šířka 1,5m					
		VV	2479*2*1,5*0,8		5 949,600			
		VV	lokální výspravy 10% plochy					
		VV	2479*6,6*0,1		1 636,140			
		VV	Součet		7 585,740			
8	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	16 443,900	169,58	2 788 556,56	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	ACL 16+ (50/70)					
		VV	délka 2 479m					
		VV	šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m					
		VV	2479*6,6		16 361,400			
		VV	zastávky BUS 15x3,5 a 10x3					
		VV	(15*3,5+10*3)		82,500			
		VV	Součet		16 443,900			
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	16 579,900	10,39	172 265,16	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	délka 2 479m					
		VV	šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m					
		VV	2479*6,6		16 361,400			
		VV	zastávky BUS 15x3,5 a 10x3					
		VV	(15*3,5+10*3)		82,500			
		VV	rozjezdy 2x 4x2, 15x3, 2x 10x3, 5x3m					
		VV	(2*4*2+15*3+2*10*3+5*3)		136,000			
		VV	Součet		16 579,900			
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	16 579,900	201,83	3 346 321,22	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	ACO 11+ PmB 45/80-60					
		VV	délka 2 479m					
		VV	šířka od 6,0 do 6,9m, průměrná 6,6m					
		VV	2479*6,6		16 361,400			
		VV	zastávky BUS 15x3,5 a 10x3					
		VV	(15*3,5+10*3)		82,500			
		VV	rozjezdy 2x 4x2, 15x3, 2x 10x3, 5x3m					
		VV	(2*4*2+15*3+2*10*3+5*3)		136,000			
		VV	Součet		16 579,900			
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	2 479,000	58,75	145 641,25	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání recykátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recykátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		VV	"oboustranně"					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		délka 2 479m					
	W		šířka 0,5m					
	W		2479*2*0,5		2 479,000			
12	K	587206	PŘEDKLÁDÁNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	9,000	550,19	4 951,71	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - pod pojmem "předkládání" se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očistění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuální doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582					
	W		vjezd 6x1,5m					
	W		6*1,5		9,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				55 430,44	
13	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	4 958,000	11,18	55 430,44	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	W		"oboustranně"					
	W		délka 2 479m					
	W		2479*2		4 958,000			
	D	OST	Ostatní				151 235,11	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 115,550	135,57	151 235,11	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	W		"jednostranně"					
	W		délka 2 479m					
	W		2479*0,25*1,8		1 115,550			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/171 staničení 66,300 - 66,655 km

KSO:

Místo: Dolany

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 855 373,39	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 855 373,39	21,00%	389 628,41
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 245 001,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/171 staničení 66,300 - 66,655 km

Místo:

Dolany

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 855 373,39

HSV - Práce a dodávky HSV

1 855 373,39

1 - Zemní práce

216 513,08

5 - Komunikace pozemní

1 577 137,66

8 - Trubní vedení

13 602,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 120,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice II/171 staničení 66,300 - 66,655 km

Místo:

Dolany

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 855 373,39

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 855 373,39

D 1

Zemní práce

216 513,08

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	264,050	1 059,97	279 885,08	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

délka 355m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

hloubka 10cm

VV

355*7,1*0,1

252,050

VV

2x zastávky BUS 20x3

VV

20*3*2*0,1

12,000

VV

Součet

264,050

2	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	633,720	-100,00	-63 372,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

viz frézování

VV

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4t/m3)

VV

355*7,1*0,1*2,4

604,920

VV

20*3*2*0,1*2,4

28,800

VV

Součet

633,720

D 5

Komunikace pozemní

1 577 137,66

3	K	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENÁ CEMENTEM	M3	396,075	868,45	343 971,33	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

hloubka 150cm, odvoz 2cm

VV

délka 355m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

355*7,1*0,15

378,075

VV

2x zastávky BUS 20x3

VV

20*3*2*0,15

18,000

VV

Součet

396,075

4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	2 640,500	10,39	27 434,80	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 355m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

355*7,1

2 520,500

VV

2x zastávky BUS 20x3

VV

20*3*2

120,000

VV

Součet

2 640,500

5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 165 TL. 60MM	M2	2 640,500	244,41	645 364,61	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, žabet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, žabet a pod.

VV

délka 355m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

355*7,1

2 520,500

VV

2x zastávky BUS 20x3

VV

20*3*2

120,000

VV

Součet

2 640,500

6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 640,500	10,39	27 434,80	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 355m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		355*7,1		2 520,500				
	VV		2x zastávky BUS 20x3						
	VV		20*3*2		120,000				
	VV		Součet		2 640,500				
7	K	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	2 640,500	201,83	532 932,12	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřihy, nálety - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV		ACO 11+ PmB 45/80-60						
	VV		délka 355m						
	VV		šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m						
	VV		355*7,1		2 520,500				
	VV		2x zastávky BUS 20x3						
	VV		20*3*2		120,000				
	VV		Součet		2 640,500				
D	8		Trubní vedení				13 602,48		
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	6,000	2 267,08	13 602,48	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		6		6,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 120,17		
9	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	710,000	11,18	7 937,80	OTSKP-SPK 2017	
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ						
	VV		"oboustranně"						
	VV		"délka 355m"						
	VV		355*2		710,000				
10	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	59,000	547,21	32 285,39	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu						
	VV		šířka 0,6m						
	VV		59		59,000				
11	K	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	13,000	607,46	7 896,98	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu						
	VV		šířka tvárnice 1 m						
	VV		13		13,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/171 staničení 66,655 - 68,085 km

KSO:

Místo: Dolany

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			6 709 653,85
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 709 653,85 0,00	21,00% 15,00%	1 409 027,31 0,00
Cena s DPH v CZK			8 118 681,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/171 staničení 66,655 - 68,085 km

Místo:

Dolany

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 709 653,85

HSV - Práce a dodávky HSV

6 622 414,55

1 - Zemní práce

610 433,15

5 - Komunikace pozemní

5 681 750,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

330 230,80

OST - Ostatní

87 239,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice II/171 staničení 66,655 - 68,085 km

Místo:

Dolany

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 709 653,85

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 622 414,55

D 1

Zemní práce

610 433,15

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	605,115	1 059,97	641 403,75	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezařazuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

délka 1 430m

VV

šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m

VV

hloubka 6cm

VV

1430*6,5*0,06

557,700

VV

lokální frézování 10% plochy

VV

hloubka 5cm

VV

1430*6,5*0,05*0,1

46,475

VV

rozjezdů 2x 8, 25, 6m

VV

šířka 0,5m

VV

hloubka 4cm

VV

(2*8+25+6)*0,5*0,04

0,940

VV

Součet

605,115

2	K	11372R	Odkup asfaltového recykátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	1 452,276	-100,00	-145 227,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	-----------	---------	-------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recykátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

viz frézování

VV

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t

VV

(2,4t/m3)

VV

1430*6,5*0,06*2,4

1 338,480

VV

1430*6,5*0,05*0,1*2,4

111,540

VV

(2*8+25+6)*0,5*0,04*2,4

2,256

VV

Součet

1 452,276

3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	1 430,000	79,90	114 257,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---------------------------------------	---	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

"jednostranně"

VV

délka 1430m

VV

1430

1 430,000

D 5

Komunikace pozemní

5 681 750,60

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	19 519,500	10,39	202 807,61	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	------------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez roztření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 1 430m

VV

šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m

VV

1430*6,5*2

18 590,000

VV

lokální frézování 10% plochy

VV

1430*6,5*0,1

929,500

VV

Součet

19 519,500

5	K	57741E	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP	T	111,540	1 622,90	181 018,27	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez roztření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.
položka je určena pro obnovu živičného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). není určena pro souvislou obnovu živičného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575****) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

VV

ACP 16+

VV

lokální výspravy 10% plochy

VV

výška 5cm

VV

1430*6,5*0,05*2,4*0,1

111,540

6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	557,700	1 607,08	896 268,52	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živého koryta drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živého koryta (ta se vykládá položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtlučků (ta se vykládá položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			ACO 115 délka 1 430m šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m výška 2,5cm 1430*6,5*0,025*2,4			557,700		
7	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 361,500	96,03	418 834,85	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu - lokální výspravy okrajů geokompozita ze splétaných skelných vláken, mí.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící - lokální výspravy 80% okrajů šířka 1,5m - lokální výspravy 10% plochy - 1430*6,5*0,1 - Součet			3 432,000		
						929,500		
						4 361,500		
8	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	9 295,000	204,15	1 897 574,25	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.					
			ACL 16+ (50/70) délka 1 430m šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m 1430*6,5			9 295,000		
9	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 430,000	10,39	97 977,70	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			délka 1 430m šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m 1430*6,5 rozjezdy 2x 8x3, 25x3, 6x2m (2*8*3+25*3+6*2) Součet			9 295,000		
						135,000		
						9 430,000		
10	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	9 430,000	201,83	1 903 256,90	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélními obrubnicemi, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.					
			ACO 11+ PmB 45/80-60 délka 1 430m šířka od 6,4 do 6,6m, průměrná 6,5m 1430*6,5 rozjezdy 2x 8x3, 25x3, 6x2m (2*8*3+25*3+6*2) Součet			9 295,000		
						135,000		
						9 430,000		
11	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	1 430,000	58,75	84 012,50	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			"oboustranně" délka 1430m šířka 0,5m 1430*2*0,5			1 430,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				330 230,80	
12	K	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	160,000	1 694,64	271 142,40	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie					
	PP							
	VV		úroveň zadržení N2					
	VV		délka 160m					
	VV		160		160,000			
13	K	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	160,000	169,46	27 113,60	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo					
	VV		délka 160m, odvoz na středisko Vimperk					
	VV		160		160,000			
14	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 860,000	11,18	31 974,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		délka 1430m					
	VV		1430*2		2 860,000			
D OST			Ostatní				87 239,30	
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	643,500	135,57	87 239,30	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		"jednostranně"					
	VV		délka 1430m					
	VV		1430*0,25*1,8		643,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/171 staničení 68,085 - 68,617 km

KSO:

Místo: Čkyně

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			2 635 288,50
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 635 288,50 0,00	21,00% 15,00%	553 410,59 0,00
Cena s DPH			3 188 699,09

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/171 staničení 68,085 - 68,617 km

Místo:

Čkyně

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 635 288,50

HSV - Práce a dodávky HSV

2 635 288,50

1 - Zemní práce

309 719,07

5 - Komunikace pozemní

2 256 074,35

8 - Trubní vedení

24 937,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

44 557,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice II/171 staničení 68,085 - 68,617 km

Místo:

Čkyně

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 635 288,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 635 288,50

D 1

Zemní práce

309 719,07

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	377,720	1 059,97	400 371,87	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, iromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce D141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

délka 532m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

hloubka 10cm

VV

532*7,1*0,1

377,720

2	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	906,528	-100,00	-90 652,80	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

viz frézování

VV

vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t

VV

(2,4t/m3)

VV

532*7,1*0,1*2,4

906,528

D 5

Komunikace pozemní

2 256 074,35

3	K	567501	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA CEMENTEM	M3	566,580	868,45	492 046,40	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

hloubka 150cm, odvoz 2cm

VV

délka 532m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

532*7,1*0,15

566,580

4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	3 777,200	10,39	39 245,11	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 532m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

532*7,1

3 777,200

5	K	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	3 777,200	244,41	923 185,45	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.

VV

délka 532m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

532*7,1

3 777,200

6	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 777,200	10,39	39 245,11	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 532m

VV

šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m

VV

532*7,1

3 777,200

7	K	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 777,200	201,83	762 352,28	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podéti obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podéti obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		ACO 11+ PmB 45/80-60					
	VV		délka 532m					
	VV		šířka od 6,5 do 7,5m, průměrná 7,1m					
	VV		532*7,1		3 777,200			
D	8		Trubní vedení				24 937,88	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	11,000	2 267,08	24 937,88	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		11		11,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 557,20	
9	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	89,48	1 073,76	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku náčrtového materiálu (měří se pouze natrhaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		5 Balotinou					
	VV		přechod pro chodce 8x3m		12,000			
	VV		8*3*0,5					
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 064,000	11,18	11 895,52	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 532m"					
	VV		532*2		1 064,000			
11	K	935232	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 1200MM DO BETONU TL 100MM	M	52,000	607,46	31 587,92	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délek osy žlabu					
	VV		šířka tvárnice 1 m					
	VV		52		52,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Žár - Čkyně

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			141 220,04
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 220,04	21,00%	29 656,21
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			170 876,25
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Žár - Čkyně

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

141 220,04

OST - Ostatní

141 220,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice II-171 Žár - Čkyně

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Žár - Čkyně

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 220,04

D		OST	Ostatní						141 220,04
13	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1,000	141 220,04	141 220,04	OTSKP-SPK 2017	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

REKAPITULACE STAVBY

Kód: PT_III/14521

Stavba: Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

KSO:

Místo: Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 30 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

8 558 656,84

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 558 656,84	1 797 317,94
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

10 355 974,78

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: PT_III/14521

Stavba: Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Místo: Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 558 656,84	10 355 974,78	
SO 101	Oprava silnice III/14521a staničení 0,590 - 0,950 km	802 942,81	971 560,80	STA
SO 102	Oprava silnice III/14521a staničení 0,950 - 1,275 km	1 171 619,26	1 417 659,30	STA
SO 103	Oprava silnice III/14521a staničení 1,275 - 1,600 km	836 560,95	1 012 238,75	STA
SO 104	Oprava silnice III/14521a staničení 1,600 - 1,684 km, 1,780 - 2,190 km	1 220 382,66	1 476 663,02	STA
SO 105	Oprava silnice III/14521 staničení 3,520 - 4,030 km	1 464 640,55	1 772 215,07	STA
SO 106	Oprava silnice III/14521 staničení 5,140 - 5,790 km	1 794 560,22	2 171 417,87	STA
SO 107	Oprava silnice III/14521 staničení 6,485 - 6,955 km	1 132 379,15	1 370 178,77	STA
Doplňující údaje	DIO	135 571,24	164 041,20	VON

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,590 - 0,950 km

KSO:

Místo: Trhonín

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			802 942,81
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	802 942,81	21,00%	168 617,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			971 560,80
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,590 - 0,950 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

802 942,81

HSV - Práce a dodávky HSV

802 942,81

1 - Zemní práce

15 645,34

5 - Komunikace pozemní

779 247,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 049,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumitice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,590 - 0,950 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

802 942,81

D HSV

Práce a dodávky HSV

802 942,81

D 1

Zemní práce

15 645,34

1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	20,800	992,18	20 637,34	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vylučuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"hloubka 8 cm"

VV

"délka 40m na mostě"

VV

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

VV

40°6,5'0,08

20,800

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

2	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	49,920	-100,00	-4 992,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	--------	---------	-----------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

40°6,5'0,08°2,4

49,920

D 5

Komunikace pozemní

779 247,87

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 436,000	10,39	25 310,04	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 320m včetně rozjezdu 15x2m

VV

šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m

VV

320°6,8

2 176,000

VV

délka 40m na mostě

VV

šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m

VV

40°6,5

260,000

VV

Součet

2 436,000

4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOUVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	233,856	1 365,32	319 288,27	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16 +

VV

průměrná výška 40 mm

VV

délka 320m včetně rozjezdu 15x2m

VV

šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m

VV

320°6,8°0,04°2,4

208,896

VV

délka 40m na mostě

VV

šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m

VV

40°6,5°0,04°2,4

24,960

VV

Součet

233,856

5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 436,000	10,39	25 310,04	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 320m včetně rozjezdu 15x2m"

VV

šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"

VV

320°6,8

2 176,000

VV

"délka 40m na mostě"

VV

šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

VV

40°6,5

260,000

VV

Součet

2 436,000

6	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 40MM	M2	2 436,000	160,32	390 539,52	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	PP							
	VV		"délka 320m včetně rozjezdu 15x2m"					
	VV		"šířka od 6,5 do 7,0 m, průměrná 6,8 m"					
	VV		320*6,8		2 176,000			
	VV		"délka 40m na mostě"					
	VV		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		40*6,5		260,000			
	VV		Součet		2 436,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	320,000	58,75	18 800,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	PP							
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 320 m"					
	VV		320*2*0,5		320,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				8 049,60	
8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	720,000	11,18	8 049,60	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 320+40m"					
	VV		(320+40)*2		720,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

KSO:

Místo: Trhonín

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 171 619,26	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 171 619,26	21,00%	246 040,04
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 417 659,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 171 619,26

HSV - Práce a dodávky HSV

1 171 619,26

1 - Zemní práce

162 336,84

5 - Komunikace pozemní

835 128,62

8 - Trubní vedení

123 110,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 043,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14521a staničení 0,950 - 1,275 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 171 619,26

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 171 619,26

D 1

Zemní práce

162 336,84

17	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	169,000	992,18	167 678,42	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 325m"

VV

"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"

VV

"hloubka 8 cm"

VV

325*6,5*0,08

169,000

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

15	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	32,500	992,18	32 245,85	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

lokální výsavy 50 % okrajů, šířka 2 m

VV

hloubka 5 cm

VV

325*2*0,05

32,500

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

16	K	11372R	Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	483,600	-100,00	-48 360,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

325*6,5*0,08*2,4+325*2*0,05*2,4

483,600

2	K	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	10,800	997,46	10 772,57	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava ukládaného materiálu vřazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložišť po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypalin pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dopravy
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložišť a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložišť a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, najezy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

VV

"délka 30 m"

VV

"hloubka 0,6m"

VV

"DN 400"

VV

30*0,6*0,6

10,800

D 5

Komunikace pozemní

835 128,62

12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	650,000	10,39	6 753,50	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

lokální výsavy

VV

délka 325, m, šířka 2 m

VV

325*2

650,000

13	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH, ACL	T	78,000	1 365,32	106 494,96	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	--------	----------	------------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ lokální výspravy okrajů					
	VV		délka 325 m, šířka 2 m					
	VV		tloušťka 5 cm					
	VV		325*2*0,05*2,4		78,000			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 112,500	10,39	21 948,88	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		325*6,5		2 112,500			
18	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	650,000	96,03	62 419,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očistění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		lokální výspravy okrajů geokompozita ze spletených skelných vláken, mí.tah. pevnost 100KN, s oky mín. 25x25mm, samolepicí					
	VV		"50% délky okrajů"					
	VV		"délka 325 m"					
	VV		"šířka 2m"					
	VV		325*2		650,000			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	202,800	1 365,32	276 886,90	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+					
	VV		"průměrná výška 40 mm"					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		325*6,5*0,04*2,4		202,800			
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 112,500	10,39	21 948,88	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		325*6,5		2 112,500			
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 112,500	160,32	338 676,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 6,4 do 6,6 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		325*6,5		2 112,500			
D 8			Trubní vedení				123 110,00	
7	K	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN 400MM	M	30,000	1 368,14	41 044,20	OTSKP-SPK 2017

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a výústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapečeném i nezapečeném a i v kolektorech, chránících
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

VV "30 m"
VV 30

8	K	896246	SPADISTĚ KANALIZAČ ZDĚNÉ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	2,000	33 892,81	67 785,62	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	-----	-------	-----------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- poddopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- zhotovení spadiště a veškerý materiál potřebný pro vyzdění, výroby a pokotovy, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- předepsané podkladní konstrukce

VV "2 kusy"
VV "šachta 0,6x0,6m hloubka 1m"
VV 2

9	K	899123	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNĚ	KUS	2,000	7 140,09	14 280,18	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	------------------------------	-----	-------	----------	-----------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

VV "2 kusy"
VV 2

2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

51 043,80

10	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	80,000	547,21	43 776,80	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	--------	--------	-----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délek osy žlabu

VV "délka 80m"
VV 80

11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	650,000	11,18	7 267,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	---------	--	---	---------	-------	----------	----------------

VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ

PP "oboustranně"
VV "délka 325m"
VV 325*2

650,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,275 - 1,600 km

KSO:

Místo: Trhonín

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			836 560,95
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	836 560,95	21,00%	175 677,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 012 238,75
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,275 - 1,600 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

836 560,95

HSV - Práce a dodávky HSV

836 560,95

1 - Zemní práce

96 066,52

5 - Komunikace pozemní

733 227,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 267,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,275 - 1,600 km

Místo:

Trhonín

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

836 560,95

D HSV

Práce a dodávky HSV

836 560,95

D 1

Zemní práce

96 066,52

9	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	105,625	992,18	104 799,01	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 325m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,4 m, průměrná 6,0 m"

VV

"hloubka 5 cm"

VV

325*6,5*0,05

105,625

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

12	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	19,500	992,18	19 347,51	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

lokální výsavy 30 % okrajů, šířka 2 m

VV

hloubka 5 cm

VV

195*2*0,05

19,500

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

14	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	280,800	-100,00	-28 080,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

325*6,0*0,05*2,4+195*2*0,05*2,4

280,800

D 5

Komunikace pozemní

733 227,43

15	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	390,000	10,39	4 052,10	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

lokální výsavy

VV

délka 195 m, šířka 2 m

VV

195*2

390,000

16	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	46,800	1 365,32	63 896,98	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.
- nezahrnuje postřiky, měřít
- nezahrnuje kšenní podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, řáchet a pod.

VV

ACL 16+ lokální výsavy okrajů

VV

délka 195 m, šířka 2 m

VV

tloušťka 5 cm

VV

195*2*0,05*2,4

46,800

17	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY	M2	390,000	96,03	37 451,70	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomrříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomrříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

"lokální výsavy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken, mí.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"

VV

"30% délky okrajů"

VV

"délka 325 m"

VV

"šířka 2m"

VV

195*2

390,000

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 950,000	10,39	20 260,50	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

"délka 325 m"

VV

"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m"

VV

325*6

1 950,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	187,200	1 365,32	255 587,90	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+					
	VV		"průměrná výška 40 mm"					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m"					
	VV		325*6,0*0,04*2,4		187,200			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 950,000	10,39	20 260,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 325 m"					
	VV		"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m"					
	VV		325*6		1 950,000			
19	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 950,000	160,32	312 624,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 325m"					
	VV		"šířka od 5,8 do 6,2 m, průměrná 6,0 m"					
	VV		325*6,0		1 950,000			
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	325,000	58,75	19 093,75	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"šířka 0,5m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 325m"					
	VV		325*2*0,5		325,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 267,00	
8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	650,000	11,18	7 267,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 325 m"					
	VV		325*2		650,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:**SO 104 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,600 - 1,684 km, 1,780 - 2,190 km****KSO:**

Místo: Sv. Maří

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			1 220 382,66
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 220 382,66	21,00%	256 280,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 476 663,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,600 - 1,684 km, 1,780 -

Místo:

Sv. Maří

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 220 382,66

HSV - Práce a dodávky HSV

1 220 382,66

1 - Zemní práce

193 220,00

5 - Komunikace pozemní

1 002 380,18

8 - Trubní vedení

13 602,48

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 180,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/14521a staničení 1,600 - 1,684 km, 1,780 -

Místo:

Sv. Maří

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 220 382,66	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 220 382,66	
D 1 Zemní práce							193 220,00	
9	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	256,880	992,18	254 871,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		"délka 494m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		"tloušťka 8 cm"					
	VV		494*6,5*0,08		256,880			
	VV		"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"					
10	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	616,512	-100,00	-61 651,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3					
	VV		"viz frézování"					
	VV		494*6,5*0,08*2,4		616,512			
D 5 Komunikace pozemní							1 002 380,18	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 211,000	10,39	33 362,29	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 494m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		494*6,5		3 211,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	308,256	1 365,32	420 868,08	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACL 16+ "průměrná výška 40 mm"					
	VV		"délka 494m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		494*6,5*0,04*2,4		308,256			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 211,000	10,39	33 362,29	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 494m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		494*6,5		3 211,000			
11	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 211,000	160,32	514 787,52	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních sper a spojů - úpravu napojení, ukončení podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podélními, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpustí, šachet a pod.					
	VV		"délka 494m"					
	VV		"šířka od 6,0 do 7,0 m, průměrná 6,5 m"					
	VV		494*6,5		3 211,000			
D 8 Trubní vedení							13 602,48	
6	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	3,000	2 267,08	6 801,24	OTSKP-SPK 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"3 ks"					
	VV		3		3,000			
7	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	2 267,08	6 801,24	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		"3 ks"					
	VV		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 180,00	
8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 000,000	11,18	11 180,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STŘ ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
	VV		"oboustranně"					
	VV		"délka 500m"					
	VV		500*2		1 000,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14521 staničení 3,520 - 4,030 km

KSO:

Místo: Štítkov

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 464 640,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 464 640,55	21,00%	307 574,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 772 215,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14521 staničení 3,520 - 4,030 km

Místo:

Štítkov

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 464 640,55

HSV - Práce a dodávky HSV

1 464 640,55

1 - Zemní práce

162 877,06

5 - Komunikace pozemní

1 290 359,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 403,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 105 - Oprava silnice III/14521 staničení 3,520 - 4,030 km

Místo:

Štítkov

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 464 640,55

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 464 640,55

D 1

Zemní práce

162 877,06

10	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	165,540	992,18	164 245,48	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 470 m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

VV

"hloubka 5 cm"

VV

470*6,2*0,05

145,700

VV

"délka 40 m"

VV

"šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

VV

"hloubka 8 cm"

VV

40*6,2*0,08

19,840

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

VV

Součet

165,540

11	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	51,000	992,18	50 601,18	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

lokální výsavy 50 % okrajů, šířka 2 m

VV

hloubka 5 cm

VV

510*2*0,05

51,000

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

12	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	519,696	-100,00	-51 969,60	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

470*6,2*0,05*2,4+40*6,2*0,08*2,4+510*2*0,05*2,4

519,696

D 5

Komunikace pozemní

1 290 359,89

13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 020,000	10,39	10 597,80	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

lokální výsavy

VV

délka 510 m, šířka 2 m

VV

510*2

1 020,000

14	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO ACO, ACL	T	122,400	1 365,32	167 115,17	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje těsnění podélně obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16+ lokální výsavy 50 % okrajů

VV

délka 510 m, šířka 2 m

VV

tloušťka 5 cm

VV

510*2*0,05*2,4

122,400

15	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝTŽIŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŮŽOVINY	M2	1 020,000	96,03	97 950,60	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přešahy (přešahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

lokální výsavy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken,

VV

mí.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící

VV

"50% délky okrajů"

VV

"délka 510 m"

VV

"šířka 2m"

VV

510*2

1 020,000

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 162,000	10,39	32 853,18	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			WV "délka 470 + 40m"					
			W "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"					
			W (470+40)*6,2					
17	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	303,552	1 365,32	414 445,62	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			WV ACL 16+					
			WV "průměrná výška 40 mm"					
			WV "délka 510m"					
			WV "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2m"					
			WV 510*6,2*0,04*2,4					
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 162,000	10,39	32 853,18	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			WV "délka 470+40 m"					
			W "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"					
			W (470+40)*6,2					
16	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	3 162,000	160,32	506 931,84	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			WV "délka 510m"					
			WV "šířka od 6,0 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"					
			WV 510*6,2					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	470,000	58,75	27 612,50	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			WV "šířka 0,5m"					
			WV "oboustranně"					
			WV "délka 470m"					
			WV 470*2*0,5					
					470,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 403,60	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 020,000	11,18	11 403,60	OTSKP-SPK 2017
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ					
			WV "oboustranně"					
			WV "délka 470+40 m"					
			WV (470+40)*2					
					1 020,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14521 staničení 5,140 - 5,790 km

KSO:

Místo: Smrčná

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 794 560,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 794 560,22	21,00%	376 857,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 171 417,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14521 staničení 5,140 - 5,790 km

Místo:

Smrčná

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 794 560,22

HSV - Práce a dodávky HSV

1 794 560,22

1 - Zemní práce

195 581,84

5 - Komunikace pozemní

1 584 891,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 086,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 106 - Oprava silnice III/14521 staničení 5,140 - 5,790 km

Místo:

Smrčná

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 794 560,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 794 560,22

D 1

Zemní práce

195 581,84

11	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	61,000	992,18	60 522,98	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

lokální výsavy 50 % okrajů, šířka 2 m

VV

tloušťka 5 cm

VV

610*2*0,05

61,000

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

10	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	199,020	992,18	197 463,66	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyřazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

"délka 610 m"

VV

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

VV

tloušťka 5 cm

VV

610*6,2*0,05

189,100

VV

"délka 20 m"

VV

"šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m"

VV

tloušťka 8 cm

VV

20*6,2*0,08

9,920

VV

"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"

VV

Součet

199,020

12	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	624,048	-100,00	-62 404,80	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	---------	------------	----------------

PP

Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3

VV

"viz frézování"

VV

610*6,2*0,05*2,4+20*6,2*0,08*2,4+610*2*0,05*2,4

624,048

D 5

Komunikace pozemní

1 584 891,58

13	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 220,000	10,39	12 675,80	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

lokální výsavy

VV

délka 610, m, šířka 2 m

VV

610*2

1 220,000

14	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	146,400	1 365,32	199 882,85	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	---------	----------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovacími, vpustí, šachet a pod.

VV

ACL 16+ lokální výsavy 50% okrajů

VV

délka 610 m, šířka 2 m

VV

tloušťka 5 cm

VV

610*2*0,05*2,4

146,400

15	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRŘÍŽOVINY	M2	1 220,000	96,03	117 156,60	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání geomrříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očistění podkladu
- pokládka geomrříže dle předepsaného technologického předpisu

VV

lokální výsavy okrajů geokompozita ze spleťaných skelných vláken, m.tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepicí

VV

"50% délky okrajů"

VV

"délka 610 m"

VV

"šířka 2m"

VV

610*2

1 220,000

3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 906,000	10,39	40 583,34	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP "délka 630 m" "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m" 630*6,2		3 906,000			
6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	374,976	1 365,32	511 962,23	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP "ACL 16" "průměrná výška 40 mm" "délka 630 m" "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m" 630*6,2*0,04*2,4		374,976			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 906,000	10,39	40 583,34	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP "délka 630 m" "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m" 630*6,2		3 906,000			
16	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 906,000	160,32	626 209,92	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélní obrubníky, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP "délka 630m" "šířka od 5,9 do 6,3 m, průměrná 6,2 m" 630*6,2		3 906,000			
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	610,000	58,75	35 837,50	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			PP "šířka 0,5m" "oboustranně" "délka 610m" 610*2*0,5		610,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 086,80	
9	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	1 260,000	11,18	14 086,80	OTSKP-SPK 2017
			PP VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ "oboustranně" "délka 630 m" 630*2		1 260,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14521 staničení 6,485 - 6,955 km

KSO:

Místo: Bohumilice

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 132 379,15	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 132 379,15	21,00%	237 799,62
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 370 178,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14521 staničení 6,485 - 6,955 km

Místo:

Bohumilice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 132 379,15

HSV - Práce a dodávky HSV

1 132 379,15

1 - Zemní práce

120 198,37

5 - Komunikace pozemní

1 001 671,58

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 509,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhovnín - Svata Maří, III/14521 Svata Maří - Bohumilice

Objekt:

SO 107 - Oprava silnice III/14521 staničení 6,485 - 6,955 km

Místo: Bohumitice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč: **STRABAG a.s.**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 132 379,15

D HSV Práce a dodávky HSV

1 132 379,15

D 1 Zemní práce

120 198,37

9	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	131,600	992,18	130 570,89	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	"délka 470m"						
	VV	"šířka od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,5 m"						
	VV	"hloubka 5 cm"						
	VV	470*5,6*0,05						
	VV	"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"						
10	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	28,200	992,18	27 979,48	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	lokální výsavy 30 % okrajů , šířka 2 m						
	VV	hloubka 5 cm						
	VV	282*2*0,05						
	VV	"vyfrézovaný materiál bude odkoupen zhotovitelem za cenu 100Kč/t (2,4 t/m3)"						
11	K	11372R	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3	t	383,520	-100,00	-38 352,00	OTSKP-SPK 2017
	PP	Odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3						
	VV	"viz frézování"						
	VV	470*5,6*0,05*2,4+282*2*0,05*2,4						
D	5	Komunikace pozemní						1 001 671,58
12	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	564,000	10,39	5 859,96	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	lokální výsavy 30 % okrajů						
	VV	délka 282, m, šířka 2 m						
	VV	282*2						
13	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	67,680	1 365,32	92 404,86	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podélnými, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podélnými, dilatačními zařízeními, odvodňovacími proužky, odvodňovači, vpusti, šachet a pod.						
	VV	ACL 16+ lokální výsavy 30 % okrajů						
	VV	délka 282m, šířka 2 m						
	VV	tloušťka 5 cm						
	VV	282*2*0,05*2,4						
14	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	564,000	96,03	54 160,92	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu						
	VV	"lokální výsavy okrajů geokompozita ze spletaných skelných vláken, min. tah. pevnost 100KN, s oky min. 25x25mm, samolepící"						
	VV	"30% délky okrajů"						
	VV	"délka 282 m"						
	VV	"šířka 2m"						
	VV	282*2						
16	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 632,000	10,39	27 346,48	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	"délka 470 m"						
	VV	"šířka od 5,5 do 5,7 m, průměrná 5,6 m"						
	VV	470*5,6						
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	252,672	1 365,32	344 978,14	OTSKP-SPK 2017

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	252,672	2 632,000	10,39	27 346,48 OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
15	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 632,000	160,32		421 962,24 OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	470,000	58,75		27 612,50 OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
			VV					
						470,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					10 509,20
8	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU - VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M	940,000	11,18		10 509,20 OTSKP-SPK 2017
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
						940,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

CC-CZ:

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

STRABAG a.s.

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			135 571,24
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	135 571,24	21,00%	28 469,96
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			164 041,20
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

135 571,24

OST - Ostatní

135 571,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14521a Trhonín - Svatá Maří, III/14521 Svatá Maří - Bohumilice

Objekt:

Doplňující údaje - DIO

Místo:

Trhonín - Svatá Maří - Bohumilice

Datum: 21.6.2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p. o.

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

135 571,24

D		OST	Ostatní						135 571,24
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	135 571,24	135 571,24	OTSKP-SPK 2017	

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními