



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí



MHMPP07IOCLH



Stejnopis č. 1

DODATEK č. 1

na provedení stavby č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle ke smlouvě o dílo DIL/20/05/000503/2017, uzavřené dne 27.11.2017

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Martinem Vlčkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:
Po výběru dodavatele služeb bude doplněn

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČ: 264 19 823
DIČ: CZ 264 19 823
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)



I. Předmět

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je doplnění příkazníka stavby/TDI a oprava administrativní změny v předmětu díla a dvou souhrnných listech přílohy č. 2 smlouvy bez dopadu na rozsah a cenu díla.

II. Změny a doplnění

1) Původní znění:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:
Po výběru dodavatele služeb bude doplněn

(dále jen „Objednatel“)

Nové znění:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI :

ISTAR s.r.o.

se sídlem: Perucká 2482/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zastoupená: Ing. Zdeňkem Frelichem, jednatelem společnosti
IČO: 49623061
DIČ: CZ49623061
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 24662

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě Příkazní smlouvy č. PRK/20/05/000523/2017 ze dne 2.1.2018

(dále jen „Objednatel“)

2) Původní znění:

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkově právního oddělení OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí odd. technického a kontrolního OTV MHMP
Ivana Králová, referentka odd. technického a kontrolního OTV MHMP
- za příkazníka: po výběru dodavatele služeb bude doplněn

Nové znění:

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vlk, ředitel OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí odd. technického a kontrolního OTV MHMP
Ivana Králová, referentka odd. technického a kontrolního OTV MHMP
- za příkazníka: Ing. Zdeněk Frelich, jednatel společnosti

3) Původní znění:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“,

spočívající v

provedení rekonstrukce povrchu stávající komunikace včetně systému odvodnění, vyrovnání drobných terénních nerovností, sanaci a opravu stávající kotvené zdi v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou společností SATRA, spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000, IČO: 18584209, hlavní inženýr projektu Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž

provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „**Dílo**“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

Nové znění:

1 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“,

spočívající v

provedení rekonstrukce povrchu stávající komunikace včetně systému odvodnění, vyrovnání drobných terénních nerovností, sanaci stávající kotvené zdi v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou společností SATRA, spol. s r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000, IČO: 18584209, hlavní inženýr projektu Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „**Dílo**“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

4) Původní znění:

Soupis prací, rekapitulace a krycí listy přílohy č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny

SO 02 A – Oprava povrchu komunikace varianta A

SO 02 A – Oprava povrchu komunikace varianta B

SO 03 A – Sanace a oprava kotvené zdi varianta A

SO 03 A – Sanace a oprava kotvené zdi varianta B

Nové znění :

Soupis prací, rekapitulace a krycí listy přílohy č. 2 Specifikace díla a kalkulace ceny

SO 02 A – Sanace povrchu komunikace varianta A

SO 02 A – Sanace povrchu komunikace varianta B

SO 03 A – Sanace kotvené zdi varianta A

III. Závěr

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nezměněná, zůstávají v platnosti.
- 2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tento dodatek č. 1 nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2001 ze dne 7.8.2018.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Opravené názvy soupisu prací, rekapitulace a krycích listů dle čl. II. Změny a doplnění bod. 4)

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

DATUM: 16-08-2018

DATUM:

ZA OBJEDNATELE

ZA ZHOTOVITELE

hlavní město Praha

CETUS PLUS, s.r.o.

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin Vlček

Jméno: Ka

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 42474A

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9. 8. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	21 187 254,06
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	21 187 254,06
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	21 187 254,06	4 449 323,35
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 636 577,41
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 42474A

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	21 187 254,06	25 636 577,41
SO 01	Terénní úpravy	2 063 166,28	2 496 431,20
SO 02 A	Sanace povrchu komunikace varianta A	3 532 562,84	4 274 401,04
SO 02 B	Sanace povrchu komunikace varianta B	381 540,88	461 664,46
SO 03 A	Sanace a oprava kotvené zdi varianta A	9 863 016,97	11 934 250,53
SO 03 B	Sanace a oprava kotvené zdi varianta B	2 589 732,74	3 133 576,62
SO 05A	Gabionová zeď varianta A	206 668,80	250 069,25
SO 05B	Gabionová zeď varianta B	54 389,40	65 811,17
SO 06.01 A	Odvodnění komunikace varianta A	2 196 089,15	2 657 267,87
SO 06.01 B	Odvodnění komunikace varianta B	25 087,00	30 355,27
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	275 000,00	332 750,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		21 187 254,06	25 636 577,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 02 A - Sanace povrchu komunikace varianta A

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 532 562,84
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 532 562,84

DPH základní	21,00%	ze	3 532 562,84	741 838,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	4 274 401,04
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 A - Sanace povrchu komunikace varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	3 532 562,84
HSV - Práce a dodávky HSV	3 532 562,84
1 - Zemní práce	426 145,00
5 - Komunikace pozemní	2 215 682,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 400,00
997 - Přesun sutě	815 335,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 532 562,84

ROZPOČET

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 A - Sanace povrchu komunikace varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 532 562,84

HSV - Práce a dodávky HSV

3 532 562,84

1 - Zemní práce

426 145,00

1	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm <i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i> "úprava povrchu stávající přístupové komunikace"4123 Součet	m2	4 123,000	35,00	144 305,00
					4 123,000		
					4 123,000		
2	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase <i>"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"4336</i> Součet	m2	4 336,000	65,00	281 840,00
					4 336,000		
					4 336,000		

5 - Komunikace pozemní

2 215 682,00

3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm <i>"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"4123</i> Součet	m2	4 123,000	85,00	350 455,00
					4 123,000		
					4 123,000		
4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 <i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"350 Součet	m2	350,000	40,00	14 000,00
					350,000		
					350,000		
5	K	573111111	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"4123 Součet	m2	4 123,000	18,00	74 214,00
					4 123,000		
					4 123,000		
6	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 <i>nová konstrukce vozovky, 0,35kg/m2</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"4123 Součet	m2	4 123,000	11,00	45 353,00
					4 123,000		
					4 123,000		
7	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"4123 Součet	m2	4 123,000	198,00	816 354,00
					4 123,000		
					4 123,000		
8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"4123 Součet	m2	4 123,000	222,00	915 306,00
					4 123,000		
					4 123,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závlivku v živičném krytu	m	140,000	35,00	4 900,00
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"140		140,000		
			Součet		140,000		
10	K	919121121	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	140,000	75,00	10 500,00
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"140		140,000		
			Součet		140,000		
16	K	938909611	Cištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 200,000	50,00	60 000,00
			"očistění komunikace od nánosů"1200		1 200,000		

997 - Přesun sutě

815 335,84

11	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 753,860	30,00	52 615,80
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"4123*0,15*2		1 236,900		
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt"4336/10*1,1		476,960		
			"očistění komunikace od nánosů"40		40,000		
			Součet		1 753,860		
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	22 708,200	5,00	113 541,00
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace, 20 km</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"4123*0,15*20		12 369,000		
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt"4336/10*1,1*20		9 539,200		
			"očistění komunikace od nánosů"40*20		800,000		
			Součet		22 708,200		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1 999,816	190,00	379 965,04
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"2966*0,15*2		889,800		
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt"1110,016		1 110,016		
			Součet		1 999,816		
14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	476,960	350,00	166 936,00
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, původní živice"4336/10*1,1		476,960		
			Součet		476,960		
15	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	929,800	110,00	102 278,00
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"2966*0,15*2		889,800		
			"očistění komunikace od nánosů"40		40,000		
			Součet		929,800		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 02 B - Sanace povrchu komunikace varianta B

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	381 540,88
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	381 540,88

DPH základní	21,00%	ze	381 540,88	80 123,58
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	461 664,46
-------------------	--------------	-------------------

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 B - Sanace povrchu komunikace varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	381 540,88
HSV - Práce a dodávky HSV	381 540,88
1 - Zemní práce	39 400,00
5 - Komunikace pozemní	213 596,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 180,00
997 - Přesun sutě	119 364,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	381 540,88

ROZPOČET

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 B - Sanace povrchu komunikace varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 381 540,88

HSV - Práce a dodávky HSV 381 540,88

1 - Zemní práce 39 400,00

1	K	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm <i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i> "úprava povrchu stávající přístupové komunikace"394 Součet	m2	394,000	35,00	13 790,00
					394,000		
					394,000		

2	K	113154334	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase <i>"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"394</i> Součet	m2	394,000	65,00	25 610,00
					394,000		
					394,000		

5 - Komunikace pozemní 213 596,00

3	K	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm <i>"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"394</i> Součet	m2	394,000	85,00	33 490,00
					394,000		
					394,000		

4	K	566301111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,06 m3/m2 <i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"80 Součet	m2	80,000	40,00	3 200,00
					80,000		
					80,000		

5	K	573111111	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2 <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"394 Součet	m2	394,000	18,00	7 092,00
					394,000		
					394,000		

6	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 <i>nová konstrukce vozovky, 0,35kg/m2</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"394 Součet	m2	394,000	11,00	4 334,00
					394,000		
					394,000		

7	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"394 Součet	m2	394,000	198,00	78 012,00
					394,000		
					394,000		

8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu <i>nová konstrukce vozovky</i> "příl. polohopis a výškopis, výkres řezů"394 Součet	m2	394,000	222,00	87 468,00
					394,000		
					394,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 25 mm pro těsnicí zálivku v živičném krytu	m	38,000	35,00	1 330,00
			"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"38		38,000		
			Součet		38,000		
10	K	919121121	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnicím profilem	m	38,000	75,00	2 850,00
			"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka"38		38,000		
			Součet		38,000		
16	K	938909611	Cištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	100,000	50,00	5 000,00
			"očštění komunikace od nánosů" 100		100,000		

997 - Přesun sutě

119 364,88

11	K	997221571	Vodorovná dsanace vybouraných hmot do 1 km	t	223,064	30,00	6 691,92
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"394*0,15*2		118,200		
			"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt"100,864		100,864		
			"očštění komunikace od nánosů"4		4,000		
			Součet		223,064		
12	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	4 461,280	5,00	22 306,40
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace, 20 km</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace"219,064*20		4 381,280		
			"očštění komunikace od nánosů"4*20		80,000		
			Součet		4 461,280		
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	219,064	190,00	41 622,16
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"394*0,15*2		118,200		
			"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt"100,864		100,864		
			Součet		219,064		
14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	100,864	350,00	35 302,40
			<i>sanace povrchu stávající přístupové komunikace</i>				
			"příl. polohopis a výškopis, výkres řezů, původní živice"100,864		100,864		
			Součet		100,864		
15	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	122,200	110,00	13 442,00
			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad"394*0,15*2		118,200		
			"očštění komunikace od nánosů"4		4,000		
			Součet		122,200		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 A - Sanace kotvené zdi varianta A

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				9 863 016,97
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 863 016,97
DPH základní	21,00%	ze	9 863 016,97	2 071 233,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 934 250,53

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 A - Sanace kotvené zdi varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 863 016,97
HSV - Práce a dodávky HSV	9 861 416,97
1 - Zemní práce	3 618 953,94
2 - Zakládání	3 689 201,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 694 867,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	439 374,00
997 - Přesun sutě	202 991,04
998 - Přesun hmot	216 028,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 600,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 863 016,97

ROZPOČET

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 A - Sanace kotvené zdi varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 863 016,97

HSV - Práce a dodávky HSV

9 861 416,97

1 - Zemní práce

3 618 953,94

1	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků." $((1,55+1)/2 \cdot 0,8 + 1,45 \cdot 1,15) \cdot 175 - 185/2 - 78,711$ Součet	m3	299,102	115,00	34 396,73
					299,102		
					299,102		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků." $((1,55+1)/2 \cdot 0,8 + 1,45 \cdot 1,15) \cdot 175 - 185/2 - 78,711$ Součet	m3	299,102	15,00	4 486,53
					299,102		
					299,102		
3	K	153271122	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm "příl. 03,07,3ks/m2 "411,25*3-257,625 Součet	kus	976,125	20,00	19 522,50
					976,125		
					976,125		
4	K	153821115	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN,od kotevní desky + 1.5 m délka pro předpínání "72*40-600 Součet	m	2 280,000	150,00	342 000,00
					2 280,000		
					2 280,000		
5	M	111	Kotva pramencová pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*40-600 Součet	m	2 280,000	1 020,00	2 325 600,00
					2 280,000		
					2 280,000		
6	K	153821192	Příplatek za provedení protikorozi úpravy trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*38,5-577,5 Součet	m	2 194,500	150,00	329 175,00
					2 194,500		
					2 194,500		
7	K	153822115	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN "projektant"72-15 Součet	kus	57,000	5 240,00	298 680,00
					57,000		
					57,000		
8	K	153822191	Příplatek za napínání kabelových kotev s dynamometrem "příl. 01"4 Součet	kus	4,000	1 100,00	4 400,00
					4,000		
					4,000		
9	K	153822192	Dodávka a montáž dynamometru vč. kalibrace "projektant,TZ"4 Součet	kus	4,000	20 000,00	80 000,00
					4,000		
					4,000		
10	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m "příl. 03,07,průchodka zárubní zdi "57 Součet	kus	57,000	1 260,00	71 820,00
					57,000		
					57,000		
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	299,102	100,00	29 910,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."299,102 Součet		299,102 299,102		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."299,102 Součet	m3	299,102 299,102	30,00	8 973,06
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."299,102*1,8 Součet	t	538,384 538,384	130,00	69 989,92
2 - Zakládání							3 689 201,61
14	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch "příl. 03,07 "2,35*175-85,677 Součet	m2	325,573 325,573	180,00	58 603,14
15	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm "příl. 03,07,20% odpad "39,068 Součet	m3	39,068 39,068	2 500,00	97 670,00
16	K	153273111	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch "příl. 03,07 "325,573 Součet	m2	325,573 325,573	140,00	45 580,22
17	K	224211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*38,5-577,5 Součet	m	2 194,500 2 194,500	1 150,00	2 523 675,00
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm Zásyp mezi bloky a přesypání základu a zásyp po odstranění přední části bloku. "příl. 03,07,zásyp mezi bloky a přesypání základu a zásyp po odstranění přední části bloku"(0.35*0.4+0.8*0.4)*175+ 0.75*1.7*0.3*23-24,9-13,415 Součet	m3	50,983 50,983	850,00	43 335,55
19	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15 "příl. 03,07,podkladní beton tl. 5 cm "0,8*175*0.05-1,458 Součet	m3	5,542 5,542	2 350,00	13 023,70
20	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa "projektant,provedení zálivky, objem vrtů, rychlost injektáže 10l/min "0.9*0.9*3.14*27720/10/60 Součet	hod	117,505 117,505	720,00	84 603,60
21	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa "projektant, injektáž kořene, etáže po 50 cm, 2 fáze, 25 l/etáž a fázi, rychlost 4l/min "10*2*72*2*25/4/60-62,5 Součet	hod	237,500 237,500	1 350,00	320 625,00
22	M	585211130	cement portlandský CEM I 52.5 R bal. 25 kg	t	145,532	3 450,00	502 085,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Od 04/2011 spol. LAFARGE Cement, a.s. na trh dodává cementy v nových obalech. Design obalů vychází ze zásad jednotné prezentace balených výrobků skupiny Lafarge a ze snahy zajistit jednotný výraz všech používaných obalů. Každý výrobek má nově přiřazeno i obchodní jméno - STANDARD = CEM II/B-M (V-LL) 32,5R, SPECIAL = CEM II/A-S 42,5R, SUPER = CEM I 52,5R. Pro snadnější orientaci zákazníků byly zachovány původní barvy - STANDARD - růžová, SPECIAL - modrá, SUPER - zelená. Velikost balení a hmotnost balení se nemění.				
			"projektant, 1290 kg cementu / m3 zálivky *(70,5+72)*1,29-38,293		145,532		
			Součet		145,532		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 694 867,60

23	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30 Zárubní zeď "příl. 02,07,zárubní zeď"((1,3+0,9)/2*0,4+0,75*1,7)*7*24+1,54- 60,346 Součet	m3	229,314	2 400,00	550 353,60
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení "příl. 03,07,bednění líce, boků a 0.5 m zadní části"(1.8*7+1.7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-81 Součet	m2	307,800	450,00	138 510,00
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění "příl. 03,07,bednění líce, boků a 0.5 m zadní části"(1.8*7+1.7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-81 Součet	m2	307,800	230,00	70 794,00
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505 Výztuž: 100 kg/m3 "příl. 01"288,12*100/1000-6,002 Součet	t	22,810	41 000,00	935 210,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

439 374,00

27	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 Bourání stávajících bloků "Podle předávacího protokolu z 5/11 1987"185- 38,542 Součet	m3	146,458	3 000,00	439 374,00
----	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

997 - Přesun sutě

202 991,04

28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením "kubatura"185*2,2-84,792 Součet	t	322,208	180,00	57 997,44
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km "20km"322,208*20 Součet	t	6 444,160	5,00	32 220,80
30	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) "kubatura"322,208 Součet	t	322,208	350,00	112 772,80

998 - Přesun hmot

216 028,78

31	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	981,949	220,00	216 028,78
----	---	-----------	---	---	---------	--------	------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 600,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 600,00

32	K	012002001	Zřízení a údržba geodetických bodů na terénu	kus	4,000	400,00	1 600,00
			"projektant,TZ"4		4,000		
			Součet		4,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 B - Sanace kotvené zdi varianta B

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 8. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				2 589 732,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 589 732,74
DPH základní	21,00%	ze	2 589 732,74	543 843,88
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		3 133 576,62

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 B - Sanace kotvené zdi varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	2 589 732,74
HSV - Práce a dodávky HSV	2 589 332,74
1 - Zemní práce	951 245,77
2 - Zakládání	966 201,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	445 992,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 626,00
997 - Přesun sutě	53 418,96
998 - Přesun hmot	56 848,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	400,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 589 732,74

ROZPOČET

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 B - Sanace kotvené zdi varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **2 589 732,74**

HSV - Práce a dodávky HSV **2 589 332,74**

1 - Zemní práce **951 245,77**

1	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."((1,55+1)/2*0,8 + 1,45*1.15)*175 - 185/2-299,102 Součet	m3	78,711	115,00	9 051,77
					78,711		
					78,711		
2	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 "příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."((1,55+1)/2*0,8 + 1,45*1.15)*175 - 185/2-299,102 Součet	m3	78,711	15,00	1 180,67
					78,711		
					78,711		
3	K	153271122	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm "příl. 03,07,3ks/m2 *411,25*3-976,875 Součet	kus	256,875	20,00	5 137,50
					256,875		
					256,875		
4	K	153821115	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN,od kotevní desky + 1.5 m délka pro předpínání "72*40-2280 Součet	m	600,000	150,00	90 000,00
					600,000		
					600,000		
5	M	111	Kotva pramencová pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*40-2280 Součet	m	600,000	1 020,00	612 000,00
					600,000		
					600,000		
6	K	153821192	Příplatek za provedení protikorozní úpravy trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN "příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*38,5-2194,5 Součet	m	577,500	150,00	86 625,00
					577,500		
					577,500		
7	K	153822115	Napnutí kabelových kotev při únosnosti kotvy do 0,93 MN "projektant"72-57 Součet	kus	15,000	5 240,00	78 600,00
					15,000		
					15,000		
8	K	153822191	Příplatek za napínání kabelových kotev s dynamometrem "příl. 01*5-4 Součet	kus	1,000	1 100,00	1 100,00
					1,000		
					1,000		
9	K	153822192	Dodávka a montáž dynamometru vč. kalibrace "projektant, TZ*5-4 Součet	kus	1,000	20 000,00	20 000,00
					1,000		
					1,000		
10	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m "příl. 03,07,průchodka zárubní zdi "15 Součet	kus	15,000	1 260,00	18 900,00
					15,000		
					15,000		
11	K	162601101	Vodorovně přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	78,711	100,00	7 871,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."78,711		78,711		
			Součet		78,711		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,711	30,00	2 361,33
			"příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."78,711		78,711		
			Součet		78,711		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	141,680	130,00	18 418,40
			"příl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků."78,711*1,8		141,680		
			Součet		141,680		
2 - Zakládání							966 201,17
14	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	85,677	180,00	15 421,86
			"příl. 03,07 "2,35*175-325,573		85,677		
			Součet		85,677		
15	M	589329080	směs pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	10,281	2 500,00	25 702,50
			"příl. 03,07,20% odpad "10,281		10,281		
			Součet		10,281		
16	K	153273111	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch	m2	85,677	140,00	11 994,78
			"příl. 03,07 "85,677		85,677		
			Součet		85,677		
17	K	224211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	577,500	1 150,00	664 125,00
			"příl. 03,04,nosnost do 0,93 MN"72*38,5-2194,5		577,500		
			Součet		577,500		
18	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	13,415	850,00	11 402,75
			Zásyp mezi bloky a přesypání základu a zásyp po odstranění přední části bloku.				
			"příl. 03,07,zásyp mezi bloky a přesypání základu a zásyp po odstranění přední části bloku"(0.35*0.4+0.8*0.4)*175+ 0.75*1.7*0.3*23-24,9-50,983		13,415		
			Součet		13,415		
19	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	1,458	2 350,00	3 426,30
			"příl. 03,07,podkladní beton tl. 5 cm "0,8*175*0.05-5,542		1,458		
			Součet		1,458		
20	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	24,479	720,00	17 624,88
			"projektant,provedení zálivky, objem vrtů, rychlost injektáže 10l/min "0.9*0.9*3.14*27720/10/60-93,026		24,479		
			Součet		24,479		
21	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	62,500	1 350,00	84 375,00
			"projektant,injektáž kořene, etáže po 50 cm, 2 fáze, 25 l/etáž a fázi, rychlost 4l/min "10*2*72*2*25/4/60-237,5		62,500		
			Součet		62,500		
22	M	585211130	cement portlandský CEM I 52.5 R bal. 25 kg	t	38,298	3 450,00	132 128,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Od 04/2011 spol. LAFARGE Cement, a.s. na trh dodává cementy v nových obalech. Design obalů vychází ze zásad jednotné prezentace balených výrobků skupiny Lafarge a ze snahy zajistit jednotný výraz všech používaných obalů. Každý výrobek má nově přiřazeno i obchodní jméno - STANDARD = CEM II/B-M (V-LL) 32,5R, SPECIAL = CEM II/A-S 42,5R, SUPER = CEM I 52,5R. Pro snadnější orientaci zákazníků byly zachovány původní barvy - STANDARD - růžová, SPECIAL - modrá, SUPER - zelená. Velikost balení a hmotnost balení se nemění.				
			"projektant, 1290 kg cementu / m3 zálivky "(70,5+72)*1,29-145,527				38,298
			Součet				38,298

3 - Svislé a kompletní konstrukce

445 992,40

23	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 25/30	m3	60,346	2 400,00	144 830,40
			Zárubní zeď				
			"příl. 02,07,zárubní zeď"((1,3+0,9)/2*0,4+0,75*1,7)*7*24+1,54-229,314		60,346		
			Součet		60,346		
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	81,000	450,00	36 450,00
			"příl. 03,07,bednění líce, boků a 0.5 m zadní části"(1.8*7+1.7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-307,8		81,000		
			Součet		81,000		
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	81,000	230,00	18 630,00
			"příl. 03,07,bednění líce, boků a 0.5 m zadní části"(1.8*7+1.7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-307,8		81,000		
			Součet		81,000		
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,002	41 000,00	246 082,00
			Výztuž: 100 kg/m3				
			"příl. 01*288,12*100/1000-22,81		6,002		
			Součet		6,002		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 626,00

27	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	38,542	3 000,00	115 626,00
			Bourání stávajících bloků				
			"Podle předávacího protokolu z 5/11 1987"185-146,458		38,542		
			Součet		38,542		

997 - Přesun sutě

53 418,96

28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	84,792	180,00	15 262,56
			"kubatura"185*2,2-322,208		84,792		
			Součet		84,792		
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 695,840	5,00	8 479,20
			"20km"84,792*20		1 695,840		
			Součet		1 695,840		
30	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,792	350,00	29 677,20
			"kubatura"84,792		84,792		
			Součet		84,792		

998 - Přesun hmot

56 848,44

31	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	258,402	220,00	56 848,44
----	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady **400,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce **400,00**

32	K	012002001	Zřízení a údržba geodetických bodů na terénu	kus	1,000	400,00	400,00
			"projektant,TZ"1		1,000		
			Součet		1,000		

Specifikace díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby:

0042474

Číslo a název etapy :


Název stavby: "Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle "

Číslo smlouvy:

DIL/20/05/000503/2017

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Fakturace	Rozdělení ceny díla dle budoucích správců-provozovatelů				Celkem dle správců
						LESY ČR	
1	2		3	4	5	6	7
Číslo stavby : 0042474 "Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle "	21 187 254,06					21 187 254,06 Kč	21 187 254,06 Kč
Celkem zahr.cení	21 187 254,06 Kč					21 187 254,06 Kč	21 187 254,06 Kč
DPH 21 %	4 449 323,35 Kč					4 449 323,35 Kč	4 449 323,35 Kč
Cena stavby vc. DPH	25 636 577,41 Kč					25 636 577,41 Kč	25 636 577,41 Kč

Zhotovitel: CETUS PLUS, a.s.
jméno, podpis, datum, razítko
Karel Muzika, staruární ředitel



Mandatář:
jméno, podpis, datum, razítko

