



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/088/Du, uzavřené dne 17.07.2018

Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech reklamací: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** DOMASTER, spol. s r. o.

zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18666
zastoupena: Ing. Zbigniewem Chodurou - jednatelem
jednání ve věcech: [REDACTED]
technických-stavbyvedo [REDACTED]
reklamací: [REDACTED]
se sídlem: Nebory 467, Třinec
IČ: 253 98 695
DIČ: CZ25398695
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
č. účtu: [REDACTED]



I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány. Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 26.407,90 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/088/Du na stavbu „PMŠ Dolní Líštná – zateplení fasády“ (dále jen „smlouva“) ze dne 17.07.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 769.204,10 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4600 ze dne 30.07.2018.

V Třinci dne - 9. 08. 2018

V Třinci dne 7. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Zbigniew Chodura
jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1
Zhotovitel:	Domaster, spol. s r.o.	
Investor:	Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec	Datum: 23.7.2018
Název akce: „PMŠ Dolní Líštná – zateplení fasády“		
<p>Při předání staveniště bylo zhotovitelem a TDS konstatováno, že jakýkoliv zásah do konstrukce střechy je vzhledem k současnému stavu střechy nevhodný. Při změně materiálu fasádního zateplení EPS 70 F tl. 160 mm na EPS GREY tl. 120 mm, nebude nutné provádět protažení střešního pláště, proto se nebude vůbec zasahovat do střešní konstrukce, která je ve stabilizovaném stavu. Současně nebude provedena výměna střešního okna.</p> <p>U nepodsklepené části objektu je sokl v narušeném technickém stavu. V návaznosti na změnu tloušťky fasádního zateplení bude změněna tloušťka zateplení soklové části z XPS.</p> <p>-bude provedena oprava stěny cementovou omítkou s dozděním otvoru z CP.</p> <p>-nutná úprava stavebního otvoru na požadovaný rozměr vchodových dveří dle PD (doplnění výkazu výměr oproti PD)</p> <p>-úprava stávajících dešťových svodů (doplnění výkazu výměr oproti PD)</p> <p>- úprava stávajícího hromosvodu po fasádním zateplení (doplnění výkazu výměr dle PD)</p> <p>-demontáž stávajícího palubkového podhledu s novým záklopem z OSB desky a montáž KZS s požadovanou povrchovou úpravou (doplnění výkazu výměr oproti PD)</p> <p>-úprava stávajících vzdušných přípojek a doplňků fasády (prodloužení konzoly vzdušného připojení ČEZ a CETIN, úprava a dodávka plastových fasádních dvířek pro elektroinstalaci, VZT apod. (doplnění výkazu výměr oproti PD)</p> <p>- doplnění nopové fólie po provedení zateplení pod upraveným terénem</p>		
Cena méněprací bez DPH: -577.870,30 Kč		Cena víceprací bez DPH: 551.462,40 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: -26.407,90 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla: ----
<p>Stanovisko technického dozoru stavby: Technický dozor investora s navrženými změnami souhlasí.</p> <p>Stanovisko objednatele: Objednatel s navrženými změnami souhlasí.</p> <p>Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel s navrženými změnami souhlasí.</p>		

Změnový list č. 1

Stavba: PMŠ Dolní Líštná – Zateplení fasády

Část: Rekapitulace nákladů na stavbu


Objednatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Zhotovitel: DOMASTER, spol. s r.o., Třinec, Nebory 467, 739 61

Základní rozpočtové náklady	795 612,- Kč bez DPH
Základní rozpočtové náklady víceprací	551 462,40 Kč bez DPH
Základní rozpočtové náklady méněprací	-577 870,30 Kč bez DPH
CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH	769 204,10 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:



Položkový rozpočet

Zakázka :

318200

PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Vícepráce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Císlo(SKP)	Popis řádku	Množství MJ	MJ	Sazba	Cena celkem
									551 462,34 Kč

001	B				00 Vedlejší a ostatní náklady				1 000,00 Kč
00N	O				Ostatní náklady				1 000,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	1	004111010R			Průzkumné práce	1,000	Soubor	1 000,00	1 000,00 Kč
---	---	------------	--	--	-----------------	-------	--------	----------	-------------

Náklady na provedení průzkumných nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický – inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek – odpadů / munitce / výbušnin apod.

002	B				01 Zateplení fasády - MŠ				446 052,74 Kč
001	O				Zateplení fasády				4 440,00 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	2	139601102R00			Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přerozením na vzdálenosti do 5 m nebo s náložním na ruční dopravní prostředek	3,700	m3	870,00	3 219,00 Kč
---	---	--------------	--	--	---	-------	----	--------	-------------

P	3	174101102R00			Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovňáním povrchu zášvpu s nučím zhuštěním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách	3,700	m3	330,00	1 221,00 Kč
---	---	--------------	--	--	---	-------	----	--------	-------------

062	O				Úpravy povrchů vnější				360 345,44 Kč
-----	---	--	--	--	-----------------------	--	--	--	---------------

Seznam položek pro oddíl :

P	4	622319522RU1			Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 80 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	55,727	m2	1 380,00	76 903,54 Kč
P	5	622319135RT3			Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a sítkonová omítka, EPS grey	208,099	m2	1 095,00	227 868,41 Kč

P	6	062-1			Příplatek za lepidlo - grey	208,099	m2	58,00	12 069,74 Kč
P	7	062-2			Příplatek za rovnání povrchu - lepení	208,099	m2	92,00	19 145,11 Kč
P	8	062-3			Hmoždění sendvičového zdiva	208,099	m2	55,00	11 445,45 Kč
P	9	622319021R00			Profil rohový s okapnicí	45,000	m	55,00	2 475,00 Kč
P	10	622904112R00			Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	179,969	m2	58,00	10 438,20 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	11	64VLL001			D+M Plastové vchodové dveře 1050x2050 mm, barva antracit, vč záružně, paní, kování el.zámek, výplň vč bezpečnostního skla	1,000	kus	48 000,00	48 000,00 Kč
---	----	----------	--	--	---	-------	-----	-----------	--------------

P	12	064-1			D+M pomocné madlo	1,000	kus	7 200,00	7 200,00 Kč
094	O				Lešení a stavební výťahy				11 565,30 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	13	944944111			Ochranná síť z umělých vláken	304,350	m2	38,00	11 565,30 Kč
---	----	-----------	--	--	-------------------------------	---------	----	-------	--------------

Položkový rozpočet

Zakázka : 318200 PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Vícepráce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství [M]	MJ	Sazba	Cena odlohem
									551 462,34 Kč

764	O	PSV			Konstrukce klempířské				14 502,00 Kč
-----	---	-----	--	--	------------------------------	--	--	--	---------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	14	764331291R00			Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování zdi	4,300	m	230,00	989,00 Kč
P	15	553449032R			na stěchách s tvrdou krytinou lemování zdi; ocel, žárově zinkováni; tl. 0,5 mm; rš 375 mm mm; povrch.	4,300	m	410,00	1 763,00 Kč
P	16	764-1			úprava polyst. náler mat Zhotovení žlabu vč.svodu <i>Hlavní vchod</i>	1,000	soubor	8 200,00	8 200,00 Kč
P	17	764-2			Oprava lemování stěchy <i>havarie strom</i>	2,500	m	1 420,00	3 550,00 Kč

003	B				02 Zateplení fasády - Hospodářská budova				9 752,00 Kč
-----	---	--	--	--	---	--	--	--	--------------------

062	O	HSV			úpravy povrchu vnější				9 752,00 Kč
-----	---	-----	--	--	------------------------------	--	--	--	--------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	18	622476714			Zhotovení mozaikového soklu	10,600	m2	920,00	9 752,00 Kč
---	----	-----------	--	--	-----------------------------	--------	----	--------	-------------

004	B				03 Vícepráce				94 657,60 Kč
-----	---	--	--	--	---------------------	--	--	--	---------------------

001	O	HSV			stavební úpravy vstupní dveře				9 122,00 Kč
-----	---	-----	--	--	--------------------------------------	--	--	--	--------------------

Seznam položek pro oddíl :

P	19	001-1			Bourání zdiva	0,120	m3	850,00	102,00 Kč
P	20	001-2			Vybourání žb překladu	1,000	kus	1 900,00	1 900,00 Kč
P	21	001-3			Podchycení stropní konstrukce	1,000	soubor	1 200,00	1 200,00 Kč
P	22	001-4			D+M překlad betonový 150cm	2,000	kus	1 320,00	2 640,00 Kč
P	23	001-5			Oprava vnitřních omítek ostění	2,000	m2	470,00	940,00 Kč
P	24	001-6			Oprava sdk podhledu	2,000	m2	820,00	1 640,00 Kč
P	25	001-7			Oprava podlahy povlakové	0,500	m2	1 400,00	700,00 Kč
002	O	HSV			schodiště				12 793,90 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	26	002-1			Demontáž slávací ker.dlažby	5,500	m2	75,00	412,50 Kč
P	27	002-2			Vyrovnání povrchu vč. penetrace	5,500	m2	182,00	1 001,00 Kč
P	28	002-3			Zhotovení schodiště kamínkovou mozaikou	5,500	m2	1 700,00	9 350,00 Kč
P	29	002-4			D+M protiskluz lišta	7,200	m	282,00	2 030,40 Kč
003	O	HSV			zpevnění základové konstrukce přístavby				9 254,80 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	30	003-1			Odbourání nesoudr.beť.základu a soklu	16,600	m2	88,00	1 460,80 Kč
P	31	003-2			Očištění odekázaného soklového zdiva a betonu	19,200	m2	68,00	1 305,60 Kč
P	32	003-3			Zhotovení cementového přednáštíku	19,200	m2	110,00	2 112,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 318200 PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Vícepráce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo (SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena celkem
									551 462,34 Kč
P	33	003-4			Zhotovení cementové jádrové omítky	19,200	m2	192,00	3 686,40 Kč
P	34	003-3			Dozdění obvodového zdiva cp	0,150	m3	4 600,00	690,00 Kč
004	O	HSV			dešťová kanalizace				8 200,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	35	004-1			Úprava lapače nečistot vč.napojení	4,000	kus	820,00	3 280,00 Kč
P	36	004-2			Úprava ležatě dešťové kanalizace	12,000	m	410,00	4 920,00 Kč
005	O	HSV			rekonstrukce palubkového podhledu				22 053,60 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	37	005-1			Demontáž palubkového podhledu	14,600	m2	48,00	700,80 Kč
P	38	005-2			Zateplení podhledu min.vatou tl.40mm vč.silikon.omítky	3,000	m2	1 480,00	4 440,00 Kč
P	39	005-3			D+M OSB desky tl.22mm	11,600	m2	576,00	6 681,60 Kč
P	40	005-4			Zateplení EPS tl.40mm šroub,hmoždinka,silikon.omítka	11,600	m2	882,00	10 231,20 Kč
006	O	HSV			ostatní				33 233,30 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
P	41	006-1			Úprava slávejícího hromosvodu vč.napojení	1,000	soubor	4 800,00	4 800,00 Kč
P	42	006-2			D+M zaslepovacích a ovlivracích dřevěk fasády plast	4,000	kus	786,00	3 144,00 Kč
P	43	006-3			Prodloužení konzoly CEZ	1,000	soubor	1 200,00	1 200,00 Kč
P	44	006-4			Prodloužení konzoly CETIN	1,000	soubor	6 000,00	6 000,00 Kč
P	45	006-5			Osekání ostění oken	17,700	m2	84,00	1 486,80 Kč
P	46	006-6			Doplnění nové fólie	24,500	m2	125,00	3 062,50 Kč
P	47	006-7			D+M drenáž vč.napojení	3,000	m	1 180,00	3 540,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 318200 PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Měněpráce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem
									-577 870,21 Kč
002		B			0-1 Zateplení fasády - MŠ				-567 409,47 Kč
	062	O		HSV	Úpravy povrchů vnější				-300 334,05 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P	1		622319522RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	-55,727	m2	1 420,00	-79 132,62 Kč
<small>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek, natáčení stěrky, vtláčení vyztužné kraniny, přeházení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechné rohových listů na hranách budov. --- Soklová část objektu - 500 mm pod úroveň terénu : </small>									
	P	2		622319135RT3	Zateplení fasády , expandovaným polystyrenem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka,	-201,599	m2	1 095,00	-220 751,43 Kč
<small>nanesení lepicího tmele na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m²), přebroušení desek EPS, kašírování u minerálních desek, natáčení stěrky, vtláčení vyztužné kraniny, přeházení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Všechné rohových listů na hranách budov. --- Fasáda : </small>									
Seznam položek pro oddíl :									
	P	3		622319021R00	Profily zakládací plastové, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	-45,000	m	10,00	-450,00 Kč
	P	4		64VL001	D+M Plastové vchodové dveře 1000X2150 mm, barva bílá, vč zárubně, bezp. kování a vložky, 1.5W/m ² K	-1,000	kus	31 000,00	-31 000,00 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P	5		953981103R00	Chemické kotvy do betonu, do chlebného zdíva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou k	-160,000	kus	250,00	-40 000,00 Kč
	P	6		966031313R00	Bourání konstrukci	-38,160	m	220,00	-8 395,20 Kč
Seznam položek pro oddíl :									
	P	7		762341210RT2	Vybouření částí říms z cihel vložkových do 25 cm tloušťky do 300 mm	-14,250	m2	292,00	-4 161,00 Kč
<small>Bednění a latování s dodávkou řeziva bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z </small>									
	P	8		998762102R00	Přesah hmoí pro konstrukce tesarské v objemech výšky do 12 m	-0,207	t	1 380,00	-285,54 Kč
<small>Přesah střechy kvůli zateplení fasády - š. 300 mm : 50 m vodorovně </small>									
	P	9		764311202R00	Konstrukce klempířské	-14,250	m2	820,00	-11 685,00 Kč
<small>Seznam položek pro oddíl : Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, pro --- Přesah střechy kvůli zateplení fasády - š. 300 mm : </small>									
	P	9		764311202R00	Konstrukce klempířské	-14,250	m2	820,00	-11 685,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka :

318200

PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Měněpráce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	MJ	Sazba	Cena odklem
									-577 870,21 Kč

P	10	764331291R00			Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování zdi na sítěchách s tvrdou krytinou	-9,600	m	230,00	-2 208,00 Kč
<i>vč. spojovacích prostředků.</i>									
P	11	764352291R00			Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství	-4,800	m	270,00	-1 296,00 Kč
P	12	764352292R00			Žlabů Pz podo	-6,000	kus	205,00	-1 230,00 Kč
					Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství				
P	13	764352294R00			háku Pz půlkr	-6,000	kus	245,00	-1 470,00 Kč
					Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství				
P	14	764359291R00			čel žlabů Pz	-4,000	kus	310,00	-1 240,00 Kč
					Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků doplnků žlabů - kotlíků Pz kónických				
<i>Montáž nadyšvaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez bodávků kotlíku</i>									
P	15	764362291R00			Střešní otvory z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků	-1,000	kus	1 500,00	-1 500,00 Kč
P	16	764391291R00			střešního okna se zasklením	-50,700	m	190,00	-9 633,00 Kč
					Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků závětné lišty				
<i>Montáž závětné lišty z důvodu prodloužení přesahu střešy.</i>									
P	17	7643933291R00			Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků hřebene střešy	-1,200	m	580,00	-696,00 Kč
P	18	764352811R00			Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	-3,000	m	23,00	-69,00 Kč
P	19	764359821R00			Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného, sklonu přes 30 do 45°	-4,000	kus	65,00	-260,00 Kč
P	20	764362811R00			Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do	-1,000	kus	95,00	-95,00 Kč
P	21	764362811R00			Demontáž střešních otvorů střešních oken a poklopů, na krytině hladké a drážkové, sklonu přes 30 do	-1,000	kus	95,00	-95,00 Kč
P	22	764391821R00			Demontáž ostatních prvků střešních závětné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	-50,120	m	18,00	-902,16 Kč
<i>Demontáž závětné lišty z důvodu prodloužení přesahu střešy.</i>									
P	23	553449002R			lišta závětná ocel, žárové zinkování; tl. 0,5 mm; povrch. úprava polyest. nátěr mat; rš = 333 mm; l	-50,700	m	528,00	-26 769,60 Kč
P	24	553449003ZR			lemování zdi; ocel, žárové zinkování; tl. 0,5 mm; rš 375 mm mm; povrch. úprava polyest. nátěr mat	-9,600	m	410,00	-3 936,00 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 318200

PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Měněpráce

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství [M]	Mj	Sazba	Cena odklem
									-577 870,21 Kč
P	25	553449061R			hřebenač tupý úhel; ocelový plech, žárové zinkování; tl. 0,5 mm; povrch. úprava polyest. nátěr mat.	-1,200	m	822,00	-986,40 Kč
P	26	55350950R			žlab podokapní půlkruhový; ocel pozink + PU; l = 2000,0 mm; průměr žlabu 150 mm	-4,800	kus	350,00	-1 680,00 Kč
P	27	55350962R			nák žlabový střední; ocel pozink + PU; dl. 160 mm; průměr žlabu 200 mm	-6,000	kus	136,00	-816,00 Kč
P	28	55350975R			čelo žlabu univerzální; ocel pozink + PU; průměr žlabu 150 mm	-6,000	kus	121,00	-726,00 Kč
P	29	61140295.AR			lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina plochá; max. tl. krytiny 2 x 8 mm; š. okn	-1,000	kus	710,00	-710,00 Kč
P	30	6114050051R			okno střešní š = 550 mm; h = 780,0 mm; kvyne; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; ovládání	-1,000	kus	14 500,00	-14 500,00 Kč
P	31	998764102R00			Presun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	-0,483	t	1 450,00	-699,68 Kč
					Krytý tvrdé				-3 005,54 Kč
					Seznam položek pro oddíl :				
P	32	765799313R09			Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difúzní na bednění, s přilepením spoju	-23,750	m2	126,00	-2 992,50 Kč
					<i>Dotyk a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků, --- Prášan střechy kvůli zateplení fasády - š. 500 mm</i>				
P	33	998765102R00			Presun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	-0,014	t	900,00	-13,04 Kč
					Konstrukce zámečnické				-29 729,44 Kč
					Seznam položek pro oddíl :				
P	34	767995101R00			Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg	-150,800	kg	170,00	-25 636,00 Kč
P	35	13321229R			tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla 11523 (S 355); a = 60,0 mm; b = 8,0 mm	-0,151	t	26 000,00	-3 920,80 Kč
P	36	998767102R00			Presun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	-0,160	t	1 080,00	-172,64 Kč
					Nátěry				-67 295,86 Kč
					Seznam položek pro oddíl :				
P	37	783225600R00			Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické 2x email. Včetně podrobného řešení.	-5,517	m2	810,00	-4 468,61 Kč
P	38	783226100R00			Nátěry kov. stavebních doplňk. konstrukcí syntetické základní.	-5,517	m2	330,00	-1 820,54 Kč
P	39	783522120RT1			Nátěry klempířských konstrukcí syntetické dvojnásobně na vzduchu schůdnou --- Nový nátěr střešní krytiny :	-225,951	m2	270,00	-61 006,71 Kč
					Zateplení fasády - Hospodářská budova				-10 460,74 Kč
					Nátěry				-10 460,74 Kč

Položkový rozpočet

Zakázka : 318200 PMŠ Dolní Lištná - Zateplení fasády

Měněpráce

Objekt	Oddíl	Druh	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství (M)	Mj	Sazba	Cena celkem
									-577 870,21 Kč

Seznam položek pro oddíl :

P	40	783522120RT1	Nátěry Klenpiřských konstrukcí syntetické dvojnásobně na vzduchu sechnoucí	-36,322	m2	288,00	-10 460,74 Kč
---	----	--------------	--	---------	----	--------	---------------