

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

„ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT“

číslo **2018/OSM/0290/DDIL/1**

uzavřený podle § 2623 a následujících Občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

1) Objednatel:

Městská část Praha 9

se sídlem Úřadu městské části, Sokolovská 14/324, 18049 Praha 9

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou

IČ.: 00063894

DIČ: CZ00063894



(dále jen „objednatel“)

a

2) Zhotovitel:

ELIZZA s.r.o.

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

jednající/zastoupená: Ing. Milanem Stupavským, Dr., jednatelem společnosti

IČ: 00334561

DIČ: CZ003345561



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy – dodatku č.1 je dílo „**ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT**“ a to v rozsahu cenové nabídky ze dne 27. 7. 2018.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

IV.
Cena díla a platební podmínky

Cena díla se mění z důvodu změn stavebních prací, vynucených realizací stavby, které jsou uvedeny ve změnových listech 1 - 6, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku, následovně:

Cena víceprací vč. DPH 1 029 131,00 Kč

Celková cena díla včetně víceprací:

Cena díla vč. DPH 7 528 870,00 Kč

Ostatní ujednání obsažená v SOD nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

XVI.
Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž každý z výtisků obsahuje i úplný soubor příloh, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha:
změnové listy 1- 6

V Praze dne : 16. 08. 2018

V Praze dne : 16 -08- 2018



Zhotovitel: ELIZZA s.r.o.
Malebná 960
149 00 Praha 4
IČO: 00334561
DIČ: CZ00334561

Rekapitulace ZM - název zakázky: "ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Změnový list č.	Název zml.	Cena bez DPH	DPH (21%) Cena celkem
1.	Podlahy	189 907 Kč	39 880 Kč 229 787 Kč
2.	Dveře únikové	309 042 Kč	64 899 Kč 373 941 Kč
3.	Bourání starého lapače tuků	48 943 Kč	10 278 Kč 59 221 Kč
4.	Podchytávky betonových průvlaků	50 805 Kč	10 669 Kč 61 474 Kč
5.	Prosklená Al příčka	106 087 Kč	22 278 Kč 128 365 Kč
6.	Přeložky rozvodů ÚT a vodovodu v kolizi s VZT	145 738 Kč	30 605 Kč 176 343 Kč
	Cena změnových listů celkem:	850 522 Kč	178 609 Kč 1 029 131 Kč

.....
Za společnost ELIZZA s.r.o

Změnový list č. 1		Datum 25.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Podlahy			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Ellza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - při bourání dlažeb v kuchyni došlo k rozpadnutí nestabilního podkladního betonového potěru. Odečet části nivelační stěrky, přípočet - nový betonový potěr s vybouráním starého betov. potěru. Na části plochy zůstal původní beton. potěr, který se dle PD vyrovná nivelační stěrkou.			
Základ pro DPH -	189 907,-Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano Ne
DPH 21% -	39 880,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce Méněpráce
Cena celkem -	229 787,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno	Podpis , Razítko	
	0 Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno	Podpis , Razítko	
	0		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Podlahy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnový list č.1		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018034	Kuchyň - Na Balabence díl I		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	177 483	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	5 324
ZRN	celkem	177 483	Zařízení staveniště	3 550
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	3 550
ZRN+HZS		177 483	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		189 907	Ostatní náklady celkem	12 424

Vypracoval		Za zhotoviteľa	Za objednávateľa
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		189 907 Kč
DPH	21,0 %		39 880 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			229 787 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Změnový list č.1	Podlahy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
63 Podlahy a podlahové konstrukce	4 964	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	134 416	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	38 103	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	177 483	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	177 483	0
Oborová přírážka	0	0,0	177 483	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	177 483	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	177 483	5 324
Zařízení staveniště	0	2,0	177 483	3 550
Provoz investora	0	0,0	177 483	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	177 483	3 550
Rezerva rozpočtu	0	0,0	177 483	0
CELKEM VRN				12 424

Položkový rozpočet

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Změnový list č.1	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
1	631312611RT6	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 s polypropylénovými vlákny 0,6 kg / m3	m3	24,27	3 275,00	79 484,25
2	632419106RT1	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	-216,00	345,00	-74 520,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				4 964,25
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	21,77	2 415,00	52 574,55
4	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	47,89	257,00	12 308,76
5	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	383,15	28,60	10 958,15
6	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	47,89	623,00	29 837,96
7	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	47,89	600,00	28 736,40
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				134 415,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	58,98	646,00	38 102,99
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				38 102,99

Změnový list č. 2		Datum 25.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Dveře únikové			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - přípočet 3 ks únikových dveří v jídelně vč. vybourání, změna v PD, přípočet 1 ks protipožárních dveří m.č.1.18,1.19 - změna v PD, přípočet 1 ks posuvných dveří m.č. 1.10,1.14. změna v PD. Odpočet dveří 125/197 a přípočet dveří dřevěných EI 30 s 2/3 sklem v místě škola/chodba jídelny			
Základ pro DPH -	309 042,- Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano Ne
DPH 21% -	64 899,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce Méněpráce
Cena celkem -	373 941,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno	Podpis , Razítko	
	0 Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno	Podpis , Razítko	
	0		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Dveře	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Změnový list č.2		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018034	Kuchyně - Na Balabence díl I		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	27 879	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	260 945	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	8 665
ZRN	celkem	288 824	Zařízení staveniště	5 776
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 776
ZRN+HZS		288 824	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		309 042	Ostatní náklady celkem	20 218
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	309 042 Kč	
DPH		21,0 %	64 899 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				373 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet : 1
Objekt :	02 Změnový list č.2	Dveře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
61 Upravy povrchů vnitřní	6 906	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	938	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 650	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	17 997	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	388	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	6 500	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	254 445	0	0	0
CELKEM OBJEKT	27 879	260 945	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	288 824	0
Oborová přírážka	0	0,0	288 824	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	288 824	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	288 824	8 665
Zařízení staveniště	0	2,0	288 824	5 776
Provoz investora	0	0,0	288 824	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	288 824	5 776
Rezerva rozpočtu	0	0,0	288 824	0
CELKEM VRN				20 218

Položkový rozpočet

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet: 1
Objekt :	02 Změnový list č.2	Dveře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				
1	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	10,79	640,00	6 905,60
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				6 905,60
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
2	632450121U00	Vyrov. cem potěr 2cm such směs pás	m2	3,58	262,00	937,96
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				937,96
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
3	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	10,00	165,00	1 650,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 650,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
4	962032231R00	Bourání zdva z cihel pálených na MVC	m3	3,94	695,00	2 738,30
5	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	4,29	116,00	497,64
6	968083003R00	Vybourání plastových oken do 4 m2	m2	10,80	139,00	1 501,20
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	7,76	257,00	1 994,31
8	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	62,08	28,60	1 775,48
9	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	7,76	623,00	4 834,45
10	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	7,76	600,00	4 655,97
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				17 997,34
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
11	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,60	646,00	388,39
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				388,39
Díl:	730	Ústřední vytápění				
12	73001	Úprava ÚT	kompl.	1,00	6 500,00	6 500,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				6 500,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
13	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00	556,00	556,00
14	766661522R00	Montáž dveří s posuvných 1kř.	kus	1,00	985,00	985,00
15	766671001U00	Montáž + dod. kování posuvných dveří	kus	1,00	1 260,00	1 260,00
16	7668002	Dveře dřev posuvné 1kř.	kus	1,00	5 200,00	5 200,00
17	7668006	Dveře 90/197 EI 30	kus	1,00	14 000,00	14 000,00
18	7668007	Dveře dřev 140x197 2kř EI 30 vč.zárubně 2/3sklo	kus	1,00	48 700,00	48 700,00
19	7668008	Dveře 125/197 2kř. EI 15 vč. zárubně	kus	-1,00	19 800,00	-19 800,00
20	7669001	Dveře plast 1kř 1480 x 3140 M+D	kus	1,00	63 660,00	63 660,00
21	7669002	Dveře plast 2kř. 2090x3170 M+D	kus	2,00	68 620,00	137 240,00
22	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 518,01	1,05	2 643,91
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				254 444,91

Změnový list č. 3		Datum 18.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Bourání starého lapače tuků			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - V místě nového lapače tuků se nachází starý betonový lapač tuků, který je nutno vybourat. V PD není zakreslena pozice starého lapače a není naceněno v PR. V příloze přiloženo foto bouracích prací.			
Základ pro DPH -	48 943,- Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano
			Ne
DPH 21% -	10 278,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce
			Méněpráce
Cena celkem -	59 221,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano
			Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno	Podpis , Razítko	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Bourání lapůlu	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Změnový list č.3		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018035	Kuchyň Na Balabence díl III		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	45 742	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 372
	ZRN celkem	45 742	Zařízení staveniště	915
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	915
	ZRN+HZS	45 742	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	48 943	Ostatní náklady celkem	3 202

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			48 943 Kč
DPH 21,0 %			10 278 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			59 221 Kč

Poznámka :

Stavba :	2018035 Kuchyň Na Balabence díl III	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Změnový list č.3	Bourání lapolu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HŠV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 823	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	12 919	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	45 742	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	45 742	0
Oborová přírážka	0	0,0	45 742	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	45 742	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	45 742	1 372
Zařízení staveniště	0	2,0	45 742	915
Provoz investora	0	0,0	45 742	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	45 742	915
Rezerva rozpočtu	0	0,0	45 742	0
CELKEM VRN				3 202

Položkový rozpočet

Stavba :	2018035 Kuchyň Na Balabence díl III	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Změnový list č.3	Bourání lapolu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	130901123RT1	Bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách pneumatickým kladivem	m3	3,15	10 420,00	32 823,00
	Celkem za	1 Zemní práce				32 823,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
2	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,56	257,00	1 942,92
3	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	60,48	28,60	1 729,73
4	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	7,56	623,00	4 709,88
5	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	7,56	600,00	4 536,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				12 918,53

Změnový list č. 4		Datum 26.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Podchytávky betonových průvlaků			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - Ocelová podchytávka v místě chodby 1.05 pro betonový průvlak - 2x U100, I 220. V místnosti strojovny VZT m.č.1.01 vyzděn železobetonový sloup ze strac. bednění pro udržení betonového průvlaků, sanace rozpadlého betonového sloupu v m.č. 1.08 úklid. Demontáž starých parapetů v kuchyni, dobetonování a obložení obkladů k oknům. MTŽ ocel. zárubně s dveřmi do příčky pod schodištěm - přístup k čistícím kusům kanalizace m.č. 1.03. WC lamino příčka v místnosti WC pro žáky.			
Základ pro DPH -	50 805,- Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano Ne
DPH 21% -	10 669,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce Méněpráce
Cena celkem -	61 474,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno		
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno		
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno		
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno		

Položkový rozpočet

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Změnový list č.4	Vícepráce 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311112020RT3	Uložení tvárníc ztraceného bednění, tl. 20 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 - pilíř	m2	1,30	757,00	984,10
2	335001	Sanace beton. sloupu - Sika	kompl.	1,00	3 400,00	3 400,00
3	345001	Lamino příčka s posuv. dveřmi	kompl.	1,00	8 400,00	8 400,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				12 784,10
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
4	632450124U00	Vyrov. cem. potěr 5cm such. směr pás	m2	5,88	555,00	3 263,40
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 263,40
Díl: 64		Výplně otvorů				
5	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 60x197x11 cm	kus	1,00	1 662,00	1 662,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				1 662,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
6	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	8,00	165,00	1 320,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 320,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
7	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	16,80	37,60	631,68
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				631,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,13	646,00	730,91
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				730,91
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
9	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíracích 1kř. do 0,8 m	kus	1,00	537,00	537,00
10	766664958U00	Dveře - M+D kování	sada	1,00	400,00	400,00
11	61160101	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 bílé	kus	1,00	1 068,00	1 068,00
12	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	20,05	1,05	21,05
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 026,05
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
13	767991911R00	Samostatné svařování	m	6,60	260,00	1 716,00
14	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	144,00	97,50	14 040,00
15	13384325	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	t	0,09	20 565,00	1 850,85
16	13482720	Tyč průřezu IPE 220, hrubé, jakost oceli S235	t	0,07	19 912,50	1 433,70
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				19 040,55
Díl: 781		Obklady keramické				
17	597813600	Obkladačka 20x20 bílá mat Color One	m2	6,50	393,00	2 554,50
18	781675116RT1	Montáž obkladů parapetů keramick. na tmel, weber.for profiflex (lep.), weber.color 13 (spára)	m	16,80	194,50	3 267,60
19	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	58,22	3,45	200,86
	Celkem za	781 Obklady keramické				6 022,96

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet : 3
Objekt :	03 Změnový list č.4	Vícepráce 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	12 784	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 263	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 662	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 320	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	632	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	731	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 026	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	19 041	0	0	0
781 Obklady keramické	0	6 023	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 392	27 090	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	47 482	0
Oborová přírážka	0	0,0	47 482	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	47 482	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	47 482	1 424
Zařízení staveniště	0	2,0	47 482	950
Provoz investora	0	0,0	47 482	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	47 482	950
Rezerva rozpočtu	0	0,0	47 482	0
CELKEM VRN				3 324

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Vícepráce 1	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Změnový list č.4		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2018034	Kuchyně - Na Balabence díl I		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	20 392	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	27 090	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	1 424
ZRN	celkem	47 482	Zařízení staveniště	950
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	950
ZRN+HZS		47 482	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		50 805	Ostatní náklady celkem	3 324

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			50 805 Kč	
DPH	21,0 %			10 669 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč	
DPH	0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				61 474 Kč	

Poznámka :

Změnový list č. 5		Datum 26.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Prosklená AL příčka			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - V místě šéfkuchaře 1.07, 1.05, 1.10 bude instalována prosklená hliníková příčka s 2 dveřmi dle přiloženého výkresu výška 2090 mm, barva profilů je stříbrný elox. Do výšky 1 m je plná výplň (bílá lamina), od 1 m do 2 m je prosklení. Původní příčky z Ytongu tl. 100mm s dřevěnými dveřmi a ocel. zárubněmi dle původního projektu k nacenění odečteny.			
Základ pro DPH -	106 087,- Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano Ne
DPH 21% -	22 278,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce Méněpráce
Cena celkem -	128 365,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Prosklená AL příčka	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
04		Změnový list č.5	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	0
2018034		Kuchyň - Na Balabance díl I	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-11 268	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	110 415	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	2 974
	ZRN celkem	99 147	Zařízení staveniště	1 983
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	1 983
	ZRN+HZS	99 147	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	106 087	Ostatní náklady celkem	6 940

ZKRN - Ostatní náklady - 1120		100,00 %		Za zhotovitele		Za objednatele	
Vypracoval				Jméno :		Jméno :	
Jméno :				Datum :		Datum :	
Datum :				Podpis:		Podpis:	
Podpis :							
Základ pro DPH	21,0 %					106 087 Kč	
DPH	21,0 %					22 278 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %					0 Kč	
DPH	0,0 %					0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM						128 365 Kč	

Poznámka :

Stavba : 2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I		Rozpočet : 4
Objekt : 04 Změnový list č.5		Prosklená AL příčka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	-7 880	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-3 388	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-9 000	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	119 415	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-11 268	110 415	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	99 147	0
Oborová přírážka	0	0,0	99 147	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	99 147	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	99 147	2 974
Zařízení staveniště	0	2,0	99 147	1 983
Provoz investora	0	0,0	99 147	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	99 147	1 983
Rezerva rozpočtu	0	0,0	99 147	0
CELKEM VRN				6 940

Položkový rozpočet

Stavba :	2018034 Kuchyň - Na Balabence díl I	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Změnový list č.5	Prosklená AL příčka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	-14,25	553,00	-7 880,25
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-7 880,25
Díl: 64		Výplně otvorů				
2	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197	kus	-2,00	1 694,00	-3 388,00
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-3 388,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
3	7668001	Dveře dřev plné	kus	-2,00	4 500,00	-9 000,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-9 000,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
4	767135222R00	Montáž stěn + dod příčky FLEXI s dveřmi	m2	14,25	8 380,00	119 415,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				119 415,00

Změnový list č. 6		Datum 26.7.2018	
Název zakázky - ZŠ a MŠ Na Balabence - rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT			
Název zml. - Přeložky rozvodů ÚT a vodovodu v kolizi s VZT			
Číslo zakázky - 433			
Objednavatel - Městská část Praha 9 Praha 9, Sokolovská 14/324 180 49 IČ - Objednatel - IČ: 00063894 DIČ - Objednatel - CZ00063894 Zástupce - Ing. Stanislav Goler			
Zhotovitel - Elizza s.r.o. Malebná 960 Praha 4 149 00 IČ - Zhotovitel - 00334561 DIČ - Zhotovitel - CZ00334561 Zástupce - Petr Vosátka			
Popis změny - V m.č. 1.10 a 1.14 je nutno přeložit stávající přírodní vodovodní potrubí v místě prostupu VZT potrubí. Dále je vyměněno nevyhovující staré ocel. vodovodní potrubí ve sloupu z 1.NP do 1.PP vč. ventilů v m.č. 1.10. Dále přeloženo stávající potrubí UT v prostoru m.č. 1.14, v místě staré příčky, do sloupu v m.č. 1.10. V místnosti WC pro žáky 1 ks umyvadlo a 1 ks WC mísy D+M. Strojové čištění ucpané litinové kanalizace v m.č.1.21 a 1.05. Přívod vodovodního a odpadního potrubí do jídelny v místě výdeje pro mateřskou školkou s přečerpávací jednotkou - nebylo v PD k nacenění.			
Základ pro DPH -	145 738,- Kč	Vliv na projektovou dokumentaci	Ano Ne
DPH 21% -	30 605,- Kč	Vliv na smlouvu o dílo	Vícepráce Méněpráce
Cena celkem -	176 343,- Kč	Vliv na termín dokončení díla	Ano Ne
V Praze dne			
Posouzení změny TDI	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Posouzení změny Projektantem	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce objednatele	Jméno	Podpis , Razítko	
	Souhlas / Nesouhlas		
Zástupce zhotovitele	Jméno	Podpis , Razítko	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	ZŠ NA BALABENCE	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	ZŠ NA BALABENCE		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Kuchyň - Na Balabence		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel	Sundap plus s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Přesun hmot	6 777
Z	PSV celkem	135 539	Individuální mimostaveništní doprava	2 711
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	135 539		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	135 539	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	145 026	Ostatní náklady celkem	9 488

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	145 026 Kč
DPH		21,0 %	30 456 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			175 482 Kč

Poznámka :

Platnost nabídky - 60 dnů!

Stavba :	Kuchyň - Na Balabence	Rozpočet :
Objekt :	ZŠ NA BALABENCE	ZŠ NA BALABENCE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
722 Vnitřní vodovod	0	2 568	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	29 509	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	7 506	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	69 182	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	26 774	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	135 539	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Přesun hmot		5,0	135 539	6 777
Individuální mimostaveništní doprava		2,0	135 539	2 711
CELKEM VRN				9 488

Položkový rozpočet

Stavba :	Kuchyň - Na Balabence	Rozpočet:
Objekt :	ZŠ NA BALABENCE	ZŠ NA BALABENCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
1	Pol_1	Propoj na stávající rozvod vody	kpl	4,00	642,00	2 568,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				2 568,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
2	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,8 mm	m	26,60	459,00	12 209,40
3	7216001	Přečerpávací stanice M+D	kompl.	1,00	12 500,00	12 500,00
4	7219001	Strojové čištění kanalizace	kompl.	1,00	4 800,00	4 800,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				29 509,40
Díl:	725	Zařizovací předměty				
5	725014161R00	Klozet závěsný LYRA včetně sedátka a protihluk těsnění	soubor	1,00	2 644,00	2 644,00
6	725014171R00	Ovládací tlačítko Sigma 01 2 vody	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
7	725113123U00	Mtž klozet mísa závěsná	kus	1,00	750,00	750,00
8	725211211U00	Umyvadlo keram LYRA 550 - 1 bílé	soubor	1,00	1 025,00	1 025,00
9	725211321U00	Výpusť umyvadlová 5/4 click clack	kus	1,00	519,00	519,00
10	725211511U00	Sada upevňovací umyvadlová 10x140	soubor	1,00	34,00	34,00
11	725211551U00	Sífon umyvadlový chrom trubkový Viega	kus	1,00	611,00	611,00
12	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	1,00	573,00	573,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				7 506,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
13	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25	m	53,20	266,00	14 151,20
14	722181245U00	Vod potrubí izolace Tubolit DG - PPR 20/5 - 42/5	m	53,20	89,00	4 734,80
15	722222132R00	Kohout kulový G 3/4	kus	2,00	304,00	608,00
16	Pol_2	Potrubí z PPR- PN 16, D 25	m	85,00	213,00	18 105,00
17	Pol_3	Potrubí z PPR- PN 16, D 40	m	43,00	378,00	16 254,00
18	Pol_4	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	128,00	28,00	3 584,00
19	Pol_5	Izolace Tubolit DG - PPR 20/5 - 42/5	m	128,00	43,00	5 504,00
20	Pol_6	Kohout kulový G 3/4	kus	1,00	243,00	243,00
21	Pol_7	Kohout kulový G 5/4"	kus	2,00	440,00	880,00
22	Pol_8	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	128,00	20,80	2 662,40
23	Pol_9	Proplach a desinfekce vodovodu	m	128,00	13,40	1 715,20
24	Pol_10	Přípomocné práce	hod	4,00	185,00	740,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				69 181,60
Díl:	733	Rozvod potrubí				
25	Pol_11	Demontáž stávající rozvod	m	35,00	39,00	1 365,00
26	Pol_12	Potrubí ocelové černé D 76	m	35,00	627,00	21 945,00
27	Pol_13	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 65 lepicí páska, sponky ve specifikaci	m	35,00	30,00	1 050,00
28	Pol_14	Izolace Tubolit DG	m	35,00	24,00	840,00
29	Pol_15	Odvzdušnění automat	kus	2,00	198,00	396,00
30	Pol_16	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	m	35,00	12,50	437,50
31	Pol_17	Přípomocné práce	hod	4,00	185,00	740,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				26 773,50

