

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. 17083/SOD ze dne 23. 10. 2017

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), na akci

„112V21300 1337 Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského“

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel

se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4

zastoupená: [redacted] ředitelem sekce 01 Ekonomiky informatiky

IČ: 71214011

DIČ: CZ71214011

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená panem [redacted]
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.

se sídlem: Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

zastoupená [redacted] jednatel společnosti

IČ: 47671416

DIČ: CZ47671416

bankovní spojení [redacted]

č.ú.: [redacted]

ve věcech technických zastoupená: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4616.

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XIII odst. 13.1 a čl. IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo ze dne 23. 10. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“) tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „tento Dodatek“ nebo „Dodatek“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly a předmětem tohoto dodatku učinily nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je

- provedení nových stavebních prací (víceprací) a s tím související navýšení ceny díla,
- prodloužení lhůty pro dokončení díla o dobu potřebnou pro provedení víceprací, a
- navýšení ceny o 515 333,27 Kč bez DPH, tj. 623 553,26 Kč včetně DPH.

Výše uvedená změna je prováděna v souladu s § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se dnem účinnosti tohoto Dodatku mění a doplňuje takto:

I. čl. II odst. 2.1. nově zní takto:

„Předmětem této smlouvy je realizace parkovacího stání pro deklaranty v prostoru celního řízení v areálu Celního úřadu pro Olomoucký kraj na adrese Sladkovského 37, 779 00 Olomouc, na základě stavebního povolení vydaného Stavebním úřadem Magistrátu města Olomouc pod č.j. SMOL/266762/2016/OS/PS/Oce, spis. zn. 246041/2016 ze dne 28. 11. 2016, které nabylo právní moci dne 20. 12. 2016 a povolení k nakládání s povrchovými vodami vydaném odborem Životního prostředí Magistrátu města Olomouc pod č.j. SMOL/275078/2016/OZP/VH/Koz, spis. zn. S-SMOL/248289/2016/OZP ze dne 16. 3. 2017, které nabylo právní moci dne 6. 4. 2017.

Jedná se o stavební objekty:

- SO 101 komunikace a zpevněné plochy
- SO 301 odvodnění
- SO 401 veřejné osvětlení
- SO 901 úprava na horkovodu
- SO 902 nová tribuna
- SO 905 oplocení.

Bude provedena nová konstrukce netuhé vozovky odbavovací plochy, šterbinové žlaby, uliční vpust', přípojky dešťové kanalizace, chodník, ocelová tribuna a úprava horkovodu.

Stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, vypracované společností Ateliér-r, s.r.o., IČ 26849917, se sídlem tř. Spojenců 748/20, 772 00 Olomouc, ze dne 7. 12. 2016, která byla ověřena autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby a autorizovaným architektem, která byla schválena stavebním úřadem Magistrátu města Olomouc dne 28. 11. 2016 a předání veškeré dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Realizace díla byla schválena na základě cenové nabídky zpracované dle projektové dokumentace a výkazu výměr zpracovaných projekční kanceláří Ateliér-r, s.r.o., tř. Spojenců 748/20, 772 00 Olomouc, (dále jen „dílo“)

Zhotovitel byl vybrán na základě veřejné zakázky č.j.: 35632/2017-900000-090. Nedílnou součástí nabídky zhotovitele byl oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy).

Realizace díla byla dále schválena na základě změn obsažených ve Změnovém listě č. 01 – 04 včetně výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo.“

2. čl. III. odst. 3.2. nově zní:

„K předání a převzetí místa plnění (dále jen „staveniště“) dojde nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo předávacím protokolem ke staveništi zpracovaným zhotovitelem (příloha č. 2 této smlouvy) a podepsaným zhotovitelem a objednatelem. Dílo bude dokončeno do 11 měsíců od podpisu smlouvy. Za den dokončení díla je podle této smlouvy považován den podpisu předávacího protokolu objednatelem, tj. den převzetí díla a příslušných dokumentací k tomuto dílu objednatelem.“

3. čl. IV. odst. 4.1. nově zní:

„Celková cena díla podle této smlouvy o dílo činí:
Cena bez DPH 8 403 333,27 Kč
21% DPH 1 764 699,99 Kč
Cena s DPH 10 168 033,26 Kč.“

4. čl. V odst. 5.1. nově zní:

„Smluvními stranami bylo ujednáno, že zhotovitel bez zbytečného odkladu po dokončení jednotlivých částí předmětu smlouvy dle přílohy č. 1 (cenové nabídky), s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnovém listě č. 01 – 04 včetně výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo, vyhotoví a doručí objednateli daňový doklad - fakturu, kterou objednateli vyúčtuje příslušnou část předmětu smlouvy. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a odkaz na tuto smlouvu. V případě, že nebude obsahovat všechny náležitosti nebo bude obsahovat jiné vady (chybná částka apod.) je oprávněn objednatel tuto fakturu vrátit s tím, že v takovém případě se přerušuje běh doby splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti faktury běží až doručením opravené nebo doplněné, tj. bezvadné, faktury. Faktura bude doručena do datové schránky „Generální ředitelství cel“: [REDAKCE] nebo na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této smlouvy. „

5. čl. V odst. 5.2. nově zní:

„Dílní měsíční faktury budou hrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací zhotovitelem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy o dílo s přihlédnutím ke změnám, které jsou popsány ve Změnovém listě č. 01 – 04 včetně výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy o dílo a na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací do maximální celkové výše 90% ze smluvní ceny díla. Zbývajících 10% z ceny díla je zhotovitel oprávněn vyfakturovat konečnou fakturou po předání celého díla na základě předávacího protokolu a po prokazatelném odstranění vad díla, které byly zjištěny při předání díla a jejichž následné odstranění písemně objednatel odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí s nabytím právní moci, podle toho která skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy.“

6. čl. XIII odst. 13.11. nově zní:

„Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy.

Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 18. 7. 2017, který byl nedílnou součástí nabídky dodavatele včetně projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu .pdf.

Příloha č. 2 - Změnový list č. 01 – 04 včetně výkazu výměr

Příloha č. 3 - Předávací protokol ke staveništi

Příloha č. 4 – Předávací protokol k dílu

II.

Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, vyjma ujednání dotčených tímto Dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží objednatel, dvě zhotovitel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dne jeho uveřejnění v registru smluv.
4. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. S ohledem na změnu smlouvy o dílo dle čl. II odst. 6 tohoto Dodatku je nedílnou součástí tohoto Dodatku tato Příloha:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 01 - 04 včetně výkazu výměr

6. Smluvní strany potvrzují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí a že nebyl uzavřen v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 16. 8. 2018

Za objednatele:




ředitel sekce 01 Ekonomiky a informatiky
Generální ředitelství cel



V Praze dne 15 -08- 2018

Za zhotovitele:



jednatel společnosti
NOSTA, s.r.o.



Zhotovitel:	NOSTA, s.r.o. Svatopluka Čecha 2088/13 741 01 Nový Jičín IČO:47671416
Změnový list vystavil:	
Datum:	25.6.2018

Název stavby, zakázky: 112 V 21300 1337 Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského

Objednatel: Generální ředitelství cel, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

Podepsaný zmocněnec zhotovitele potvrzuje v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Název změny: Přeložky a související práce

Popis a zdůvodnění změn:

Při provádění zemních prací byla pod povrchem nalezena vedení inženýrských sítí, o jejichž existenci nebylo do té doby nic známo. Jak bylo dohledáno, jednalo se o podzemní vedení vodovodu a elektrických kabelů. Tato vedení brání v provedení díla dohodnutým způsobem. Vedení jsou funkční a pro dokončení díla je nutno obě přeložit, což je oceněno v příložených rozpočtech. Součástí vyčíslení nákladů jsou rovněž související položky vedlejších rozpočtových nákladů, které se vážou k přerušení prací z výše uvedených technologických a také klimatických důvodů, kdy nebylo možné stavební práce provádět. Dále jsou rozpočty doplněny o instalaci a pronájem betonových bloků, zamezujících parkování kamionů v prostoru staveniště po dobu realizace stavby.

Vliv na termín dokončení díla: posunutí o 21 dnů

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů a provedení tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření a podpis zmocněnce zhotovitele:

SOUHLASÍ M

Podpis

Vyjádření a podpis projektanta objednatele:

Jan Chrást

Podpis

adresa: Sejmec 20, Olomouc 772 00
tel: +420 585 225 427, +420 733 526 116
IČ: 269 49 917, DIČ: CZ26849917
atelier-r@atelier-r.cz, www.atelier-r.cz

Vyjádření a podpis technického dozoru investora:

Grigorij

.....
Podpis

Vyjádření a podpis objednatele:

Bohla/981m,

ČR-Generální ředitelství cel, Budějovická 7, PSČ 140 96 Praha 4

..... 09-07-2018


zástupce ředitelky odboru 13 GRČ
Hospodářské správy a VO 131

.....
Podpis

Přílohy:

Rozpočet změny ZL č. 6, včetně výkazu výměr (položkový rozpočet).

Kopie zápisů z deníku víceprací nebo Zápisu z kontrolního dne.

Fotografie.

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc

Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel Praha

Zhotovitel: NOSTA s.r.o. Nový Jičín

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum:

1. 6. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	KZS	VRM	RČ
ZL01.01	Provedení sond a zařízení staveniště	87 792,80	0,00	18 436,70	106 230,50	0,00	0,00	500,00	87 293,80	0,00
ZL01.02b	Přeložka kabelů elektro - ostatní	201 712,32	0,00	42 359,59	244 071,91	0,00	179 932,32	0,00	21 780,00	0,00
ZL01.03a	Přeložka vodovodu - zemní práce	33 256,07	0,00	6 983,77	40 239,84	0,00	33 256,07	0,00	0,00	0,00
ZL01.03b	Přeložka vodovodu - ostatní	148 421,08	0,00	31 168,43	179 589,51	0,00	148 421,08	0,00	0,00	0,00
ZL01.04	Silniční zábrany	44 150,00	0,00	9 271,50	53 421,50	0,00	44 150,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		515333,27	0,00	108219,99	623553,26	0,00	465759,47	500,00	109073,80	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc

Objekt: ZL 01 - Provedení sond a zařízení staveniště

Objednatel: Česká republika-GR ucel Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21.5.2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

87 793,80

1	R	012103001	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
2	R	012103101	Vytýčení inženýrských sítí	Kč	1,000	1 500,00	1 500,00
3	R	012203001	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
4	R	012303001	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
5	R	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
6	R	013254101	Monitoring průběhu výstavby	Kč	1,000	500,00	500,00
7	R	013264001	Náklady na zpracování a vedení dokumentu KZP	Kč	1,000	500,00	500,00
8	R	030001001.1	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	Kč	1,000	500,00	500,00
9	R	030001002.1	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	kpl	1,000	42 423,80	42 423,80

"mobilní WC, oplocení 235 mb, kancelářský kontejner 6 měsíců"1

1,000

10	R	034403001	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
11	R	039001003	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
12	R	041403002	Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
13	R	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revízi a měření	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
14	R	049103001	Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklé v souvislosti s realizací stavby	Kč	1,000	500,00	500,00
15	R	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	Kč	1,000	500,00	500,00
16	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	Kč	1,000	500,00	500,00
17	R	079802001	Ostatní provozní vlivy	Kč	1,000	500,00	500,00
18	R	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	Kč	1,000	500,00	500,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

21 870,00

19	000	011514000	Sondy - vodovod a přípojka elektro	kpl	1,000	21 870,00	21 870,00
"UDS 3 hodiny"							
"MAN 14 hodin"							
"pásový bagr 14 hodin"							
"dělníci 23 hodin"							
1					1,000		

Celkem

87 793,80

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc

Objekt: ZL 02 - Přeložka kabelů elektro - ostatní

Objednatel: Česká republika - GR ocel, Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

168 515,52

741

Elektroinstalace - silnoproud

168 515,52

3	R	741123318	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených pevně plných nebo laněných kulatých (AYKY) počtu a průřezu žil 3x150+70 až 240+120 mm ²	m	142,000	547,20	77 702,40
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

dle výkresu E.02

2*71

142,000

4		34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm ²	m	149,100	355,20	52 960,32
---	--	----------	--	---	---------	--------	-----------

142*1,05 "Přepočtené koeficientem množství

149,100

5	R	741130066	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 120 mm ²	kus	8,000	477,60	3 820,80
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------

stávající kabely

2*2

4,000

nové kabely

2*2

4,000

Součet

8,000

6	R	741130071	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 240 mm ²	kus	24,000	522,00	12 528,00
---	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------

stávající kabely

6*2

12,000

nové kabely

6*2

12,000

Součet

24,000

7	R	741136005	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x185+95 až 240+120 mm ²	kus	4,000	2 172,00	8 688,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

dle výkresu E.02

4

4,000

8		35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	4,000	1 704,00	6 816,00
---	--	----------	---	-----	-------	----------	----------

9		pod_mí	podružný materiál na zakázku	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
---	--	--------	------------------------------	-----	-------	----------	----------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc
 Objekt: ZL 02 - Přeložka kabelů elektro - ostatní

Objednatel: Česká republika-GŘ oce, Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Uk: všeobecných podmínek ceníku VP 000-141, příloha č. 4 se jedná o drobný jednicový materiál, jehož podíl na celkových nákladech je malý proto se jednotlivě nespecifikuje

SEZNAM PODRUŽNÝCH MATERIÁLŮ

vývodky, spojky vodičové do 16mm², spojníky
 sponky, příchytky, lišty niedax, hmoždinky PVC
 izolanty
 drobné výrobky z plastů a pryže
 drát vázací a svařovací
 elektrody
 pásy z elektrovedného hliníku
 cín
 pájka na hliník
 výrobky pro svařování a pájení
 plyny na svařování a pájení
 odmašťovače
 izolační hmoty
 lepidla a tmele
 kyseliny a odrezovače
 nátěrové hmoty pro drobné opravy
 kabelová oka a spojky do 16mm²
 materiál označovací, např. štítky,
 označovací materiál (vizu. vouty, hřebíky, šrouby a matice do M16)

M

Práce a dodávky M

11 416,80

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

11 416,80

10	R	460010023	Výtyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	0,071	30 000,00	2 130,00
71.000/1000					0,071		

12	R	460490013	Krytí kabelů, spojek koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm	m	71,000	121,20	8 605,20
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

dle výkresu E.02

71

71,000

13		460R01	výstražná fólie do výkopu šířky 22cm pro silnoproudé vedení - červená polyetylenová páska s bleskem do výkopu tloušťky 0.08mm a šířky 22cm	m	142,000	4,80	681,60
----	--	--------	--	---	---------	------	--------

dle výkresu E.02

2*71

142,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

21 780,00

VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 200,00

15	R	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kč	1,000	6 000,00	6 000,00
----	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

geodetické zaměření kabelového vedení

předání 4x tištěné + 1x digitálně

16	R	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,000	7 200,00	7 200,00
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

předání 4x tištěné + 1x digitálně

VRN4

Inženýrská činnost

3 600,00

17	R	044002000	Revize	kč	1,000	3 600,00	3 600,00
----	---	-----------	--------	----	-------	----------	----------

výchozí revize elektrických zařízení dle ČSN 33 2000-5 ed.2 a

ČSN 33 1500

předání 4x tištěné + 1x digitálně

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc

Objekt: ZL 02 - Přeložka kabelů elektro - ostatní

Objednatel: Česká republika-GR ocel, Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN5 Finanční náklady

1 440,00

18	R	059002000	Ostatní finance	kč	1,000	1 440,00	1 440,00
----	---	-----------	-----------------	----	-------	----------	----------

Vyplnění kabelové sítě NN vč. koordinace s uživatelem.

VRN6 Územní vlivy

2 520,00

19	R	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kč	1,000	2 520,00	2 520,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

VRN8 Přesun stavebních kapacit

1 020,00

20	R	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kč	1,000	1 020,00	1 020,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

Celkem

201 712,32

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc
 Objekt: ZL 03 - Přeložka vodovodu - zemní práce

Objednatel: Česká republika-GŘ oceľ Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21.5.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Přeložka vodovodu 33 256,07

1	R	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	M3	20,400	588,15	11 998,26
2	R	132101201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3	M3	78,400	135,99	10 661,62
3	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	20,400	66,77	1 362,11
4	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	20,400	5,07	103,43
5	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	M3	20,400	14,36	292,94
6	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	M3	58,000	76,67	4 446,86
7	R		Poplatek za skládku	T	38,550	113,90	4 390,85

Celkem 33 256,07

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Sladkovského Olomouc
 Objekt: ZL 03 - Přeložka vodovodu - ostatní

Objednatel: Česká republika-GR ocel, Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 21. 5. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	M.J	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
D1			Přeložka vodovodu				148 421,08
8 R		871341141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 180 x 16,4 mm	M	68,000	230,10	15 646,80
9 R			ROURA PE100 voda 160 x 9,5 x 6m SDR17 PN10	M	68,000	338,00	22 984,00
10 R		422735900	hydrant podzemní DN80 PN16 tvárná litina, jednoduchý uzávěr, krycí výška 1250 mm	KUS	1,000	11 687,00	11 687,00
11 R		422212120	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 80 PN10-16	KUS	1,000	3 874,00	3 874,00
12 R		422212150	šoupě přírubové vodovodní EURO 20 typ 23 (F4) DN 150 PN10-16	KUS	1,000	7 644,00	7 644,00
13 R		422910670	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 65-80 mm, Rd 1,25 m	KUS	1,000	1 534,00	1 534,00
14 R		422910680	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 100-150 mm, Rd 1,25 m	KUS	1,000	1 534,00	1 534,00
15 R		899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	KUS	2,000	364,00	728,00
16 R		899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	KUS	1,000	364,00	364,00
17 R			Poklop šoupátkový litinový	KUS	2,000	598,00	1 196,00
18 R			Poklop hydrantový litinový	KUS	1,000	1 292,20	1 292,20
19 R			Spojka jištěná proti posunu Synoflex s přírubou 7994 Hawle	KUS	1,000	7 784,40	7 784,40
20 R			Spojka jištěná proti posunu Synoflex s 7974 Hawle	KUS	1,000	9 854,00	9 854,00
21 R			Koleno 90° systém 2000 pro potrubí z PE 8583 Hawle DN 160	KUS	3,000	4 030,00	12 090,00
22 R			Přírubov Tvarovka IS litinová voda Hawle přírubová 0400 - spec příruba S2000, pro PE a PVC DN 150/160 epoxid	KUS	1,000	4 433,00	4 433,00
23 R			Trouba přímá tvárná litinová přírubová DN 80 délka 250mm	KUS	1,000	3 159,00	3 159,00
24 R			Tvarovka IS litinová voda Hawle přírubová 5049 - koleno s patkou N-kus DN 80/90° epoxid	KUS	1,000	1 547,00	1 547,00
25 R		341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm ²	M	68,000	24,70	1 679,60
26 R		119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zařízení	M	68,000	34,26	2 329,68
27 R			funkční odpojení stáv. vodovodu, uzavření vodovodu a vypuštění vodovodu	SOU BOR	1,000	6 500,00	6 500,00
28 R			Napojení na stáv. vodovod	SOU BOR	2,000	6 500,00	13 000,00
29 R		892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	M	68,000	85,80	5 834,40
30 R		230170014	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200	M	68,000	19,50	1 326,00
31 R			Geodetické zaměření vodovodu	SOU BOR	1,000	10 400,00	10 400,00

Celkem

148 421,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Parkovací stání pro celní řízení - Stadkovského Olomouc
 Objekt: ZL 04 - Silniční zábrany

Objednatel: Česká republika-GR ocel, Praha 4

Zhotovitel:

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 1.6.2018

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ČEL
 ODBOR 13
 140 96 Praha 4, Budějovická 7
 IČ: 71214011

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 44 150,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 44 150,00

1	221	911381114	Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4,5 m výšky 0,5 m - pronájem 3 měsíce	m	22,500	1 500,00	33 750,00
---	-----	-----------	--	---	--------	----------	-----------

5*4,5 22,500

2	R	911	Doprava silničních zábran na stavbu	kpl	1,000	10 400,00	10 400,00
			"doprava NJ-Olomouc 2 x 65km x 2 x 40"1		1,000		
			Součet		1,000		

Celkem 44 150,00