

Slepý rozpočet

Stavba :	2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIALNICH ZARIZENI	Rozpočet: A01
Objekt :	K1 sociální zařízení	nabídkový K1 (I/2016)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	311238113R00	Zdivo z cihelných bloků na MVC 5 tl. 24 cm	m2	7,02	782,00	5 489,64
2	317168131R00	Překlad vysoký 23,8/7/125 cm	kus	-31,00	381,00	-11 811,00
2a	317121033RT3	Překlad nenosný do příček porobetonových	kus	31,00	552,00	17 112,00
3	342012222R00	Příčka SDK, ocel. kce, 1x oplášť. tl.100mm, RF 12,5mm	m2	11,64	688,00	8 011,35
4	342248151R00	Příčky cihel děrovaných tl. 8 cm	m2	-329,28	440,00	-144 881,00
4a	342254611R00	Příčky z desek pórobetonových tl.100 mm	m2	329,28	593,00	195 263,04
5	342248154R00	Příčky z cihel děrovaných tl. 14 cm	m2	-482,96	545,00	-263 213,20
5a	342254811R00	Příčky z desek pórobetonových tl.150 mm	m2	482,96	705,57	340 762,09
6	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	317,00	518,00	164 206,00
7	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	6,46	545,00	3 520,70
8	342264081R00	SDK čelo podhledu, výška <300 mm	m	49,60	251,00	12 449,60
9	342267111R00	Obklad sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	3,72	471,00	1 752,12
10	342267112R00	Obklad sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m	m	28,68	691,00	19 817,88
11	347015131R00	Předstěna SDK, ocel. kce CW, 1x RB 12,5mm	m2	326,53	448,00	146 283,65
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				914 666,41
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	411386611U00	Zabet prostupu instal 0,09m2 stropů	kus	42,00	198,00	8 316,00
13	411386621U00	Zabet prostupu instal 0,25m2 stropů	kus	4,00	330,00	1 320,00
14	411388531R00	Zabetování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech	m3	0,38	5 600,00	2 105,60
15	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,98	2 901,00	2 828,48
16	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	24,38	241,00	5 874,38
17	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	24,38	49,00	1 194,38
18	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,04	29 000,00	1 038,20
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				22 677,03
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
19	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	1 284,04	202,00	259 376,10
19a	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva ,MVC, hrubá zatřená	m2	-659,55	202,00	-133 229,10
20	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	569,24	272,00	154 833,25
21	613421173R00	Omítka sloupů, plocha rovná, MVC, štuková	m2	20,28	394,00	7 990,32
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				288 970,57
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
22	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	2,97	3 225,00	9 578,25
23	632451055R00	Potěr pískocementový, tl. 50 mm s obsahem polypropylen.vláken	m2	359,48	315,00	113 236,20
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				122 814,45
Díl: 64		Výplně otvorů				
24		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. ZHt 70 x 197 x 12,5cm	kus	1,00	1 998,00	1 998,00
25		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. ZHt 80 x 197 x 12,5cm	kus	7,00	2 050,00	14 350,00
25a		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky protipož.zár. SHt 80 x 197 x 10cm	kus	1,00	2 105,00	2 105,00
26		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové protipož.zárubně HDt 80 x 197 cm	kus	2,00	3 700,00	7 400,00
27		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 70 x 197 x 12,5cm	kus	46,00	1 600,00	73 600,00
27a		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 70 x 197 x 19cm	kus	2,00	2 122,00	4 244,00
28		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 80 x 197 x 12,5cm	kus	7,00	1 700,00	11 900,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIALNICH ZARIZENI	Rozpočet: A01
Objekt :	K1 sociální zařízení	nabídkový K1 (I/2016)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
28a		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně ZHt 80 x 197 x 19cm	kus	3,00	2 165,00	6 495,00
29		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové zárubně HDt 80 x 197 cm	kus	5,00	3 300,00	16 500,00
29a		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky dvourámové zárubně HDt 90 x 197 cm	kus	16,00	3 400,00	54 400,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						192 992,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
30	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	359,48	30,00	10 784,40
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						10 784,40
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
31	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	359,48	41,20	14 810,58
32	DK 05	D+M Revizní dvířka podhledů vel.500x500mm	ks	13,00	1 205,00	15 665,00
33	DK 06	D+M neviditelná revizní dvířka pod obklady vel. 600x200mm	ks	2,00	850,00	1 700,00
34	DK 07	D+M neviditelná revizní dvířka pod obklady vel. 200x200mm	ks	6,00	385,00	2 310,00
34a	DK 07a	D+M revizní dvířka nerezová se zámkem – vel. 200x300mm	ks	8,00	415,00	3 320,00
35	DK 08	D+M ventilační mřížka kanalizace vel.150x150mm	ks	1,00	185,00	185,00
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						37 990,58
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
36	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	351,22	75,50	26 516,81
37	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	441,07	85,50	37 711,31
38	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	26,51	1 455,00	38 564,92
39	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické	m2	375,87	49,90	18 755,91
40	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	101,00	9,00	909,00
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	138,80	188,00	26 094,40
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						148 552,36
Díl: 97 Prorážení otvorů						
42	972012411R00	Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,25 m2, nad 12cm	kus	67,00	105,20	7 048,40
43	972054491R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 1 m2, tl. nad 8 cm	m3	1,08	4 588,00	4 955,04
44	976072381T00	Vybourání dvířek instal.šachty nad 0,3 m2	kus	46,00	50,00	2 300,00
45	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	693,72	50,00	34 686,20
46	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	441,18	60,00	26 470,50
47	978071302T00	Stžení izolace lepenk. vodor. nad 1 m2	m2	46,46	19,00	882,74
Celkem za 97 Prorážení otvorů						76 342,88
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	310,77	158,00	49 101,83
49	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 864,63	81,00	151 034,74
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	310,77	117,00	36 360,21
51	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	310,77	41,00	12 741,61
52	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	4 661,57	8,50	39 623,31
53	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	310,77	65,50	20 355,50
54	979999997R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	310,77	166,00	51 588,00
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						360 805,21
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
55	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	283,61	381,00	108 055,03
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						108 055,03
Díl: 711 Izolace proti vodě						
56		Izolace proti vodě - Saniflex Schomburg; vč. bandáže koutů, speciálního lepidla a spárovací hmoty dl. a obkladů	m2	145,00	355,00	51 475,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIALNICH ZARIZENI	Rozpočet: A01
Objekt :	K1 sociální zařízení	nabídkový K1 (I/2016)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
57	711741567R00	Oprava hydroizolace fólie Netex	m2	18,00	420,00	7 560,00
58	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%		3,20	0,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				59 035,00
Díl:	713	Izolace tepelné				
59	713100811R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 2 cm	m2	46,46	33,00	1 533,18
60	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	359,48	26,10	9 382,43
61	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	359,48	27,00	9 705,96
62	28375711.A	Deska polystyrén EPS T 6500 20mm	m2	345,17	35,30	12 184,47
63	28375768.2	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S 30mm	m2	50,26	39,90	2 005,33
64	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%		0,00	0,00
Celkem za		713 Izolace tepelné				34 811,37
Díl:	720	Zdravotnická instalace				
65	720000000R00	D+M ZTI viz samostatný rozpočet	ks	1,00	1 355 099,00	1 355 099,00
66	720000001R01	Stavební připomoci při instalacích	ks	1,00	17 500,00	17 500,00
67	DK 01	D+M Vybavení bezbarierové toalety	ks	1,00	10 890,00	10 890,00
68	DK 02	D+M Vybavení bezbarierové toalety	ks	2,00	10 890,00	21 780,00
69	DK 04	D+M Ocelový poklop kanalizační šachty 800x1000mm plynotěsný	ks	1,00	6 103,00	6 103,00
70	DK 11	D+M osušec rukou tryskový	ks	4,00	13 500,00	54 000,00
71	DK 12	D+M osušec rukou elektrický	ks	24,00	5 258,00	126 192,00
72	DK 13	D+M zásobník na toaletní papír	ks	46,00	897,00	41 262,00
73	DK 14	D+M háček na oděv - dvouháček	ks	52,00	193,00	10 036,00
74	DK 15	D+M kombinovaný zásobník na dámské hyg.sáčky	ks	26,00	635,00	16 510,00
75	DK 16	D+M kapacitní koš na papírové ručníky	ks	16,00	775,00	12 400,00
76	DK 17	D+M dávkovač na tekuté mýdlo	ks	63,00	452,00	28 476,00
Celkem za		720 Zdravotnická instalace				1 700 248,00
Díl:	730	Ústřední vytápění				
77	730000000R00	D+M ÚT viz samostatný rozpočet	ks	1,00	81 594,42	81 594,42
Celkem za		730 Ústřední vytápění				81 594,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
78	DK 19	D+M štítky s číslem místnosti	ks	90,00	110,00	9 900,00
79	DK 20	D+M tabulka označení WC - piktogram	ks	21,00	180,00	3 780,00
80	VO 01	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C	ks	1,00	8 231,00	8 231,00
81	VO 02	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C	ks	6,00	8 231,00	49 386,00
82	VO 03	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C	ks	1,00	8 231,00	8 231,00
83	VO 04	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, PO EI30DP3-C	ks	2,00	8 231,00	16 462,00
84	VO 07	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování, ventilační mřížka	ks	2,00	5 450,00	10 900,00
85	VO 08	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 700/1970mm vč.kování	ks	46,00	5 291,00	243 386,00
86	VO 10	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, ventilační mřížka, vodorovné madlo	ks	2,00	7 505,00	15 010,00
87	VO 11	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka, vodor.madlo	ks	1,00	9 453,00	9 453,00
88	VO 12	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka, autom.vrát.	ks	4,00	8 554,00	34 216,00
89	VO 13	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 800/1970mm vč.kování, ventil.mřížka	ks	8,00	5 500,00	44 000,00
90	VO 14	D+M Dveře 1kř.laminát HPL hladké 900/1970mm vč.kování, samozavírač, ventil.mřížka	ks	16,00	7 565,00	121 040,00
91	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%		0,00	0,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2015-0011 REKONSTRUKCE SOCIALNICH ZARIZENI	Rozpočet: A01
Objekt :	K1 sociální zařízení	nábidkový K1 (I/2016)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				573 995,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
92	767581802R00	Demontáž podhledů - lamel	m2	6,02	87,20	525,03
93	767582800R00	Demontáž podhledů - roštů	m2	6,02	39,90	240,24
94	DK 09	D+M doplnění ovládání stávajícího okna	ks	16,00	3 300,00	52 800,00
95	DK 18	D+M policový kovový regál místnosti úklidu	ks	13,00	2 200,00	28 600,00
96	VO 00	D+M Systém generálního a hlavního klíče	ks	1,00	75 800,00	75 800,00
97	VO 21	D+M Dveře 1kř. ocel. plné 800/1970mm vč. kování, zárubeň, samozavírač, PO EI30DP1-C	ks	1,00	12 890,00	12 890,00
98	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%		0,00	0,00
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				170 855,27
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
99	771571112T00	Montáž podlah keram., režné hladké, do MC, 30x30 cm	m2	359,48	408,00	146 667,84
100	59763729	Dlažba glazovaná slonová kost vel.600x600x10 mm	m2	395,43	485,00	191 782,58
101	998771204R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m	%		0,00	0,00
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				338 450,42
Díl:	781	Obklady keramické				
102	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele vč. lišt, silikonování spar	m2	1 232,32	410,00	505 251,24
103	DK 10	D+M zrcadel (dle rozpisu) broušená hrana	m2	53,00	971,00	51 463,00
104	597813670	Listela 60x1,3 fialová	kus	2 319,28	80,55	186 818,35
105	59782511	Obkládačka pórovinná šedá Hor.Bříza	m2	1 355,55	269,90	365 863,51
106	998781204R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m	%		0,00	0,00
Celkem za		781 Obklady keramické				1 109 396,10
Díl:	783	Nátěry				
107	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	135,80	125,00	16 975,00
108	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	135,80	44,00	5 975,20
Celkem za		783 Nátěry				22 950,20
Díl:	784	Malby				
109	784452212R00	Malba sádrokartonových stěn Primalex Plus	m2	688,24	38,80	26 703,56
110	784452371R00	Malba směsí tekoutou 2x, 1bar. +strop, míst. do 3,8 m	m2	589,52	39,50	23 286,04
Celkem za		784 Malby				49 989,59
Díl:	M21	Elektromontáže				
111	210 00-0000.R0	D+M silnoproudé elektroinstalace viz samostatny rozp.	ks	1,00	564 726,49	564 726,49
112	210 00-0001.R0	Demontáž světel, zásuvek, vypínačů a kabeláže	ks	1,00	8 800,00	8 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				573 526,49
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				
113	220 00-0000.R0	D+M slaboproudé elektroinstalace viz samostatny rozp.	ks	1,00	238 126,63	238 126,63
Celkem za		M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky				238 126,63
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
114	240000000R00	D+M VZT viz samostatny rozpočet	ks	1,00	571 357,50	571 357,50
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				571 357,50