

ROZPOČET

Stavba: 20160610 - Stavební úpravy koupelny a kuchyňské linky, č.p.1175 (zadání)

Objekt: Více a méně práce

Objednatel: Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec

Zpracoval: ing. Miroslav Marek

Zhotovitel: Jindřichohradecká stavební s.r.o.

Datum: 1.11.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV HSV 9 787,00

01 Koupelna 17 672,00

01 1 Dveře - dle PD 3ks, skutečnost 2ks -3 770,00

1	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	-1,000		
2	611629340	dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 80x197 cm	kus	-1,000		
3	549146220	klika včetně štítu a montážního materiálu matný nikel	kus	-1,000		
6	549146221	kování - příplatek za WC zámek	kus	2,000		
4	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	-1,000		
5	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	-0,022		

01 2 Elektroinstalace - skutečnost 17 438,00

8	21-M-02	Elektroinstalace - úprava rozvodů, dodávka a osazení nových svítidel - 3ks, vypínače, zásuvky	kpl	-1,000		
20	E01	Krabice KU 1901 prázdná	ks	12,000		
21	E02	Krabice KU 1903 s víčkem a svorkovnicí	ks	3,000		
22	E03	Krabice KR 97/5 s víčkem a svorkovnicí	ks	1,000		
23	E04	Kabel CYKY 3Ax1,5	m	10,000		
24	E05	Kabel CYKY 3Cx1,5	m	46,000		
25	E06	Kabel CYKY 5Cx1,5	m	21,000		
26	E07	Kabel CYKY 3Cx2,5	m	18,000		
27	E08	Vodič CY 4 ž/ž	m	20,000		
28	E09	Svorka ZSA včetně pásky	ks	2,000		
29	E10	Trubka ohebná LPE 23/36	m	1,500		
30	E11	Spínač č.1 IP 44 Legrand CARIVA	ks	3,000		
31	E12	Spínač č. 5 Legrand CARIVA	ks	1,000		
32	E13	Spínač č. 6 Legrand CARIVA	ks	2,000		
33	E14	Zásuvka jednoduchá Legrand CARIVA	ks	2,000		
34	E15	Zásuvka jednoduchá IP 44 Legrand CARIVA	ks	2,000		
35	E16	Zásuvka dvojitá Legrand CARIVA	ks	1,000		
36	E17	Vypínač 230V/16A	ks	1,000		
37	E18	Svítilno přisazené zářivkové 4x24W IP65	ks	2,000		
38	E19	Svítilno přisazené zářivkové 4x24W NZ IP65	ks	1,000		
39	E20	Sekání a průrazy	kpl	1,000		
40	E21	Drobný a podružný materiál	kpl	1,000		
41	E22	PPV	kpl	1,000		
42	E23	Montážní práce	kpl	1,000		
43	E24	Revize elektroinstalace	kpl	1,000		

01 3 Změna tl. příčky ve sprše (pouze spodní část) 678,00

10	311238315	Zdivo nosné vnitřní HELUZ tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	1,560		
9	342248140	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	-1,560		

01 4 Dodávka obkladů a dlažeb 3 313,00

11	597613120	sokl 30 x 8 x 0,8 cm	kus	-17,667		
12	597611550	dlaždice keramické protiskluzné R10	m2	-22,724		
13	597611551	dlaždice keramické protiskluzné	m2	-5,755		
14	597610390	obkládačky keramické	m2	-53,814		
15	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	17,667		
16	01 401	Dlažba P-Tartan 333x333mm	m2	29,260		
17	01 402	Obklad Lena 250x330mm, white, šedá	m2	43,400		
18	01 403	Obklad Lena 250x330mm, red	m2	9,800		
19	01 404	Mozaika 295x305mm	ks	12,000		
85	01 405	D+M zrcadlo 1050x750mm	ks	1,000		

01 5 Koupelnové doplňky - skutečnost 13,00

74	O-001	Vybavení koupelny - skříňka na zem 77 x 60 x 33 cm (v x š x hl)	kus	-1,000		
86	O-003	Vybavení koupelny - skříňka na zeď 55 x 60 x 22 cm (v x š x hl)	kus	-2,000		
87	O-003a	Vybavení koupelny - skříňka na zeď dle výběru investora	kus	2,000		
75	O-008	Vybavení koupelny - koš na odpadky plast ozn.D	kus	-1,000		
76	O-011	Vybavení koupelny - drátěná polička do sprchy ozn.I	kus	-1,000		
77	O-012	Vybavení koupelny - polička a věšák na oděvy mimo sprchový kout - dřevěná ozn.K	kus	-1,000		

02 Domácí kuchyň -8 380,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

02 01 PVC nebude prováděno

-11 431,00

48	619991011	Zakrytí podlah	m2	13,110		
44	776101501	Dodávka a montáž podlahoviny PVC přecházející plynule v sokl-požlábek výšky 12cm, poloměr 5cm	m2	-13,110		
45	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	-13,110		
46	777551932	Opravy podlah stěrkou silikátovou Teralitem R vyrovnávací vrstvou tl do 3 mm	m2	-13,110		
47	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	-0,029		

02 02 Nový sokl kolem podlahové krytiny

3 250,00

49	02 201	D+M soklík Dollken	m	25,000		
50	02 202	Demontáž sokl včetně lepidla	m	25,000		

02 03 Keramické obklady - skutečnost

-457,00

68	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	4,550		
51	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinných kladených do malty	m2	4,980		
52	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	-2,990		
53	597610390	obkladačky keramické	m2	-2,963		
54	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	-2,990		
55	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch	m2	-2,990		
59	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	-2,990		
57	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,073		

02 04 Vybavení kuchyně

-1 499,00

64	O-014	1x externí elektrická jednoplotýnka	kus	-1,000		
----	-------	-------------------------------------	-----	--------	--	--

02 05 Dle PD zděné zdi, skutečnost sádrokarton

1 757,00

83	763112951	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	2,000		
82	763112971	Vyspravení SDK příčky, přesazené stěny plochy do 1 m2 deska 1xA 12,5	kus	1,000		
78	763173111	Montáž nosičů v SDK kci	kus	8,000		
79	605110600	řezivo jehličnaté ořezané střed jakost I	m3	0,040		
81	974032722	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách ze sádrokartonových desek hl do 30 mm š do 70 mm	m	4,200		
80	974032724	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách ze sádrokartonových desek hl do 30 mm š do 150 mm	m	5,000		
84	988801501	Stavební přípomoc pro řemesla	hodin	-6,000		

03 Přesuny hmot a suti za všechny oddíly

495,00

69	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,591		
70	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,182		
71	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,591		
72	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,591		
73	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,332		

Celkem

9 787,00