

| ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena |
|----|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------------|
| 0 | D | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | |
| 0 | D | 1 | Zemní práce | | | | |
| 1 | K | 113107162 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 63,510 | | |
| 2 | K | 113107177 | Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 | m2 | 63,510 | | |
| 3 | K | 122201109 | Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 16,542 | | |
| 4 | K | 132201101 | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 | m3 | 3,840 | | |
| 5 | K | 132201109 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 | m3 | 3,840 | | |
| 6 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 16,542 | | |
| 7 | K | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 16,542 | | |
| 8 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 28,120 | | |
| | D | 2 | Zakládání | | | | |
| 9 | K | 273313311 | Základové desky z betonu tř. C 8/10 | m3 | 1,000 | | |
| 10 | K | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0,470 | | |
| 11 | K | 274311511 | Základové pásy prokládané kamenem z betonu tř. C 12/15 | m3 | 8,640 | | |
| 12 | K | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 9,600 | | |
| | D | 5 | Komunikace pozemní | | | | |
| 13 | K | 564871116 | Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 63,510 | | |
| | D | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | |
| 14 | K | 612325411 | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 280,663 | | |
| 15 | K | 631311126 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 6,350 | | |
| 16 | K | 632450121 | Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu | m2 | 63,510 | | |
| 17 | K | 632682113R | Montáž lišty schodišťových stupňů kotvením vrutzdo schodišťových stupňů | m | 148,000 | | |
| 18 | M | 55343025R1 | Alu profil rohový pro schodiště venkovní s protiskluyovou úpravou v 45mm š 70mm vč. kotvicích prvků | m | 148,000 | | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | |
| 19 | K | 946112113 | Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m | kus | 1,000 | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | |
| 20 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 46,110 | | |
| 21 | K | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 46,110 | | |
| 22 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4 611,000 | | |
| 23 | K | 997223855 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 | t | 28,120 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | |
| | D | 713 | Izolace tepelné | | | | |
| 24 | K | 713110813 | Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm | m2 | 35,467 | | |
| 25 | M | 631481040 | deska minerální střešní izolační ISOVER ORSIK 600x1200 mm tl. 100 mm | m2 | 78,028 | | |
| | D | 725 | Zdravotechnika - zařízení předměty | | | | |
| 26 | K | 725820801 | Demontáž baterie umyvadlové | kus | 1,000 | | |
| | D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | |
| 27 | K | 735110911R01 | Úprava radiátorových otopných těles | kus | 2,000 | | |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | |
| 28 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 63,510 | | |
| 29 | M | 24551030 | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 95,265 | | |
| | D | 748 | Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla | | | | |

| ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena |
|----|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|--------------|
| 30 | M | 348144070 | svítidlo stropní přisazené zářivkové | kus | 7,000 | | |
| | D | 763 | Konstrukce suché výstavby | | | | |
| 31 | M | 283292820 | folie parotěsná JUTAFOL N AI Speciál 170 g/m2 | m2 | 40,788 | | |
| 32 | K | 763131831 | Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché | m2 | 35,467 | | |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | |
| 33 | K | 765131851 | Demontáž vlnité vláknocementové krytiny sklonu do 30° do suti - nejedná se o azbest | m2 | 88,500 | | |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | |
| 34 | K | 766291112 | Montáž protiskluzové hrany na schodišťový stupeň přišroubováním | m | 148,000 | | |
| 35 | K | 766411821 | Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek | m2 | 10,660 | | |
| 36 | K | 766622813 | Demontáž oken dřevěných vč. rámu do 4m2 | m2 | 11,697 | | |
| 37 | K | 766641131 | Dodávka a montáž dveří plastových 1křídlových bez nadsvětlíku včetně rámu do zdíva | m2 | 1,773 | | |
| 38 | M | 611601920 | dveře dřevěné vnitřní hladké plně 1křídlové bílé 80x197 cm KLASIK | kus | 1,000 | | |
| 39 | K | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,000 | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 40 | K | 767122111 | Montáž stěn s výplní z drátěné sítě, šroubované | m2 | 14,575 | | |
| 41 | M | 313247750 | pletivo čtyřhranné průmyslové pozinkované výška 200 cm | m | 16,033 | | |
| 42 | K | 767131111 | Montáž stěn plechových šroubovaných | m2 | 19,345 | | |
| 43 | M | 1548415 | profil trapézový aluzink | m2 | 23,408 | | |
| 44 | K | 767391113 | Montáž krytin střech plechových tvarovaných | m2 | 48,300 | | |
| 45 | M | 1548415 | profil trapézový aluzink | m2 | 53,130 | | |
| 46 | K | 76791 | D+M vrata 4000/2000mm, 2kř., výplň průmyslové oplocení pozinkované | kpl | 1,000 | | |
| 47 | K | 76792 | D+M vrata 4000/2000mm 2kř s dveřmi, výplň průmyslové oplocení pozinkované | kpl | 1,000 | | |
| 48 | K | 767995113 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg | kg | 1 610,700 | | |
| 49 | M | 55301 | prvky ocelové konstrukce - dodávka | kg | 1 852,305 | | |
| 50 | K | 767996802 | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg | kg | 1 000,000 | | |
| 51 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | % | 2 769,234 | | |
| | D | 776 | Podlahy povlakové | | | | |
| 52 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně | m2 | 40,788 | | |
| 53 | K | 776301811 | Odstanění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů | m | 148,000 | | |
| 54 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem | m2 | 40,788 | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | |
| 55 | M | 597611350 | obklady keramické RAKO - (barevné) 30 x 30 x 0,8 cm I. j. | m2 | 2,700 | | |
| 56 | K | 998781201 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | % | 43,682 | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | |
| 57 | K | 783923161 | Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 63,510 | | |
| 58 | K | 783927151 | Krycí jednonásobný akrylátový nátěr betonové podlahy | m2 | 63,510 | | |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | | |
| 59 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 299,263 | | |
| 60 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 299,263 | | |
| 61 | K | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 299,263 | | |
| 62 | K | 784161001 | Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m | m | 88,800 | | |
| 63 | K | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 334,730 | | |
| | D | M | Práce a dodávky M | | | | |

| ČP | TV | Kód položky | Popis | MJ | Množství | J. cena | Celková cena |
|----|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|---------|--------------|
| | D | 21-M | Elektromontáže | | | | |
| 64 | K | 2101 | Montáž rozvaděče RH | kpl | 1,000 | | |
| 65 | K | 2102 | dodávka rozvaděče RH vč. ovladačů osvětlení a vestavných zásuvek 230V a 400V, IP65 | kpl | 1,000 | | |
| 66 | K | 2103 | Montáž kabelu CYKY J5x1,5 | m | 20,000 | | |
| 67 | K | 2104 | dodávka kabelu CYKY J5x1,5 | m | 20,000 | | |
| 68 | K | 2105 | Montáž svítidla | kus | 3,000 | | |
| 69 | K | 2106 | dodávka svítidla LED 7600 258 4K, IP66 | kus | 3,000 | | |
| 70 | K | 2107 | Ekologický poplatek za světlo | kus | 3,000 | | |
| 71 | K | 2108 | Montáž trubka tuhá hrdlovaná | m | 19,000 | | |
| 72 | K | 2109 | dodávka bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka se střední mechanickou odolností | m | 19,000 | | |
| 73 | K | 2110 | Montáž drobný a spojovací materiál | kus | 10,000 | | |
| 74 | K | 2111 | dodávka drobný a spojovací materiál | kus | 10,000 | | |
| 75 | K | 2112 | Revize elektroinstalace | kpl | 1,000 | | |
| | D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| | D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | |
| 76 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,000 | | |

648 210,24

