

DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo: Jaselská 7/9, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 00637998

Zastoupena PhDr. Zuzanou Čížkovou, ředitelkou

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel:

Obchodní firma: INTERRA BRNO s.r.o.

Spisová značka: C 85540 vedená u Krajského soudu v Brně

Sídlo: Purkyňova 2921/103, Královo Pole, 612 00 Brno

Zastoupena: Ing. Petrem Šťavíčkem, jednatelem

Identifikační číslo: 03569900

DIČ: CZ 03569900

(dále jen **Zhotovitel**)

2.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli tímto dodatkem na úpravě uzavřené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je sanace vlhkého zdiva budovy školy, následujícím způsobem:

- 2.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu změny díla specifikovanou v čl. 2.3. Během provádění díla bylo zjištěno, že některé práce specifikované projektovou dokumentací není třeba provádět, nad rámec projektové dokumentace je však potřeba provést další stavební práce.
- 2.2. Zdůvodnění víceprací je obsahem změnového listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.3. Cena méněprací činí 1.140.676,68 Kč vč. DPH. Cena víceprací činí 1.573 013,62 Kč. Výsledná cena změny činí **432 336,94 Kč vč. DPH**. Vícepráce budou fakturovány spolu s fakturou za cenu celého díla.

3.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě termínu zhotovení díla do 30. 10. 2018

4.


Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je vyjádřením jejich svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohou tohoto dodatku je seznam provedených víceprací a změnový list č. 1.

V Brně dne 1. 9. 2018

V Brně dne 3. 9. 2018

Za Objednatele



Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská,
příspěvková organizace
PhDr. Zuzana Číková

Za Zhotovitele



INTERRA BRNO s.r.o.
Ing. Petr Šťavíček, jednatel

Přílohy:

- Změnový list č. 1 Zhotovitel: INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900, Objednatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998
- Položkový rozpočet provedených víceprací

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 61200 Brno, IČ:03569900
Objednatel:	Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno, IČ:00637998
Změnový list vystavil:	Ing. Ivan Kleinbauer – IPROS, Lesní 18, 67801 Blansko, IČ:46247556
Datum:	1.8.2018

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: „**Sanace vlhkého zdiva, SZŠ Jaselská, Brno**“

Předmět změny: Nepředvídané stavební práce vzniklé v průběhu realizace

Popis a zdůvodnění změny:

Popis a zdůvodnění změny s odkazem na jednotlivé rozpočty VCP a MP

1. Změna č.1 (rozpočet Stav 1)

- a) Zvětšený rozsah sanačních omítek - po otlučení omítek v rozsahu dle PD bylo provedeno AD (specialistou na sanace) kontrolní měření vlhkosti zdiva a na podkladě změřených hodnot byl upřesněn nutný zvětšený rozsah sanačních omítek.
- b) V návaznosti na zvětšený rozsah sanačních omítek a ve snaze snížení ceny víceprací byl proveden průzkum stavu stávajících vnitřních omítek, na základě kterého bylo rozhodnuto o jejich ponechání a provedení odstranění stávajících maleb, následné penetraci podkladu a provedení nových výmaleb.
- c) Po otlučení omítek a odbourání cihelných přízdívek o kterých nebylo dříve nic známo bylo nutné provést dozdivky ostění otvorů, zazdivky otvorů v obvodovém zdivu po jeho obnažení sanačním výkopem, zazdivky degradovaného zdiva a drážek po demontovaných rozvodech ZTI a dozdivky otvorů do komínových průduchů.
- d) V průběhu otloukání omítek byla zjištěna existence otvorů do komínových průduchů. Po jejich prohlídce bylo rozhodnuto o nutnosti vyčištění průduchů od sazí, které by zhoršovaly funkci sanačních opatření a následnou instalaci větracích mřížek na tyto otvory pro zajištění podpory odvětrávání prostor 1.PP.

2. Změna č.2 (rozpočet Stav 2)

- a) Za účelem provedení sanačních opatření stěn i v místech stávajících umyvadel resp. stávajících keram. obkladů v prostoru za umyvadly byla provedena demontáž umyvadel vč. baterií. Dále byla provedena demontáž SDK předstěn o kterých dříve nebylo nic známo. Současně bylo nutno provést demontáž stávajících radiátorů, armatur a rozvodů ÚT. Po otlučení omítek byl zjištěn havarijní stav rozvodů ZTI, elektro a ÚT a bylo nutno tyto provést nově.
- b) Po dokončení sanačních omítek v místě umyvadel, jejichž souvrství bylo nutno AD upravit, budou nově provedeny keramické obklady a zpětně osazeny stávající resp. nová umyvadla a výtokové baterie.

3. Změna č.3 (rozpočet Stav 3)

- a) Demontáž a likvidace starých a dodávka a montáž nových vnitřních doplňkových oken – v průběhu otlučání vnitřních omítek a keramických obkladů byl zjištěn havarijní stav rámců dřevěných doplňkových oken – rámy byly degradované vlhkostí, hnilobou a plísní do té míry, že již při jejich demontáži se bortily. Tento stav nedovoluje jejich zpětnou montáž ani repasi a proto bylo rozhodnuto o dodání a montáži oken nových, které by současně zajišťovaly jak lepší tepelně izolační vlastnosti tak i lepší uživatelský komfort prostor (koupelny a šatny). S ohledem na stav zasklení venkovních oken a nutnost instalace větracích mřížek do těchto venkovních oken, které zajistí odvětrávání dosud neodvětrávaných prostor 1.PP , bylo nutno provést přesklení částí některých venkovních oken – viz zpracovaná úprava PD.

4. Změna č.4 (rozpočet Koupelny)

- a) Pro provedení sanačních omítek v prostorech stávajících koupelen a WC dívek a chlapců bylo nutno provést i otlučení stávajících keramických obkladů stěn koupelen a WC. Po jejich odsekání včetně podkladní cementové omítky byla zjištěna zavlhlá místa na stěnách v místech vedených rozvodů vody odpadního potrubí a v místech sprch také kolem podlahových vpustí. Po provedené prohlídce sond na rozvodech vody a kolem podlahových vpustí a na části ležaté kanalizaci byl zjištěn havarijní stav potrubí rozvodu vody a netěsnosti spojů na kanalizačním potrubí. Na základě těchto zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o nutnosti rekonstrukce všech rozvodů ZTI v daných prostorech WC a koupelen. Pro provedení nového připojovacího kanalizačního potrubí byly vybourány i skladby podlah včetně podkladních mazanin, které je nutno po uložení potrubí provést nově. Jelikož jsou stávající rozvody elektro v těchto prostorech ještě provedeny z hliníkových vodičů, bylo rozhodnuto o jejich výměně. V prostorech koupelny hochů byl z důvodu nedostatečné světlé výšky místnosti demontován stávající poškozený kazetový podhled. Po provedení sanačních omítek v upraveném souvrství dle pokynů projektanta a stavby resp. sanací bude nutno nově provést keramické obklady stěn a keramické dlažby podlah a osadit nové zařizovací předměty, umyvadlové a sprchové baterie a dělící sanitární příčky, vybavení a zčásti i osvětlovací tělesa, zásuvky a vypínače, nové malby stěn nad obklady a malby stropů.


5. Změna č.5 (rozpočet MP)

- a) Vzhledem ke změně (zvětšení) rozsahu provádění sanačních omítek a ve snaze o snížení ceny celkových víceprací byl proveden průzkum stavu stávajících vnitřních omítek na základě kterého bylo rozhodnuto o jejich ponechání.

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací vč. DPH : 1 140 676,68	Cena víceprací vč. DPH : 1 573 013,62
Výsledná cena změny vč. DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
432 336,94	31.10.2018

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.


Podpis zmocněnce objednatele:
PhDr. Zuzana Číková, ředitelka školy



Datum:

1. 9. 2018

Podpis zmocněnce zhotovitele:
Ing. Petr Šťavíček, jednatel společnosti



Datum:

3. 8. 2018

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **069 SZŠ Jaselská**
Stav 1

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			365 702,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			365 702,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		365 702,80 CZK
Základní DPH	21 %		76 797,59 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

442 500,39 CZK

v


 Za zhotovitele

dne

02.08.2018

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SZŠ Jaselská	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#####
2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce	0	365 703	76 798	442 500	#####
3	Samostatná umyvadla v suterénu	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#####
Celkem za stavbu		#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#ODKAZ!	#####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Vícepráce	HSV			365 702,80	#####
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			#ODKAZ!	#####
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			#ODKAZ!	#####
96	Bourání konstrukcí	HSV			#ODKAZ!	#####
725	Zařizovací předměty	PSV			#ODKAZ!	#####
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#ODKAZ!	#####
781	Obklady keramické	PSV			#ODKAZ!	#####
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			#ODKAZ!	#####
Cena celkem					#ODKAZ!	#####

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	DPH
Díl: 1 Vícepráce						365 702,80		442 500,39
1	171201201	Plastová dvířka, plastová mřížka na komínový průduch, 200x300 + zednická úprava	ks	15,00000	468,00	7 020,00	21,00	8 494,20
7	784402802	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech přes 3,5 m	m2	721,00000	22,20	16 006,20	21,00	19 367,50
8	784181201	Příprava povrchu Penetrace, napouštění podkladu silikát, jednonásobná	m2	721,00000	31,00	22 351,00	21,00	27 044,71
9	784185122	Malby z malířských směsí silikátových, barevné, dvojnásobné (např. primalex plus)	m2	721,00000	66,10	47 658,10	21,00	57 666,30
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	38,61000	774,00	29 884,14	21,00	36 159,81
		38,61		38,61				
24	VL5	Podkl. sanační omítka tl. 1,5cm se sníženou alkalitou	m2	163,80000	312,00	51 105,60	21,00	61 837,78
25	VL6	Vnitřní sanační omítky WTA rychletuhnoucí tl.2,5cm , kompletní skladba - špric, sanační omítka, štuk	m2	163,80000	792,00	129 729,60	21,00	156 972,82
26	VL7	Nátěry na vnitřní sanační omítky	m2	163,80000	158,20	25 913,16	21,00	31 354,92
27	VL8	Injektáž zdiva horizontální, krém na silanové bázi, 95% (M)	m2	10,50000	1 120,00	11 760,00	21,00	14 229,60
28	VL9	Zazdění otvoru v obvodové stěně Jaselská, výkop, zazdění - z vnějšího výkopu	kompl	1,00000	4 800,00	4 800,00	21,00	5 808,00
29	VL10	Zazdění kolem přípojky vody, výkop, zásyp - z vnějšího výkopu	kompl	1,00000	1 800,00	1 800,00	21,00	2 178,00
30	VL11	Dotěsnění prostupů - z vnějšího výkopu	ks	7,00000	800,00	5 600,00	21,00	6 776,00
31	xxx	Vyčištění komínových průduchů, včetně likvidace odpadů	ks	15,00000	805,00	12 075,00	21,00	14 610,75
Celkem						365 702,80		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	DPH

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 069 SZŠ Jaselská

Stav 2

Objednatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace, Jaselská 7/9, 602 00 Brno

IČO: 637998

DIČ:

Zhotovitel: INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 612 00 Brno

IČO: 3569900

DIČ: CZ3569900

Rozpis ceny

Celkem

HSV			219 794,78
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			219 794,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		219 794,78 CZK
Základní DPH	21 %		46 157,00 CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

Cena celkem s DPH

265 952,00 CZK

v Brně dne 01. 08. 2018.

Stavba
1)
1)
1)

 za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	SZŠ Jaselská	0	200 487	42 102	242 589	100
2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce	0	154 513	32 448	186 961	77
3	Samostatná umyvadla v suterénu	0	45 974	9 655	55 628	23
Celkem za stavbu		0	200 487	42 102	242 589	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Vícepráce	HSV			162 444,40	#####
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			17 983,36	#####
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			#ODKAZ!	#####
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 588,08	#####
725	Zařizovací předměty	PSV			#ODKAZ!	#####
766	Konstrukce truhlářské	PSV			#ODKAZ!	#####
781	Obklady keramické	PSV			10 860,46	#####
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 788,48	#####
Cena celkem					#ODKAZ!	#####

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Vícepráce				162 444,40		159 643,04
1	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	122,00000	86,00	10 492,00	21,00	12 695,32
2	725320821	Demontáž umyvadel na konzolách	ks	7,00000	126,50	885,50	21,00	1 071,46
3	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G3/4	ks	7,00000	96,00	672,00	21,00	813,12
4	342265	Demontáž sdk předstěny včetně nosné konstrukce a likvidace odpadu	m2	53,72200	191,00	10 260,90	21,00	12 415,69
5	734505113	Uzavírací regulační šroubení, ventily, těsnění	soubor	23,00000	597,00	13 731,00	21,00	16 614,51
6	735719199	Montáž deskového tělesa	soubor	23,00000	910,00	20 930,00	21,00	25 325,30
7	9901	Vypuštění části topného systému	hod	12,00000	210,00	2 520,00	21,00	3 049,20
8	9902	Demontáž radiátorů, tělesa přívodní potrubí, armatury	hod	30,00000	260,00	7 800,00	21,00	9 438,00
9	9903	Očištění + nátěr I profilů	m	101,50000	172,00	17 458,00		
10	9905	D+M lešení do 3,5 m	m2	150,00000	87,00	13 050,00		
11	9906	Proplach systému po montáži	hod	12,00000	220,00	2 640,00	21,00	3 194,40
12	9907	Napuštění topného systému, topná zkouška	hod	24,00000	200,00	4 800,00	21,00	5 808,00
13	Pol_24	Demontáž soklíků	m	130,00000	72,00	9 360,00	21,00	11 325,60
14	VL2	Elektroinstalace	soubor	1,00000	47 845,00	47 845,00	21,00	57 892,45
Díl: 96		Bourání konstrukcí				1 588,08		1 921,58
19	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,28500	695,00	1 588,08	21,00	1 921,58
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				9 788,48		25 396,40
20	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	14,48000	499,00	7 225,52	21,00	8 742,88
21	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,48000	177,00	2 562,96	21,00	3 101,18
22	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,32000	15,00	1 954,80	21,00	2 365,31
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,48000	227,50	3 294,20	21,00	3 985,98
24	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	72,40000	25,40	1 838,96	21,00	2 225,14
25	979999996	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	14,48000	284,00	4 112,32	21,00	4 975,91

Celkem	173 820,96
---------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	2	Sanace vlhkého zdiva vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-----	------------

Poznámky uchazeče k zadání

--

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	3	Samostatná umyvadla v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						17 983,36		21 759,87
1	VL1	Penetrace proti dusičnanům, spotřeba 0,3 kg/m ² , Kiesol 1:1 (1,2*1,05*7)*1,1	m2	9,70200	424,00	4 113,65	21,00	4 977,52
				9,702				
2	VL2	Adhézní nátěr sulfátostálý 1,2 kg/m ² + podrovnání zdíva pod difúzní nátěry podkladní omítkou WTA 7 k Položka pořadí 1 : 9,702	m2	9,70200	333,00	3 230,77	21,00	3 909,23
				9,702				
3	VL3	Plošné sanační difúzní nátěry sulfátostálé, 3,2 kg/ m ² Položka pořadí 1 : 9,702	m2	9,70200	272,00	2 638,94	21,00	3 193,12
				9,702				
4	VL4	Přesekání rozvodů + nové rozvody	kompl	2,00000	4 000,00	8 000,00	21,00	9 680,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						17 130,00		20 727,30
5	725219401	Montáž baterie umyvadel + dřezové nástěnné D	ks	8,00000	366,00	2 928,00	21,00	3 542,88
6	725823111	Baterie umyvadlová stoján. páková, chrom	kus	2,00000	1 362,00	2 724,00	21,00	3 296,04
7	VL5	Umyvadlo Kolo Twins 60x46 vč. konzol a sifonu	ks	2,00000	1 453,00	2 906,00	21,00	3 516,26
8	VL6	Zpětná montáž stávajících umyvadel	ks	6,00000	882,00	5 292,00	21,00	6 403,32
9	VL7	Nové konzoly pod stavající umyvadla + sifon	kompl	6,00000	350,00	2 100,00	21,00	2 541,00
10	VL8	Demontáž kuchyně	kompl	1,00000	1 180,00	1 180,00	21,00	1 427,80
11	VL9	Zpětná montáž kuchyně	kompl	0,00000	1 980,00	0,00	21,00	0,00
Díl: 781 Obklady keramické						10 860,46		13 141,16
12	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm bez materiálu (1,2*1,05*7)*1,1	m2	9,70200	493,00	4 783,09	21,00	5 787,54
				9,702				
13	781475112	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, Raco color one Položka pořadí 8 : 9,702	m2	9,70200	618,00	5 995,84	21,00	7 254,97
				9,702				
14	999281105	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m Hmotnost položky pořadí 6 : 0,00595 Hmotnost položky pořadí 9 : 0,05084	t	0,25679	317,50	81,53	21,00	98,65
				0,00595				
				0,05084				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	3	Samostatná umyvadla v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		0,2		0,2				

Celkem	45 973,82
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 069 SZŠ Jaselská

Stav 3

**Objednatel: Střední zdravotnická škola Jaselská, p.o.
Jaselská 7/9, 602 00 Brno**

IČO: 637998

DIČ:

Zhotovitel: INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 6012 00 Brno

IČO: 3569900

DIČ: CZ356990

Rozpis ceny

Celkem

HSV			150 195,80
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			150 195,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		150 195,80 CZK
Základní DPH	21 %		31 541,00 CZK

Zaokrouhlení

0,20 CZK

Cena celkem s DPH

181 737,00 CZK

v Brně

dne

01. 09. 2018



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	3	Samostatná umyvadla v suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Dodavatel
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				150 195,80		#ODKAZ!	
11	VL3	D+M oken, zed. Zapravení	soubor	1	121015,8	121015,8	21	146429,118	
12	VL1	Demontáž + likvidace oken	soubor	1	13180	13180			
13	9904	Přesklení venkovního okna z koupelny + 2 x mřížka	soubor	8	2000	16000			
Celkem						150 195,80			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **069 SZŠ Jaselská**

Objekt: **1 SZŠ Jaselská**

Rozpočet: **1 Koupelny**

Objednatel: **Střední zdravotnická škola Jaselská, p.o.
Jaselská 7/9, 602 00 Brno**

IČO: **637998**

DIČ:

Zhotovitel: **INTERRA Brno s.r.o., Purkyňova 2921/103, 6012 00 Brno**

IČO: **3569900**

DIČ: **CZ356990**

Rozpis ceny

Celkem



HSV			163 809,56
PSV			400 508,31
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			564 317,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	564 317,87 CZK
Základní DPH	21 %	118 507,00 CZK
Zaokrouhlení		0,13 CZK

Cena celkem s DPH

682 825,00 CZK

v Brně dne 01. 08. 2018
 
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			10 880,55	2
34	Stěny a příčky	HSV			92 355,00	16
4	Vodorovné konstrukce	HSV			8 463,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			14 850,93	3
711	Izolace proti vodě	PSV			4 586,64	1
725	Zařizovací předměty	PSV			122 218,65	22
733	Rozvod potrubí	PSV			86 765,00	15
735	Otopná tělesa	PSV			7 378,00	1
760	Sádkartonové konstrukce	PSV			6 758,68	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			73 694,37	13
781	Obklady keramické	PSV			90 603,06	16
784	Malby	PSV			5 253,91	1
799	Ostatní	PSV			3 250,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			37 260,08	7
Cena celkem					564 317,87	100

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
Díl: 1		Zemní práce				10 880,55		13 165,47
1	120901123	Bourání konstrukcí z betonu v odkopávkách, pneumatickým kladivem	m3	1,80000	2 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
		dívky : 1,125		1,125				
		chlupci : 0,675		0,675				
2	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,24361	774,00	6 380,55	21,00	7 720,47
		Hmotnost položky pořadí 6 : 6,89314		6,89314				
		Hmotnost položky pořadí 15 : 0,00558		0,00558				
		Hmotnost položky pořadí 18 : 0,08526		0,08526				
		Hmotnost položky pořadí 34 : 0,01436		0,01436				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,029		0,029				
		Hmotnost položky pořadí 28 : 0,00840		0,00840				
		Hmotnost položky pořadí 45 : 0,68660		0,68660				
		Hodnota z bývalého odkazu. : 0,03		0,03				
		Hmotnost položky pořadí 29 : 0,05100		0,05100				
		Hmotnost položky pořadí 30 : 0,02600		0,02600				
		Hmotnost položky pořadí 51 : 0,00266		0,00266				
		Hmotnost položky pořadí 52 : 0,00533		0,00533				
		Hmotnost položky pořadí 48 : 0,40628		0,40628				
Díl: 34		Stěny a příčky				92 355,00		111 749,55
3	VL3	Sanitární příčky s dveřmi	soubor	1,00000	64 230,00	64 230,00	21,00	77 718,30
		dívky Sanitární příčky Comfort nerez: čelní stěna 3030mm, 2x dveře 700mm, 1x mezipříčka 900mm, výška 2000mm (1850+150mm) 23000 Kč : 1		1				
		chlupci Sanitární příčky Comfort nerez: čelní stěna 1100mm, 1x dveře 700mm, bez mezipříčky, výška 2000mm (1850+150mm) 11000 Kč :						

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		chlapci Sanitární příčky Comfort nerez: čelní stěna 1800mm, 1x dveře 700mm, 1x mezipříčka 1040mm, výška 2000mm (1850+150mm) 15000 Kč :						
		chlapci Sanitární příčky Comfort nerez: čelní stěna 2140mm, 1x dveře 800mm, bez mezipříčky, výška 2000mm (1850+150mm) 12500 Kč :						
4	VL4	Sanitární příčky sprchy	soubor	0,50000	28 250,00	14 125,00	21,00	17 091,25
		dívky Sanitární příčky Comfort nerez: čelní stěna 2740mm, 4bez dveří, 4x průchod 500mm, 3x mezipříčka 900mm, výška 2000mm (1850+150mm) 27000 Kč : 1		1				
5	VL5	Sanitární příčky - montáž, zaměření, doprava	soubor	1,00000	14 000,00	14 000,00	21,00	16 940,00
Díl: 4 Vodovodné konstrukce						8 463,00		10 240,23
6	451315111	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	15,50000	546,00	8 463,00	21,00	10 240,23
		dívky : 9,5		9,5				
		chlapy : 6		6				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						14 850,93		17 969,63
7	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	2,31378	695,00	1 608,08	21,00	1 945,78
		dívky : 1,16208		1,16208				
		chlapy : 1,151701		1,1517				
8	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	35,76020	37,00	1 323,13	21,00	1 600,99
		dívky : 6,7*3,06		20,502				
		chlapy : 7,13*2,14		15,2582				
9	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	6,00000	13,70	82,20	21,00	99,46
		Dívky : 3		3				
		Chlapy : 3		3				
10	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,64670	318,50	1 161,47	21,00	1 405,38
		Dívky : 0,8891+0,8604+0,3616		2,1111				

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Chlapci : 0,5192+0,5192+0,4972		1,5356				
11	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	38,06000	68,00	2 588,08	21,00	3 131,58
		dívky : 19,52		19,52				
		chlapci : 18,54		18,54				
12	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	88,20030	91,70	8 087,97	21,00	9 786,44
		dívky : 63,333		63,333				
		chlapci : 24,8673		24,8673				
Díl: 711 Izolace proti vodě						4 586,64		5 549,83
13	711212901	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	123,96320	37,00	4 586,64	21,00	5 549,83
		dívky : 63,333+20,502		83,835				
		chlapci : 24,87+15,2582		40,1282				
Díl: 725 Zařizovací předměty						122 218,65		147 884,57
14	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	195,50	391,00	21,00	473,11
15	725119305	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	3,00000	930,00	2 790,00	21,00	3 375,90
16	725122813	Demontáž pisoárů	soubor	2,00000	133,50	267,00	21,00	323,07
17	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	126,50	759,00	21,00	918,39
18	725017122	Umyvadlo kolo twins 60x46 cm, bílé	soubor	6,00000	2 880,00	17 280,00	21,00	20 908,80
19	725590813	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,23298	1 930,00	449,65	21,00	544,08
		Dem.hmotnost položky pořadí 14 : 0,03866		0,03866				
		Dem.hmotnost položky pořadí 16 : 0,03440		0,0344				
		Dem.hmotnost položky pořadí 17 : 0,11676		0,11676				
		Hodnota z bývalého odkazu : 0,0347		0,0347				
		Dem.hmotnost položky pořadí 35 : 0,00846		0,00846				
20	725845111	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	5,00000	1 805,00	9 025,00	21,00	10 920,25
		dívky : 4		4				
		chlapci : 1		1				
21	725860211	Sifon umyvadlový SV1410 chrom	kus	6,00000	776,00	4 656,00	21,00	5 633,76

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
22	735419141	Montáž modulů	ks	3,00000	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00
23	11122356	Výlevka keramická + modul	ks	1,00000	7 100,00	7 100,00	21,00	8 591,00
24	11123665	Vpusť sprchová nerez	ks	5,00000	2 380,00	11 900,00	21,00	14 399,00
25	112222365	Podlahová vpusť se zápach. uzávěrou	ks	2,00000	1 031,00	2 062,00	21,00	2 495,02
26	22256332	Ventilátor elektrický, vč. Vlhkostního čidla	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00
27	72585556632	Svítilno na WC chlapani	ks	8,00000	1 366,00	10 928,00	21,00	13 222,88
28	5514500702	Baterie vodovodní JIKA Mio	kus	7,00000	3 005,00	21 035,00	21,00	25 452,35
29	64232402	Závěsný WC komplet T-05 Geberit Sigma01 pro zazdění vč. sifonu	kus	2,00000	6 055,00	12 110,00	21,00	14 653,10
		dívky : 1		1				
		chlapani : 1		1				
30	64251328	Pisoár Taurus T100, 24V	kus	2,00000	7 233,00	14 466,00	21,00	17 503,86
Díl: 733 Rozvod potrubí						86 765,00		104 985,65
31	VL1	Nové rozvody kanalizace	soubor	1,00000	33 060,00	33 060,00	21,00	40 002,60
32	VL2	Nové rozvody vody	soubor	1,00000	36 284,00	36 284,00	21,00	43 903,64
33	VL8	Nové rozvody elektro	soubor	1,00000	17 421,00	17 421,00	21,00	21 079,41
Díl: 735 Otopná tělesa						7 378,00		8 927,38
34	735129140	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,88000	248,50	218,68	21,00	264,60
		dívky : 0,88		0,88				
35	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	0,80000	30,40	24,32	21,00	29,43
		dívky : 0,8		0,8				
36	VL10	Osazení poklopu na teplovodní kanál	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00
37	VL9	Potrubí měděné spojované pájením	m	23,00000	245,00	5 635,00	21,00	6 818,35
Díl: 760 Sádkokartonové konstrukce						6 758,68		8 178,00
38	767581801	Demontáž podhledů	m2	35,76020	189,00	6 758,68	21,00	8 178,00
		dívky : 20,502		20,502				
		chlapani : 15,2582		15,2582				
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						73 694,37		89 170,19

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
39	771212117	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm	m2	35,76020	528,00	18 881,39	21,00	22 846,48

dívky : 20,50200
chlapani : 15,2582

20,502

15,2582

40	VL13	Kiesol penetrace		35,76020	312,00	11 157,18	21,00	13 500,19
41	VL14	Izolační stěrka MB-2K		35,76020	455,00	16 270,89	21,00	19 687,78
42	VL15	Zrcadlo 1350x900	ks	1,00000	1 829,00	1 829,00	21,00	2 213,09
43	VL16	Zrcadlo 1500x900	ks	2,00000	2 090,00	4 180,00	21,00	5 057,80
44	VL17	Zrcadlo 600x900	ks	1,00000	1 529,00	1 529,00	21,00	1 850,09
45	597642070	Dlažba Taurus Granit matná 600x600x9 mm, Rio Negro, Rio Negro	m2	35,76020	555,00	19 846,91	21,00	24 014,76

dívky : 20,502
chlapani : 15,2582

20,502

15,2582

Díl: 781			Obklady keramické		90 603,06	109 629,70
-----------------	--	--	--------------------------	--	------------------	-------------------

46	781101141	Hydroizolační stěrka jednovrstvá pod obklady	m2	127,06516	100,50	12 770,05	21,00	15 451,76
				dívky : 3,9*6,66*2,1	54,5454			
				chlapani : 7,116*2,11*2,1	31,531			
				pod dlažbu : 3,9*6,66+7,116*2,11	40,98876			

47	781415013	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, bez materiálu	m2	86,07640	493,00	42 435,67	21,00	51 347,16
				dívky : 6,66*3,9*2,1	54,5454			
				chlapani : 7,116*2,11*2,1	31,531			

48	781475112	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm, vč. tmele, Raco color one	m2	86,07640	400,00	34 430,56	21,00	41 660,98
				dívky : 6,66*3,9*2,1	54,5454			
				chlapani : 7,116*2,11*2,1	31,531			

49	1111225368	Hrubá výplň rýh ve stěnách jakoukoli maltou	m	24,60000	39,30	966,78	21,00	1 169,80
Díl: 784			Malby		5 253,91	6 357,23		

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
50	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	38,06000	28,60	1 088,52	21,00	1 317,11
		dívky : 19,52		19,52				
		chlapci : 18,54		18,54				
51	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	38,06000	16,50	627,99	21,00	759,87
		dívky : 19,52		19,52				
		chlapci : 18,54		18,54				
52	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	38,06000	44,60	1 697,48	21,00	2 053,95
		dívky : 19,52		19,52				
		chlapci : 18,54		18,54				
53	1125556	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů	m2	21,32000	86,30	1 839,92	21,00	2 226,30
Díl: 799		Ostatní				3 250,00		3 932,50
54	v11	Očištění skleněných výplní	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	21,00	1 512,50
55	v12	Přesklení venkovního okna z koupelny + 2x mříž	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				37 260,08		45 084,70
56	979082119	Příplatek k přesunu suti za každých dalších 1000 m	t	119,99340	15,00	1 799,90	21,00	2 177,88
		13,3326*9		119,9934				
57	979087213	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace	t	13,33260	623,00	8 306,21	21,00	10 050,51
		Dem.hmotnost položky pořadí 38 : 0,17880		0,1788				
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 4,16481		4,16481				
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,71520		0,7152				
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,27715		0,27715				
		Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 1,75076		1,75076				
		Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 5,99762		5,99762				
		Dem.hmotnost položky pořadí 50 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 51 : 0,00000						

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH
		Dem.hmotnost položky pořadí 52 : 0,00000 vybourané zařiz. předměty : ,24826		0,24826				
58	979011221	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	13,33260	499,00	6 652,97	21,00	8 050,09
		Dem.hmotnost položky pořadí 38 : 0,17880		0,1788				
		Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 7 : 4,16481		4,16481				
		Dem.hmotnost položky pořadí 8 : 0,71520		0,7152				
		Dem.hmotnost položky pořadí 9 : 0,00000						
		Dem.hmotnost položky pořadí 10 : 0,27715		0,27715				
		Dem.hmotnost položky pořadí 11 : 1,75076		1,75076				
		Dem.hmotnost položky pořadí 12 : 5,99762		5,99762				
		Dem.hmotnost položky pořadí 50 : 0,00000 vybourané zařiz. předměty : ,24826		0,24826				
59	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,33260	177,00	2 359,87	21,00	2 855,44
60	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	13,33260	227,50	3 033,17	21,00	3 670,14
61	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	66,66300	25,40	1 693,24	21,00	2 048,82
		13,3326*5		66,663				
62	979990001	Poplatek za skládku stavební suti a vybouraných hmot	t	13,33260	284,00	3 786,46	21,00	4 581,62
63	2256338	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 m do 1,9 m	m2	110,66965	87,00	9 628,26	21,00	11 650,19

Celkem

564 317,87

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	069	SZŠ Jaselská
O:	1	SZŠ Jaselská
R:	1	Koupelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Sanace vlhkého zdiva - méněpráce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
02414	SZŠ Jaselská 7/9 Brno	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	723 274	Vytyčení inženýrských sítí	0
Z PSV celkem	219 433	Oplocení staveniště	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	942 708	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	942 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	942 708	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 3.8.2018	Datum : 01.08.2018
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	942 708 Kč
DPH	21,0 %	197 969 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 140 677 Kč

Poznámka :

Stavba :	02414 SZS Jaselská 7/9 Brno	Rozpočet :
Objekt :	1 Sanace vlhkého zdiva - méněpráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	604 003	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	68 782	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	219 433	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	50 489	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
99 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	723 274	219 433	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Vytyčení inženýrských sítí	0	0,0	942 708	0
Oplocení staveniště	0	0,0	942 708	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	942 708	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	942 708	0
Zařízení staveniště	0	0,0	942 708	0
Provoz investora	0	0,0	942 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	942 708	0
Projekt pro stavební povolení vč. projednání	0	0,0	942 708	0
Projekt pro realizaci stavby	0	0,0	942 708	0
Inženýrská činnost (technický dozor investora)	0	0,0	942 708	0
Koordinátor BOZP	0	0,0	942 708	0
Náklady na výběrové řízení	0	0,0	942 708	0
	0	0,0	942 708	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	02414 SZS Jaselská 7/9 Brno	Rozpočet: 0	
Objekt :	1 Sanace vlhkého zdiva - méněpráce		0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	100003100R00	Naložení sypaniny 66*2,3*0,25	m3		89,20	0,00
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 66*2,3	m2		40,20	0,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních a jejich zpětné osazení 66	m		79,90	0,00
4	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení 66*1*1,2	m3		446,00	0,00
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 25 cm 66*2,3	m2		46,80	0,00
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, včetně nákladů na zajištění a ochranu zastížených vední 66*2*1,2	m3		1 018,00	0,00
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 66*2,3*0,25+66*2*1,2	m3		250,00	0,00
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl. -sypanina na výšku přes 2m 66*2,3*0,25+66*2*1,2	m3		15,20	0,00
9	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním 66*2,3	m3		338,00	0,00
10	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním 66*2,3	m2		11,20	0,00
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 66*2,3*0,25+66*2*1,2	m3		260,00	0,00
Celkem za 1 Zemní práce						0,00
Díl: 5						
Komunikace						
12	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 66*2,3	m2		263,00	0,00
13	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 66*2,3	m2		239,00	0,00
Celkem za 5 Komunikace						0,00
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
14	61.1.	Penetrace proti dusičnanům, spotřeba 0,3 kg/m2 (0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80 + (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50	m2	0,00	424,00	0,00
15	61.2.	Penetrace proti chloridům a síranům, spotřeba 0,2 kg/m2 (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90 + 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6 + (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6 + (6,73) * 25 * 0,6 + (13,74 + 15,87) * 0,3 + (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56 + 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27 + 19,45 + 22,52) * 0,6 - (31,2 * 0,6)	m2	0,00	312,00	0,00
16	61.3.	Plošné sanační difúzní nátěry sulfátostálé, 3,2 kg/ m2	m2	0,00	272,00	0,00

		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$				
17	61.4.	Adhézní nátěr sulfátostálý 1,2 kg/m ² + podrovnání zdiva pod difúzní nátěry podkladní omítkou WTA 7 k	m ²	0,00	333,00	0,00
		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$				
18	61.5.	Podkl. sanační omítka tl. 1,5cm se sníženou alkalitou	m ²	0,00	312,00	0,00
		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$				
19	61.6.	Vnitřní sanační omítky WTA rychletuhnoucí tl.2,5cm , kompletní skladba - špric, sanační omítka, štuk	m ²	0,00	792,00	0,00
		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$				
20	61.7.	Nátěry na vnitřní sanační omítky	m ²	0,00	158,20	0,00

		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90 + 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56 + 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27 + 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$				
21	61.8.	Vnitřní omítky ze suchých směsí tl. 2,5cm vč. malby a pomocného lešení	m2	937,30	541,00	507 079,30
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9 + 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 + (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50 + (0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80 + (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90 + 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6 + (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6 + (6,73) * 25 * 0,6 + (13,74 + 15,87) * 0,3 + (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56 + 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27 + 19,45 + 22,52) * 0,6 - (31,2 * 0,6)$				
22	61.9.	Vnitřní omítky ze suchých směsí tl. 2,5cm - strop vč. malby a pomocného lešení	m2	0,00	698,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9 + 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 + (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9)$				
23	61.10.	Očištění zdva a proškrabání spár 2 cm hluboko	m2	788,00	123,00	96 924,00

		$(0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80$ $+ (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$ $+ (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 + (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30$ $+ (6,57) * 2,50 + (0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80 +$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6 +$ $+ (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6$ $+ (6,73) * 25 * 0,6$ $+ (13,74 + 15,87) * 0,3$ $+ (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56$ $+ 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27$ $+ 19,45 + 22,52) * 0,6$ $- (31,2 * 0,6)$ $+ (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9$ $+ 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 +$ $(3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9)$				
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				604 003,30
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				
24	62.1.	Ochrana proti odstříku dešťové vody (penetrace + dvakrát sulfátostálý nátěr, 3,2kg/m ²	m ²	0,00	174,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 0,5 + (18,86) * 0,4 + (55,31) * 0,25$				
25	62.2.	Podrovnání zdiva pro ochranu	m ²	0,00	245,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 0,5 + (18,86) * 0,4 + (55,31) * 0,25$				
26	62.3.	Podkl. sanační omítka tl. 1,5cm se sníženou alkalitou	m ²	0,00	312,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 1,0 + (0,60 + 2,14 + 0,48 + 2,60 + 0,30 + 5,80 + 4,47 + 8,09) * 0,45 + (16,86 * 1,2)$				
27	62.4.	Venkovní sanační omítky WTA rychletuhnoucí tl.2, 5cm, kompletní skladba - špric, sanační omítka, št	m ²	0,00	662,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 1,0 + (0,60 + 2,14 + 0,48 + 2,60 + 0,30 + 5,80 + 4,47 + 8,09) * 0,45 + (16,86 * 1,2)$				
28	62.5.	Fasádní barva SF na venkovní sanační omítky	m ²	0,00	158,00	0,00
		$(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 1,0 + (0,60 + 2,14 + 0,48 + 2,60 + 0,30 + 5,80 + 4,47 + 8,09) * 0,45 + (16,86 * 1,2)$				
29	31124	dozdívka otvorů slepých nik z CP na MVC vč povrchové úpravy omítkou	ks	0,00	1 200,00	0,00
30	31125	přestěrkování omítky pod nátěr	m ²	0,00	75,00	0,00
		22*0,9				
31	31126	Nátěr fasády silikátový -doplňně bosáže a niky	m ²	0,00	164,00	0,00
		22*0,9				
32	31127	lokální hydrofobizace místa extrémně zatěživaná vodou	m ²	0,00	451,00	0,00
		22*0,9				
33	31128	Nové vyspárování soklu	m ²	0,00	220,00	0,00
		19*0,6				
34	31129	nová větrací mříž v kamenném soklu 1200/300 mm z L profilů a lamel	ks	0,00	4 230,00	0,00
35	31130	Nová krycí dvižka na přípojnu skříň EON 500/700 mm	ks	0,00	2 600,00	0,00

36	31131	Kamenný sokl nový z Božanovského pískovce tl 50 mm , zavěšený na nerez kotvy, odvětrán vzduchovou mezerou	m2	0,00	7 493,00	0,00
		19*0,6				
37	31132	Doplnění odstraněné bosáže	m2	0,00	537,00	0,00
		22*0,9				
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				0,00
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					
38	766411811R00	Demontáž provizorního obkladu soklu	m2	0,00	92,40	0,00
		159*1,2				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				0,00
Díl: 97	Prorážení otvorů					
39	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	1 011,50	68,00	68 782,00
		(0,09 + 0,37 + 4,33 + 3,00 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80 + (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50 (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90 + 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6 + (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6 + (6,73) * 25 * 0,6 + (13,74 + 15,87) * 0,3 + (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56 + 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27 + 19,45 + 22,52) * 0,6 - (31,2 * 0,6) + (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9 + 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 + (3,90 + 5,23 + 2,80 + 1,48) * 3,30 + (6,57) * 2,50 + (0,69 + 0,37 + 4,39 + 3,06 + 4,14 + 3,34 + 4,14 + 2,42 + 0,23 + 2,08 + 2,58 + 1,18 + 2,62 + 0,40) * 3,80 + (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,70 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,60 + 5,80 + 0,90 + 2,87 + 6,84 + 0,50) * 0,6 + + (0,64 + 3,48 + 0,75 + 6,73 + 0,75 + 6,84 + 0,57) * 0,6 + (6,73) * 25 * 0,6 + (13,74 + 15,87) * 0,3 + (0,60 + 2,40 - 2,20 - 2,20 - 3,80 - 1,90 - 1,70 + 4,56 + 7,41 + 2,64 + 15,16 + 17,90 + 7,41 + 26,56 + 7,18 + 20,00 + 20,23 + 19,38 + 9,12 + 18,87 + 18,24 + 18,81 + 19,38 + 19,38 + 6,27 + 19,45 + 22,52) * 0,6 - (31,2 * 0,6) + (3,48 + 0,64 + 6,84 + 1,3 + 12,68 + 3,14 + 3,06 + 5,7 + 3,21 + 6,84 + 6,84 + 2,14 + 2,6 + 5,8 + 0,9 + 2,87 + 6,84 + 0,5) * 0,6 + (3,48+0,64+6,84+1,3+12,68+3,14+3,06+5,7+3,21+6,84+6,84+ 2,14+2,6+5,8+0,9)+(3,48 + 0,64 + 6,84 + 0,75 + 50,38 - 1,14 - 1,20 + 16,00 + 0,8) * 1,0 + (0,60 + 2,14 + 0,48 + 2,60 + 0,30 + 5,80 + 4,47 + 8,09) * 0,45 + (16,86 * 1,2)				
40	979054451U00	Očištění vybourané zámek dlaždice	m2	0,00	37,20	0,00
		66*2,3				
41	979054451.1	Uložení vybourané zámek dlaždice na palety	m2	0,00	41,00	0,00
		66*2,3				
Celkem za		97 Prorážení otvorů				68 782,00
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,00	774,00	0,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					
43	711.1.	Injektáž zdiva horizontální, krém na silanové bázi, 95% (M)	m2	0,00	1 120,00	0,00

		(50,38 - 1,44 - 2,37 + 08) * 0,6 + (50,38 - 1,44 - 2,37 + 08) * 0,8 + (16,53 + 3,30 + 12054 + 3,36 + 10,26) * 0,8 * 1,15 + (3,42 + 10,55 + 4028 + 4,10 + 5,13) * 0,8 * 1,15 + (6,29) * 0,35 + (2,50) * 0,6 + (5,7) * 0,15 + (2,11 + 4,39 + 7,98 + 8,87 + 8,65 + 12,47 + 9,48) * (1,0 + 0,6) + (8,55) * 0,55 + (0,75 + 6,84 + 4,067 + 6,73) * 0,7 + (6,84) * 0,40 + (12,35) * 0,8 * 1,15 + (8,55) * 0,7 + (5,7) * 0,55 + (7,70 + 10,55) * 0,7 + (4,01 + 5,59 + 1,02) * 0,30 + (7,70 + 7,70) * 0,70 + (7,70) * 0,50 + (7,70) * 0,30 + (6,73) * 0,30 + (6,16) * 0,70 + (6,16) * 0,80 * 1,15 + (11,15) * 0,70 + (2,57) * 0,20 + (6,27 + 4,28) * 0,20 + (3,6) * 0,50 + (5,24 + 0,70) * 1,30 * 1,15 + (6,84 + 2,31 + 3,42) * 0,50 + (1,2) * 0,50 + (6,73) * 0,70 + (8,23) * 0,8 * 1,15 + (8,55) * 0,8 * 1,15				
44	711.2.	Injektáž zdiva vertikální, krém na silanové bázi, 95% (M)	m2	0,00	984,00	0,00
		(0,70 + 0,20 + 0,70 + 0,80 + 0,70 + 0,70 + 0,50 + 0,50 + 0,50) * 2,50 + (1,10 + 0,30 + 0,50 + 0,50 + 0,70 + 0,70) * 2,0 + (0,80 + 0,80 + 0,30) * 1,50 + (0,80 + 0,80) * 0,70 + (0,70 + 0,70 + 0,30 + 0,30) * 0,60 + (0,50 + 0,30 + 0,50 + 0,60) * 0,30 + (359) * 0,04 jako neměřitelné				
45	711.3.	Izolace živičná stěrková venkovní s pryž. granulátem	m2	0,00	455,00	0,00
		(7,84 + 8,77 + 8,73 + 8,08 + 12,00 + 9,95 - 4,60) * 1,1				
46	711.4.	Drenážní a ochranná fólie DS včetně lišty	m2	0,00	420,00	0,00
		(7,84 + 8,77 + 8,73 + 8,08 + 12,00 + 9,95 - 4,60 + 0,93) * 1,9				
47	711.5.	Podrovnání zdiva pod stěrky venkovní	m2	0,00	245,00	0,00
		(7,84 + 8,77 + 8,73 + 8,08 + 12,00 + 9,95 - 4,60) * 1,1				
48	711.6.	hydrofobizace nového soklu z ulice přípravkem SNL, spotřeba 0,8 l/m2	m2	0,00	254,00	0,00
Celkem za		711 Izolace proti vodě				0,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
49	766.1.	Odstranění obložení stěn vč. likvidace	m2	0,00	76,00	0,00
		66*1,5				
50	766.2.	Ochrana podlah a rozvodů deskami	m2	0,00	112,00	0,00
		137,5+9,7+15+20,9+38,7+15,6+5,7+10,2+4,1+17,3+36,4+19,1+16+15+110+34,7+12,4+29,4+20,9+27,9+6+16,6+13,6+14,3+16,8+34,2+14,5+29,6+26,3+35,3				
51	766.3	Dřevěný obklad stěn	m2	402,63	545,00	219 433,35
		((12,7*2+6,85*2+0,44*2+3,48*4+0,65*4)+(50,4-12,7)*2)*3,05				
52	766.4.	Demontáž, vyklizení a opětovná montáž nábytku	ks	0,00	45,00	0,00
		(stoly, židle, lavice, police, skříně, skříňky, žebříky, vybavení tělocvičny, atd.)				
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				219 433,35
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
53	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	0,00	88,40	0,00
		(37,6+3,06+4,14+3,34+4,14+2,42+2,08+0,47+0,65+2,11+2,19+4,38+3,9+5,23+2,8+12,7+3,65+5,8)*2				
54	597642410	Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm	kus	0,00	128,00	0,00
		201,32/0,3				
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
55	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	34,83	499,00	17 381,17
56	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	34,83	177,00	6 165,26
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	313,49	15,00	4 702,32
58	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	34,83	227,50	7 924,28
59	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	174,16	25,40	4 423,66
60	979999996R00	Poplatek za skládku sutí a vybouraných hmot	t	34,83	284,00	9 892,29
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				50 488,98
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				
61	9.1.	HZS stavební dělník v tarifní třídě 4	h	0,00	165,00	0,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				0,00
Díl:	99	Ostatní náklady				
62	999000	zábor veřejného prostranství (předpokad 2,5 měsíce)	m2	0,00	3,04	0,00
		13860				
Celkem za		99 Ostatní náklady				0,00