

Příloha č. 2 Specifikace VPIC Vsetín, Benátky, SOŠ J. Sousedíka, zast

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: Morava - VEG - STAND. - 2018.04

Položková databáze: 2018.04

Název stavby: **VPIC Vsetín, Benátky, SOŠ J. Sousedíka, zast**

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	19 889,35 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	28 997,71 Kč
MONTÁŽ	48 528,29 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 808,22 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	4 486,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	14 267,27 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovar	31 288,23 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazov	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 156 265,39 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 934,95 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	1.00 ks	14 954,40 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
958554 S		Paušál na zemní práce do 50 m	1.00 ks	6 437,87 Kč
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	100.00 m	1 845,49 Kč
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	13.00 m	8 170,95 Kč
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	35.00 m	12 016,29 Kč
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	48.00 m	527,11 Kč
MONTÁŽ				
955076 S		Demontáž spojky mechanické	1.00 ks	1 698,85 Kč
955824 S		Instal. metal. kab. do stávajících trubek	110.00 m	5 270,50 Kč
952649 S		Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	310,99 Kč
952650 S		Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	201.00 ks	7 208,02 Kč
952644 S		Měření střídavé během stavby - další čtyřka	201.00 ks	4 815,32 Kč
952643 S		Měření střídavé během stavby - první čtyřka	2.00 ks	167,55 Kč
952647 S		Měření útlumu během stavby- první čtyřka	2.00 ks	310,99 Kč
954999 S		Montáž jedné čtyřky s jednostr. číslování	206.00 ks	4 935,10 Kč
955000 S		Montáž jedné čtyřky s oboustr. číslováním	200.00 ks	5 981,76 Kč
955282 S		Montáž spojky smrštiteľné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 349,79 Kč
955281 S		Montáž spojky smrštiteľné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 273,07 Kč
957753 S		Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	4 464,00 Kč
		koordinace se stavbou		
958469 S		Uvedení stavby do provozu	1.00 ks	4 486,32 Kč
		kolaudace stavby		

955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 134,39 Kč
958555 S	Zpracování dok. skut. provedení do 50 m	1.00 ks	1 121,65 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	3 125,54 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	5 682,67 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	2.00 ks	4 486,32 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednáání Smlouvy o zřízení věcného břemene náhrada VBř - odhadovaná	1.00 ks	5 100,00 Kč

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	5 114,55 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	4 052,72 Kč

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918 S		Deska krycí plast. 300x1000 mm	8.00 ks	294,43 Kč
303813 S		Fólie výstražná 330mm PE oranžová	48.00 m	205,34 Kč
300111 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	55.00 m	17 811,11 Kč
300000 S		Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4	55.00 m	705,19 Kč
302532 S		Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	2.00 ks	538,90 Kč
312417 S		Modul konektor. 4000-25P	32.00 ks	1 494,35 Kč
312425 S		Modul konektor. 9700-10P	2.00 ks	44,64 Kč
320313 S		Souprava odbočovací BOKT-5L-160/42-200/50	4.00 ks	2 608,27 Kč
320296 S		Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	2.00 ks	1 434,26 Kč
320299 S		Spojka smršťovací XAGA 550 92/25-500	2.00 ks	2 194,90 Kč
302423 S		Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	100.00 m	3 956,84 Kč