

DODATEK Č. 3

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno“ (dále jen „*Dodatek č. 3*“)

uzavřené mezi uvedenými smluvními stranami dne 20. 12. 2017 podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
který dále uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1.

Název: **Jihomoravský kraj**
Sídlo: Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82 Brno
Zastoupený: JUDr. Bohumilem Šimkem, hejtmánem Jihomoravského kraje
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
Kontaktní osoba: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Brně, oddíl B, vložka 7272
Sídlo: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno
Zastoupený: [REDAKCE]
IČO: 039 02 447
DIČ: CZ 039 02 447
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech smluv.: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Kontaktní osoba ve věcech techn.: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 3 je sjednání rozsahu dodatečných stavebních prací nezbytných k realizaci stavby „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno“ tak, jak vyplývá z obsahu změnového listu, který je nedílnou součástí Dodatku č. 3.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno“ uzavřené dne 20. 12. 2017 ve znění Dodatku č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno“ (dále jen „Smlouva“).

II.1. Článek VIII. Cena, odst. 1, který zní:

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **16 977 041,84 Kč bez DPH**, přičemž
cena včetně DPH činí 20 542 220,63 Kč,
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 3 565 178,79 Kč.“*

se nahrazuje textem

*„Cena za poskytnutí celého plnění zhotovitele dle této smlouvy se sjednává na částku **17 348 160,84 Kč bez DPH**, přičemž
cena včetně DPH činí 20 991 274,62 Kč,
sazba DPH činí 21 %
výše DPH činí 3 643 113,78 Kč.“*

II.2. Článek VIII. Cena, odst. 3, který zní:

*„Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **16 972 041,84 Kč bez DPH**, přičemž
cena včetně DPH činí 20 536 170,63 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 3 564 128,79 Kč.“*

se nahrazuje textem

*„Cena za práce a činnosti v rámci **zhotovení Stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **17 343 160,84 Kč bez DPH**, přičemž
cena včetně DPH činí 20 985 224,61 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
výše DPH činí 3 642 063,77 Kč.“*

III. Závěrečná ujednání

- III.1. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
- III.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
- III.3. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je Příloha č. 1 – Změnový list č. 31
- III.4. Dodatek č. 3 podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.
- III.5. Dodatek č. 3 je uzavřen podpisem poslední ze smluvních stran a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- III.6. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a souhlasí s ním.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


Dodatek č. 3 byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 30. 7. 2018 na 67. schůzi usnesením č. 4871/18/R67.

V Brně dne 8. 8. 2018

V Brně dne 8. 8. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



JUDr. Bohumil Šimek
hejtman Jihomoravského kraje



člen představenstva
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.



Rekapitulace změnových listů - dodatek č. 3

ZL	REVIZE ZL	SO	POPIS	UNI cena odsouhlasená	meněpráce	vícepráce
ZL č. 031			Rekonstrukce kanalizační přípojky	371 119,00	0,00	371 119,00
			Suma změnových listů	371 119,00	0,00	371 119,00



Položkový rozpočet stavby - Příloha č. 1


Stavba:	U4690	Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
Objekt:	ZL	Změnové listy
Rozpočet:	ZL č. 031	Rekonstrukce kanalizační přípojky
Objednatel:	Jihomoravský kraj Žerotínovo nám. 3 60182 Brno	IČO: 70888337 DIČ:
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Rozpis ceny		Celkem
HSV		371 119,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		371 119,00


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	371 119,00 CZK
Základní DPH	21 %	77 934,99 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	449 053,99 CZK
--------------------------	-----------------------

v **Brně** dne **25.07.2018**



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			225 241,73	61
4	Vodorovné konstrukce	HSV			5 612,32	2
5	Komunikace	HSV			20 956,72	6
8	Trubní vedení	HSV			34 817,09	9
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			84 491,14	23
Cena celkem					371 119,00	100

Položkový rozpočet

S:	U4690	Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 031	Rekonstrukce kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						225 241,73
1	113106121R01	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho nad výkopem : 1,25*1,6 uskočení vedle výkopu : 2*1,6-2	m2	3,20000 2,00000 1,20000	64,60	206,72
2	113107520R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.20 cm nad výkopem : 1,25*1,6	m2	2,00000 2,00000	383,10	766,20
3	113108330R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.30 cm nad výkopem : 1,25*6,5	m2	8,12500 8,13000	832,80	6 766,50
4	113108325R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.25 cm nad výkopem : 1,25*6,5	m2	8,12500 8,13000	682,10	5 542,06
5	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm uskočení vedle výkopu : (0,25+1,25+0,25)*(0,25+6,5)- 1,25*6,5	m2	3,68750 3,69000	121,10	446,56
6	113109320R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.20 cm nad výkopem : 1,25*6,5	m2	8,12500 8,13000	932,10	7 573,31
7	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 1+1	m	2,00000 2,00000	105,40	210,80
8	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min 48	h	48,00000 48,00000	113,20	5 433,60
9	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l 2	den	2,00000 2,00000	62,60	125,20
10	115001103R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 200 mm 8,5	m	8,50000 8,50000	581,00	4 938,50
11	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 1,25*2	m	2,50000 2,50000	417,00	1 042,50
12	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 1,25*3	m	3,75000 3,75000	327,90	1 229,63
13	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. bourání obetonování původního potrubí : 0,25*8,1 původní potrubí : (3,14*(0,0625+0,034)*(0,0625+0,034)- 3,14*0,0625*0,0625)*8,1	m3	2,16250 2,03000 0,14000	7 700,10	16 651,47
14	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ Začátek provozního součtu celková kubatúra výkopu : 5,5*1,25*8,1 odpočet : dlažďený chodník : -(0,15+0,04+0,05)*1,25*1,5 asfaltová cesta : -(0,20+0,55)*1,25*6,1 bourání obetonování původního potrubí : -0,25*8,1 původní potrubí : - 3,14*(0,0625+0,034)*(0,0625+0,034)*8,1 Mezisoučet Konec provozního součtu strojní výkop z 80% : 47,2569*0,8	m3	37,80550 55,69000 -0,45000 -5,72000 -2,02000 -0,24000 37,81000	247,50	9 356,86
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 ruční výkop z 20% : 47,2569*0,2	m3	9,45140 9,45000	1 327,70	12 548,62
16	151101103R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 8 m 5,5*8,1*2	m2	89,10000 89,10000	347,90	30 997,89

Položkový rozpočet

S:	U4690	Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 031	Rekonstrukce kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
17	151101113R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 8 m	m2	89,10000	196,60	17 517,06
		89,1		89,10000		
18	161101103R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m	m3	37,80550	393,20	14 865,12
		37,8055		37,81000		
19	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	9,45140	1 463,40	13 831,18
		9,4514		9,45000		
20	161101551R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 ruční	m3	2,16250	2 040,00	4 411,50
		2,1625		2,16000		
21	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m	m3	47,25690	261,90	12 376,58
		47,2569		47,26000		
22	162701152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 7000 m	m3	2,16250	299,60	647,89
		2,1625		2,16000		
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	49,41940	19,50	963,68
		2,1625		2,16000		
		47,2569		47,26000		
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 z příměsí	m3	47,25690	320,30	15 136,39
		47,2569		47,26000		
25	199000008R01	Poplatek za sut s příměsí	t	4,75750	314,00	1 493,86
		2,1625*2,2		4,76000		
26	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	46,54380	136,90	6 371,85
		celková kubatúra výkopu : 5,5*1,25*8,1		55,69000		
		odpočet :				
		dlážděný chodník : -(0,15+0,04+0,05)*1,25*1,5		-0,45000		
		asfaltová cesta : -(0,25+0,1+0,05+0,05)*1,25*6,1		-3,43000		
		obetonování včetně potrubí : -		-1,99000		
		(0,1+0,034+0,0625)*1,25*8,1				
		-(0,0625+0,034+0,15)*1,25*(1/2)*8,1		-1,25000		
		podkladní deska : -0,1*1,25*8,1		-1,01000		
		podkladní podsyp : -0,1*1,25*8,1		-1,01000		
27	58344171R	Štěrkdrté frakce 0-32 C	t	96,76460	349,20	33 790,20
		46,5438*1,1*1,05*1,8		96,76000		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				5 612,32
28	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkdrté 0 - 63 mm	m3	1,01250	1 311,40	1 327,79
		0,1*1,25*8,1		1,01000		
29	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15	m3	1,01250	3 140,30	3 179,55
		0,1*1,25*8,1		1,01000		
30	452111111R00	Osazení betonových pražců plochy do 250 cm2	kus	8,00000	55,00	440,00
		osadilo 8 ks : 8		8,00000		
31	59217001	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	4,04000	164,60	664,98
		8*(1/2)*1,01		4,04000		
Díl: 5		Komunikace				20 956,72
32	567142115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.25 cm	m2	8,12500	523,80	4 255,88
		na výkopem : 1,25*6,5		8,13000		
33	522623733R01	Postříkem infiltračním 1,5 kg/m2	m2	8,12500	58,50	475,31
		8,125		8,13000		
34	565171111R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm	m2	8,12500	770,00	6 256,25
		nad výkopem : 1,25*6,5		8,13000		

Položkový rozpočet

S:	U4690	Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 031	Rekonstrukce kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
35	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm na výkopem : 1,25*6,5	m2	8,12500 8,13000	427,10	3 470,19
36	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 na ACP 22+ : 8,125 na ACP 16+ : 8,125	m2	16,25000 8,13000 8,13000	12,60	204,75
37	577112114R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.5 cm na výkopem : 1,25*6,5 uskočení vedle výkopu : (0,25+1,25+0,25)*(0,25+6,5)-8,125	m2	11,81250 8,13000 3,69000	454,10	5 364,06
38	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. nad výkopem : 1,25*1,6 uskočení vedle výkopu : 2*1,6-2	m2	3,20000 2,00000 1,20000	207,90	665,28
39	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm nad výkopem : 1,25*1,6	m2	2,00000 2,00000	132,50	265,00
Díl: 8		Trubní vedení				34 817,09
40	201615015	Jádrový vyvrt, těsnění Forscheda, tvarovka DN 250 1	kus	1,00000 1,00000	3 517,20	3 517,20
41	831362121R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 250 8,0	m	8,00000 8,00000	255,00	2 040,00
42	597106985	Trouba kameninová hrdlová DN 250, l=2,50 m, FN 60 dodali 4 trouby : 4*2,5	m	10,00000 10,00000	1 607,20	16 072,00
43	837362221R00	Montáž tvarov. kamenin. jednoos. pryž. kr. DN 250 1	kus	1,00000 1,00000	126,19	126,19
44	59711158	Eurospojka TC 305 290-305/102 opr a spoj kam trub 1	kus	1,00000 1,00000	4 053,30	4 053,30
45	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 (0,1+0,034+0,0625)*1,25*8,1 (0,0625+0,034+0,15)*1,25*(1/2)*8,1 -3,14*(0,0625+0,034)*(0,0625+0,034)*8,1	m3	3,00060 1,99000 1,25000 -0,24000	3 002,20	9 008,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				84 491,14
46	919722111R01	Prořez živice, živičná zálivka (0,25+1,25+0,25)+(0,25+6,5)*2	m	15,25000 15,25000	302,70	4 616,18
47	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným nad výkopem : 1,25*1,6 uskočení vedle výkopu : 2*1,6-2	m2	3,20000 2,00000 1,20000	50,50	161,60
48	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 2	m	2,00000 2,00000	315,30	630,60
49	59217450A	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat 2	kus	2,00000 2,00000	177,10	354,20
50	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm uskočení výkopu : (0,25+1,25+0,25)+(0,25+6,5)*2	m	15,25000 15,25000	65,60	1 000,40
51	919735116R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 25 - 30 cm nad výkopem : 6,5+1,25+6,5	m	14,25000 14,25000	318,40	4 537,20
52	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	15,55688	53,60	833,85
53	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	93,34125	13,70	1 278,78
54	979999998R01	Poplatek za skládku suti přiměsí	t	15,55688	314,00	4 884,86
55	920181011	Zkouška ztuhnutí	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00

Položkový rozpočet

S:	U4690	Rekonstrukce stravovacího provozu Masarykova domova mládeže a Školní jídelny Brno
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL č. 031	Rekonstrukce kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		1		1,00000		
56	920181058	Dopravní značení	kpl	1,00000	15 700,00	15 700,00
		1		1,00000		
57	920181068	Prohlídka kamerou	kpl	1,00000	2 031,40	2 031,40
		1		1,00000		
58	998275101R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	24,58826	116,40	2 862,07
59	60	vyřízení ZUK, projekt dopravního značení, poplatky	kpl	1,00000	18 800,00	18 800,00
60	61	vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
61	62	geodetické zaměření pro BVaK (AZA-EBÚ)	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
62	63	předání inženýrských sítí	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00
Celkem						371 119,00