


Výkaz výměr

pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 01				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			33 705,00 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			22 750,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			10 255,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			127 960,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			119 340,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			32 680,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			42 560,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			5 567,00 Kč
9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2			84 170,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2			47 040,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks			18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
			Celkem		560 827,00 Kč


pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 02				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			33 705,00 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			21 450,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			9 669,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			120 648,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			97 920,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			26 660,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			42 560,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			5 567,00 Kč
9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2			84 170,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2			40 320,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks			18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
			Celkem		517 469,00 Kč


pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 03				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			18 457,50 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			21 450,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			9 669,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			73 120,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			73 440,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			28 380,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			25 760,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			3 369,50 Kč
9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2			50 945,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2			17 020,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks			18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
			Celkem		356 411,00 Kč

pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 04				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			18 457,50 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			18 200,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			8 204,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			36 560,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			45 900,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			24 080,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			17 920,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			2 344,00 Kč

9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2		35 440,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2		19 320,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks		18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks		16 800,00 Kč
				Celkem

pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 05				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			32 100,00 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			29 250,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			13 185,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			164 520,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			108 680,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			67 940,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			38 080,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			4 981,00 Kč
9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2			75 310,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2			28 560,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks			18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
		Celkem			597 406,00 Kč

pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Dejvická č. 06				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			32 100,00 Kč
2	odbourání degradovaného betonu - stěny	m2			29 250,00 Kč
3	příprava podkladu pro sanační práce	m2			13 185,00 Kč
4	provedení sanací PCC těsnící malta	m2			164 520,00 Kč
5	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			116 280,00 Kč
6	hydroizolační nátěr stěn	m2			67 940,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			38 080,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			4 981,00 Kč
9	betonáž dna rychlovažnou maltou	m2			75 310,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna	m2			28 560,00 Kč
11	nerezová uprava cesty tažného lana a řetězu (vyvločkování)	ks			18 000,00 Kč
12	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
		Celkem			605 006,00 Kč

pol.	název	jednotka	množství	cena	celkem
	Tlakové dveře Skalka dveře z vestibulu A a B				
1	vyčištění prostoru a likvidace	m2			80 250,00 Kč
2	odbourání ocelového plechu - degradace	mb			13 000,00 Kč
3	Doplnění sanační těsnící malty PCC po vybourání plechu	mb			49 200,00 Kč
4	příprava podkladu pro sanační práce	m2			5 977,20 Kč
5	provedení sanací PCC těsnící malta stěny tl. do 50 mm	m2			54 840,00 Kč
6	injektáž pracovních spár s průsakem vody	mb			91 800,00 Kč
7	vybourání betonu - dno (vynesení. odvoz, likvidace)	m2			36 720,00 Kč
8	očištění podkladu před betonáží	m2			5 274,00 Kč
9	betonáž dna rychlovažným betonem	m2			79 740,00 Kč
10	bezprašný nátěr dna a stěn	m2			58 800,00 Kč
11	vyhloubení jímky a vyspádování dna k této jímce	ks			16 800,00 Kč
		Celkem			492 401,20 Kč

Celkem bez DPH	3 390 745,70 Kč
-----------------------	------------------------