

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji Část 4 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese Strakonice

číslo smlouvy zhotovitele: 48/2018/482-18-000

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2018-4

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	- 8 -08- 2018
Č. II:	12374/2018
Přiděleno:	
Počet listů: příloh:	0/4 sml.

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Štícha,	tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS):	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **ZNAKON, a.s.**
Sídlo: **č.p. 44, 386 01 Sousedovice**
Zastoupený: **Vladimír Kotrch, předseda představenstva**
tel.: 383 321 445 e-mail: info@znakon.cz
IČO: 26018055 DIČ: CZ26018055

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048

Zástupce ve věcech smluvních:	Vladimír Kotrch	tel.: 383 321 445
Zástupce ve věcech technických:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]
Odpovědný stavbyvedoucí:	[REDAKCE]	tel.: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“

„Část 4 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese Strakonice“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění jsou následující silnice v okrese Strakonice:

Silnice III/1211 Lom – Neradov – Myštice

Silnice III/1396 Osek – Jemnice – křiž. I/4

Silnice III/1397 Osek – Petrovice – Jemnice

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 29/VZ/2018, dále projektovou dokumentací stavby k jednotlivým silnicím vypracovanou Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad 1. polovina srpna 2018)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **60 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Ministerstvo dopravy

Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH	18 695 178,82 Kč
DPH 21%	<u>3 925 987,55 Kč</u>
Smluvní cena díla včetně DPH	22 621 166,37 Kč

slovy: dvacetdvamilionůšestsetdvacetjednatísícstošedesátšest 37/100 korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.
- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna po jednotlivých silnicích (místech plnění) na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. **Všechny (tzn. 3) faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.**
- 5.2. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Realizace díla bude probíhat **za úplné uzavírky komunikace v místě stavby**. Doprava bude převedena na objízdnu trasu. (dle PD).
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči, příp. rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.13. této SoD).

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- 8.2. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.13. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý den prodlení.

9. Bankovní záruky

- 9.1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to **ve výši 1 000 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. 10. odst. 3, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
- 9.2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
- 9.3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 10. odst. 3.
- 9.4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 400 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude vždy vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je **zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity** dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- 10.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 10.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 10.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají **rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy** od samého počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **29/VZ/2018** a nabídka zhotovitele ze dne 10.7.2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 11.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.7.2018
- příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán

Za objednatele:

České Budějovice, dne: 15. 08. 2018

Za zhotovitele:

Sousedovice, dne: - 8 -08- 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Vladimír Kotrb
předseda představenstva

Z
č.p. 44
IČ: 260 18 0
Tel.: +420 38
OR KS České

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

EXAPITULACE STAVBY

ST_III/1211 18
Stavba: Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice.

Místo: Lom-Neradov-Myštice

CC-CZ.
Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 30 kalendářních dní.

Cena bez DPH 8 367 588,65

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	8 367 588,65	1 757 193,62
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 10 124 782,27

- 9 -07- 2018

ZNAKON, a.s.

Myštice, Neradovská 103

260 180 55

IČ: 26018055

DIČ: CZ26018055

VLADÍMÍR KOTRCH

předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III.1211-18

Stavba: Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice

Místo: Lom-Neradov-Myštice

Datum:

2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		8 367 588,65	10 124 782,27	
SO 101	Modernizace silnice III/12111 staničení 6,487-6,692 km	456 320,80	552 148,17	STA
SO 102	Modernizace silnice III/12111 staničení 6,692-7,382 km	1 028 260,23	1 244 194,88	STA
SO 103	Modernizace silnice III/12111 staničení 7,382-7,797 km	952 082,63	1 152 019,98	STA
SO 104	Modernizace silnice III/12111 staničení 7,797-9,436 km	2 512 500,40	3 040 125,48	STA
SO 105	Modernizace silnice III/12111 staničení 9,436-10,770 km	1 864 530,51	2 256 081,92	STA
SO 106	Modernizace silnice III/12111 staničení 10,770-11,752 km	1 491 045,08	1 804 154,55	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	62 849,00	76 047,29	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Modernizace silnice III/1211 Lom - Heradov - Mýstice
Projekt

SO 101 - Modernizace silnice III/12111 staničení 6,487-6,692 km

KS0
Místo: Lom

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 456 320,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	456 320,80	21,00%	95 827,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 552 148,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III. 1211 Lom - Neradov - Myštica.

Objekt

SO 101 - Modernizace silnice III/12111 staničení 6,487-6,692 km

Místo

Lom

Datum: 27.2015

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKOH, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

456 320,80

HSV - Práce a dodávky HSV

456 320,80

5 - Komunikace pozemní

450 170,80

1 - Zemní práce

1 221,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 150,00

SOUPIS PRACÍ

modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice

SO 101 - Modernizace silnice III/12111 staničení 6,487-6,692 km

Místo: Lom

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Jihonazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Číslo	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							456 320,80	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				456 320,80	
0	5		Komunikace pozemní				450 170,80	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			9 900,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	IV		(80*5)+(125*5,6)					
	IV		(celkem 205 m)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			121 888,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	IV		Tloušťka 30 mm					
	IV		(80*5,0*0,03*2,4)+(125*5,6*0,03*2,4)					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			9 900,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	IV		(80*5,0)+(125*5,6)					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			166 100,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	IV		(80*5,0)+(125*5,6)					
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200 MM	M2			133 728,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	IV		s odvozem 50 mm					
	IV		(120*5,6)					
	IV		(staničení:6,567-6,687 km,průtah obcí Lom)					
7	K	56762	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2			4 608,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	IV		(80*0,3*2)					
16	K	56941	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2			2 825,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	IV		(125*0,2)					
	IV		použit frakci 2-5					
0	1		Zemní práce				1 221,00	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3			1 221,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s rybouřanou suti a s rybouřanými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 01411" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	IV		tloušťka 50 mm					
	IV		(5*5)*0,05*1					
	IV		(napojení-úpravu napojení MK, uložení recyklatu na skládku 5U5)					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 150,00	
6	K	91511C	VOZODOPRAV ZNAČ BARVOU VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL. ŽŘÍZENÍ	M			6 150,00	OTSKP-SPK 2017

Dř. 3	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
29		Technická specifikace položka zahrnuje Jedním z položek materiálového materiálu má být se pruže matricina plochá předznačená s roletou upravu					
29		20512		[REDACTED]			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Modernizace silnice III/1211 Lom Neradov - Myštice.

SO 102 - Modernizace silnice III/1211 staničení 6,692-7,382 km

OSO
Místo: Lom Neradov

CC CZ:
Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 028 260,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 028 260,23	21,00%	215 934,65
snižena	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 244 194,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Modernizace silnice III/1211 Lom Herádoň - Mýstiče

Objekt SO 102 - Modernizace silnice III/1211 staničení 6,692-7,382 km

Místo Lom Herádoň

Datum: 2.7.2013

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč: ZHAKOH, a.s.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
	Náklady soupisu celkem	1 028 260,23
	HSV - Práce a dodávky HSV	1 028 260,23
5	- Komunikace pozemní	1 005 081,60
1	- Zemní práce	2 478,63
9	- Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 700,00

SOUPIS PRÁCE

Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice

SO 102 - Modernizace silnice III/1211 staničení 6,692-7,382 km

Místo: Lom-Neradov

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKOH, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Tv	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Naklady soupisu celkem							1 028 260,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							1 028 260,23	
D 5 Komunikace pozemní							1 005 081,60	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			31 050,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP					
			VV (690*5,0)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T			382 287,60	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV Tloušťka 30 mm					
			VV (690*5,0*0,03*2,4)					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			31 050,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP					
			VV (690*5,0)					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			520 950,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV (690*5,0)					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2			39 744,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PP					
			VV (690*0,3*2)					
D 1 Zemní práce							2 478,63	
5	K	113724	PRÉŽOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3			2 478,63	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
			PP					
			VV Tloušťka 50 mm					
			VV 5,3-10-51*0,05*1					
			VV (zalřezování napojení-MK napojení uložení recykliátu na skládku SÚS)					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							20 700,00	
9	K	91511C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M			20 700,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení s reflexní úpravou					
			PP					
			VV (690*2)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba

Modernizace silnice III/1211 Lam Neradov - Myštice

Objekt

SO 103 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,382-7,797 km

KSO:

Misto:

Neradov

CC CZ

Datum:

2.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

952 082,63

DPH základní
snížena

Základ daně

952 082,63

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

199 937,35

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 152 019,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt: Modernizace silnice III/1211 km - Neradov - Myřtice
Název: SO 100 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,382-7,797 km
Město: Neradov
Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Účel: ZNAČENÍ, a.s.
Měřítko: 1:500

Datum: 2.7.2018

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	952 082,63
-SV - Práce a dodávky HSV	952 082,63
5 - Komunikace pozemní	929 685,63
3 - Trubní vedení	9 947,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 450,00

SOUPIS PRACÍ

stavba:

Modernizace silnice III/1211 Lom Neradov - Myštice.

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,382-7,797 km

Místo:

Neradov

Datum: 2.7.2013

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ZNAKOH, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							952 082,63	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				952 082,63	
0	5		Komunikace pozemní				929 685,63	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 048,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(95°S, 1)-(320°S, 1)					
	VV		(celkem 415 m)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T			234 525,13	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		Tloušťka 30 mm					
	VV		(95°S, 1'0,03'2,4)-(320°S, 1'0,03'2,4)					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 048,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		(95°S, 1)-(320°S, 1)					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			319 591,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		(95°S, 1)-(320°S, 1)					
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A DPR RECYK ZA STUJ. CEM A ASF. EM. TL. DO 200 MM	M2			324 768,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		s odvozem 50 mm					
	VV		(320°S, 1)					
	VV		(staničení: 7,425-7,745 km, průtah obcí Neradov)					
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2			5 472,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(95°0,1'2)					
16	K	56941	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 50MM	M2			7 232,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	VV		(320°0,2)					
	VV		použití frakcí 2-5					
0	8		Trubní vedení				9 947,00	
17	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS			9 947,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu všechny nutné práce a materiálu pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu rozovky nebo chodníku).					
	VV		(7)					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 450,00	
6	K	91511C	VODOR DOPRAV. ZNAČ. BARVOU. VOD. STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			12 450,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku materiálového materiálu (měří se pouze natřena plocha) - označení a reflexní úprava					
	VV		415'2					

SEZNAM LIST SOUPISU

Modernizace silnice III/1211 Lom Neradov - Myštice

SO 104 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,797-9,436 km

ISO
Místo Neradov-hr.Pt

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Jchazeč:
ZNAKOM, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH				2 512 500,40
JPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížena	2 512 500,40	21,00%	527 625,08	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		3 040 125,48

2018

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1211 Lam - Heradov - Myštice.

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,797-9,436 km

Místo:

Heradov-hr Pl

Datum: 2.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

Kód dílu - Pois

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	2 512 500,40
HSV - Práce a dodávky HSV	2 512 500,40
5 - Komunikace pozemní	2 431 293,80
1 - Zemní práce	30 036,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	49 170,00

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice III. 1211 Lom - Neradov - Myštice.

SO 104 - Modernizace silnice III/1211 staničení 7,797-9,436 km

Neradov-hr.PI

Datum: 2.7.2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
ZNAKON, a. s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem					2 512 500,40	
0	HSV	Práce a dodávky HSV			2 512 500,40	
0	5	Komunikace pozemní			2 433 293,80	
1	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	[REDAKCE]	75 230,10	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení				
	IV	(1639*5,1)				
2	K 577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	[REDAKCE]	926 233,30	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě očistění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, natěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	IV	Tloušťka 30 mm (1639*5,1)				
3	K 572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M ²	M ²	[REDAKCE]	75 230,10	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení				
	IV	(1639*5,1)				
4	K 574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNĚNÉ VRSTVY ACO II TL. 40MM	M ²	[REDAKCE]	1 262 193,90	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě očistění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, natěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	IV	(1639*5,1)				
3	K 56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M ²	[REDAKCE]	94 406,40	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
	IV	(1639*0,3*2)				
0	1	Zemní práce			30 036,60	
5	K 113724	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3	[REDAKCE]	30 036,60	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	IV	Tloušťka 50 mm (5,0*10*20+46)*0,05*1+ (165*0,05)				
	IV	zařezování napojení+napojení MK + snížení nivelety mostu (až k římsě)				
	IV	uložení recyklátu na skládku SUŠ)				
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			49 170,00	
9	K 915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU- VOD STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M	[REDAKCE]	49 170,00	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) předznačení a reflexní úpravu				
	IV	(1639*2)				

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba
Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice
Objekt

SO 105 - Modernizace silnice III/1211 staničení 9,436-10,770 km

OSO
Místo: část okresu Písek

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018

Žadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ZNAKON, a. s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 1 864 530,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 864 530,51	21,00%	391 551,41
DPH snížená	0,00	13,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 256 081,92

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba
Modernizace silnice III/1211 Lom Heradov - Myštica
Objekt
SO 105 - Modernizace silnice III/1211 staničení 9,436-10,770 km

místo Příst. okrsek Dílek
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Uchazeč: ZHAXON, a.s.

Datum: 2.7.2018
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód dlu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 864 530,51
HSV - Práce a dodávky HSV	1 864 530,51
5 - Komunikace pozemní	1 819 467,78
1 - Zemní práce	5 042,73
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	40 020,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1211 Lom - Heradov - Myštice

Objekt

SO 105 - Modernizace silnice III/1211 staničení 9,436-10,770 km

Místo

Část okresu Písek

Datum 2.7.2013

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Jchazeč

ZNAKON, a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 864 530,51	

0		HSV	Práce a dodávky HSV				1 864 530,51	
0		5	Komunikace pozemní				1 819 467,78	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			56 448,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
			(1120*5,6)					
			vynechaná opravená část komunikace s mostem v déle 214m- staničení (9,493-9,707)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO. ACL	T			694 987,78	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje poštříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			Tloušťka 30 mm					
			(1120*5,6*0,03*2,4)					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			56 448,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
			(1120*5,6)					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			947 072,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odměření podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje poštříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			(1120*5,6)					
5	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2			64 512,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			(1120*0,3*2)					
0		1	Zemní práce				5 042,73	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3			5 042,73	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: Ploška zahrnuje režimní manipulaci i rybovážnou síť s rybovážnými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v poloze 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k poloze).					
			Tloušťka 50 mm					
			(15,5*5,5*5,5*4,8)*0,05*1 - (10*2*0,05)					
			zafrézování napojení 4x - napojení MK - uložení recyklatu na skládku SUS					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 020,00	
3	K	91511C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU- VOD STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			40 020,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nádržového materiálu (měří se pouze natřena plocha) - předznačení a reflexní úprava					
			1334*2)					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Modernizace silnice III/1211 Lom – Neradov – Myštice

Objekt

SO 106 - Modernizace silnice III/1211 staničení 10,770-11,752 km

KSO

Místo:

nr. PI Myštice

CC-CZ

Datum:

2.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a. s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26013055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka

Cena bez DPH

1 491 045,08

DPH základní
snížena

Základ daně
1 491 045,08
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
313 119,47
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 804 164,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

řada

Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myšnice

Objekt

SO 106 - Modernizace silnice III/1211 staničení 10,770-11,752 km

Místo

hr. Pl.-Myšnice

Datum 27.2013

Zadavatel:

Špráva a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant

Špráva a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Jchazeč:

ZNAKON a.s

Kód dílu - Polož

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 491 045,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 491 045,08

5 - Komunikace pozemní

1 453 038,08

1 - Zemní práce

3 547,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice.

Objekt: SO 106 - Modernizace silnice III/1211 staničení 10,770-11,752 km

Místo: hr. Pl. Myštice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

ř. p.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 491 045,08	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 491 045,08	
0	5		Komunikace pozemní				1 453 038,08	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			45 540,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP					
			VV					
			VV					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T			544 067,28	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
			VV					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			44 190,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
			PP					
			VV					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			754 060,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			PP					
			VV					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2			55 180,80	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			PP					
			VV					
0	1		Zemní práce				8 547,00	
5	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5 KM	M3			8 547,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111 (s výjimkou málo množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
			PP					
			VV					
			VV					
			VV					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 460,00	
9	K	915111C	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČÁRA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			29 460,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			PP					
			VV					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Adresa

Modernizace silnice III/1211 Lom Berákov - Myštica

Objekt

doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

450

Místo: Lom Berákov - Myštica

CC-CZ

Datum: 2.7.2013

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Jednařič

ZNAKON, s. s.

IČ: 26013055

DIČ: CZ26013055

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

62 849,00

DPH základní
snížena

Základ daně
62 849,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
13 198,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

76 047,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Modernizace silnice III/1251 Lom – Heradov – Myštice

Objekt doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo Lom Heradov-Myštice

Datum 27.2013

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč ZNAKON, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu Práris

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

62 849,00

OST - Ostatní

62 849,00

SOUPIS PRACÍ

Název: Modernizace silnice III/1211 Lam - Heradov - Mýstice

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo: Lam - Heradov - Mýstice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč: ZNAKON, a. s.

Prč	Tř	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							62 849,00	
3	OST		Ostatní				62 849,00	
1	k	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUP CESTY	KPL	1,000	62 849,00	62 849,00	OST:K2-SP: 2017
1a			Technická specifikace: zahrnuje objednáním potřebné náklady na poskytnutí zařízení žlutovisale					
1b			DIO pronájem, montáž a demontáž		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST_III/1396-1
 Stavba: Modernizace silnice III/1396 (Osek-Jemnice- kř.I/4)

ČSO:
 Místo: Osek-Jemnice-kř.I/4

CC-CZ:
 Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
 ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
 DIČ: CZ26018055

Projektant:
 Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
 DIČ: CZ70971641



Poznámka:
 Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH 6 198 305,72

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 198 305,72	1 301 644,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 7 499 949,92

- 9 -07- 2018


 ZNAKON, a.s.
 IČ: 26018055
 DIČ: CZ26018055

VLADÍMÍR KOTRCH
 předseda představenstva
 ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III_1396 I
 Stavba: Modernizace silnice III/1396 (Osek-Jemnice- kř.I/4)

Místo: Osek-Jemnice-kř.I/4

Datum: 2.7.2013

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p. o.
 Uchazeč: ZHAKON, a. s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p. o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 198 305,72	7 499 949,92	
SO 101	modernizace silnice III/1396 staničení 0,005-1,629 km	2 897 606,24	3 506 103,55	STA
SO 102	modernizace silnice III/1396 staničení 1,629-2,019 km	951 241,20	1 151 001,85	STA
SO 103	modernizace silnice III/1396 staničení 2,019-3,615 km	2 293 649,28	2 775 315,63	STA
doplňující údaje	doplňující údaje-DIO	55 809,00	67 528,89	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Právní

Modernizace silnice III/1396 (Úsek Jemnice- kř 1/4)

Objekt

SO 101 - modernizace silnice III/1396 staničení 0,005-1,629 km

450

Místo

Osek - Jemnice

CC CZ

Datum

2.7.2018

Žadatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

25018055

DIČ:

CZ25018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 897 606,24

DPH základní

Základ daně

2 897 606,24

Sazba daně

21,00%

Výše daně

608 497,31

snížena

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

3 506 103,55

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název

Modernizace silnice III/1396 (Osek Jemnice - křiž. 3)

Objekt

SO 101 - modernizace silnice III/1396 staničení 0,005-1,629 km

Místo

Osek Jemnice

Datum 27.2013

Zadávatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
ZNAKOH. a.s.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 897 606,24

HSV - Práce a dodávky HSV

2 897 606,24

1 - Zemní práce

7 326,00

5 - Komunikace pozemní

2 761 659,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 620,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1396 (Osek-Jemnice- kř 174)

Objekt

SO 101 - modernizace silnice III/1396 staničení 0,005-1,629 km

Místo: Osek-Jemnice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 897 606,24	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				2 897 606,24	
0		1	Zemní práce				7 326,00	
16	K	113724	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			7 326,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		IV	(60*1*0,05)					
		VV	zařezování napojení III/139 a k 2D					
0		5	Komunikace pozemní				2 761 659,44	
1	K	572213	ŠPOJOVACÍ POSTRÁK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			91 864,80	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		IV	(1624*5,3)-1600					
		VV	rozšíření křížovatkou II/139					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T			1 087 678,64	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		IV	průměrná tloušťka 30 mm					
		VV	(1624*5,3)*0,03*2,4)-(1600*0,03*2,4)					
14	K	572213	ŠPOJOVACÍ POSTRÁK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			91 864,80	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		IV	(1624*5,3)-1600					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2			1 490 251,20	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		IV	(1624*5,3)-1600					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				128 620,80	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M			48 720,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		IV	(1624*2)					
17	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			79 900,80	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		IV	1624*0,31*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

titulDa

Modernizace silnice III/1396 (úsek Jemnice - křiž. 1)

Objekt

SO 102 - modernizace silnice III/1396 staničení 1,629-2,019 km

KSO

WISO

Jemnice

CS-CZ

Datum

27.2013

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Uchazeč

ZNAKON, s. s.

IČ

26013055

DIČ

CZ26013055

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ

70971641

DIČ

CZ70971641

Poznámka

Cena bez DPH

951 241,20

DPH základní
snížena

Základ daně

951 241,20

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

199 760,65

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 151 001,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba Modernizace silnice III/1396 (Osek - Jemnice - kř.174)

Objekt SO 102 - modernizace silnice III/1396 staničení 1,629-2,019 km

Místo Jemnice

Datum 2.7.2013

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Uchazeč ZNAKOH, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód dílu Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	951 241,20
HSV - Práce a dodávky HSV	951 241,20
5 - Komunikace pozemní	925 033,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	26 208,00

SOUPIS PRACÍ

Modernizace silnice III/1396 (číslo úseku: Jemnice - kř. 1-4)

SO 102 - modernizace silnice III/1396 staničení 1,629-2,019 km

Místo: Jemnice

Datum: 27.2.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZHAKGIL, a.s.

Průřez	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						951 241,20	
3	HSV	Práce a dodávky HSV				951 241,20	
3	5	Komunikace pozemní				925 033,20	
4	501533	VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVU PĚŠŮV ZEMĚ A ASFALTOVÝ TL. DO 100MM	M2			192 010,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci ze studené směsi - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		IV (390°5)-20					
		- dobatí zč k římsám mostu, rozšíření 20 m2 - zachovat stávající niveletu silnice, provedení rozřezování na hloubku 250mm, snížení a přesun v místě staveniště, případně dvouz. tl. 70 mm - K uskladnění nebudou využita skládka SÚS					
1	K 572313	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			17 730,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
		IV (390°5)-20					
2	K 577411	VRSTVA PRO OBNOVU A OPRAVU Z ASFALTOVÉHO BÉTONU ACO,ACL	T			209 923,20	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojí - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		IV průměrná tloušťka 30 mm IV (390°5°0,0)1°2,41-(20°0,0)2°2,41					
14	K 572313	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			17 730,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
		IV (390°5)-20					
4	K 574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			287 620,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojí - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		IV (390°5)-20					
3	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				26 208,00	
11	K 915111C	VODOR OPRAV ZNAČ. BARVOU: VOD. STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			11 700,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		IV (390°2)					
19	K 56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 30MM	M2			14 508,00	OTSKP-SPK 2017
		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rotorostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách					
		IV 390°0 21°2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

číslo:

Modernizace silnice III/1396 (úsek Jemnice- kř 1+4)

objekt:

SO 103 - modernizace silnice III/1396 staničení 2,019-3,615 km

číslo

místo

Jemnice kř 1+4

CC-CZ

datum

2.7.2019

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ:

26018055

DIČ:

CZ26018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

2 293 649,28

DPH základní
snížená

Základ daně
2 293 649,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
481 566,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 775 315,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Právní Modernizace silnice III/1396 (úsek Jemnice - 3+1 - 1)

Objekt SO 103 - modernizace silnice III/1396 staničení 2,019-3,615 km

Místní Jemnice, k.ú. 1-4

Datum 27. 2014

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Schůzce ZNAKON, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		2 293 649,28
HSV - Práce a dodavky HSV		2 293 649,28
1	Zemní práce	2 442,00
5	Komunikace pozemní	2 164 304,08
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	126 403,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1396 (Osek-Jemnice - kř.1/4)
 Objekt: SO 103 - modernizace silnice III/1396 staničení 2,019-3,615 km

Místo: Jemnice-kř.1/4

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
 Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 293 649,28	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				2 293 649,28	
0	1		Zemní práce				2 442,00	
16	K	113724	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO ŠKIA	M3			2 442,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 014111 s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce!					
	RV		(20)*110,05					
	RV		zafrézování napojení I/4					
0	5		Komunikace pozemní				2 164 804,08	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			72 010,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	RV		(1596*4,7)*500					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO, ACL	T			352 607,28	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	RV		průměrná tloušťka 30 mm					
	RV		(1596*4,7*0,03*2,4)+(500*0,03*2,4)					
1.4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			72 010,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	RV		(1596*4,7)*500					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			1 168 175,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	RV		(1596*4,7)*500					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				126 403,20	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU - VOD. STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			47 880,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku natörového materiálu (měří se pouze natörana plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	RV		(1596*2)					
17	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			79 523,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	RV		(1596*0,3)*2					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba

Modernizace silnice III/1376 u Osek Jemnice kříž. 1.

Objekt

doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

KSO

Místo Osek Jemnice kříž. 1.

Číslo

Datum 2.7.2013

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Jchazeč:

ŽNAKON, a.s.

IČ: 26013055

DIČ: CZ26013055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

55 809,00

DPH základní
sazba

Základ daně

55 809,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

11 719,89

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

67 528,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

stavba
Modernizace silnice III/1296 (Osek Jemnice - kř. 1:4)

Objekt
doplňující údaje - doplňující údaje-DIO

Místo
Osek-Jemnice - kř. 1:1

Datum
7.7.2013

Zadavatel:
Uchazeč: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
ZNAKON, a. s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód dílu / Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady soupisu celkem

55 809,00

OST - Ostatní

55 809,00

SOUPIS PRACÍ

Název: Modernizace silnice III/114b (Osek-Jemnice, kř. I. 114)

Dobrot: doplnující údaje - doplnující údaje-DIO

Místo: Osek-Jemnice, kř. I. 114

Datum: 2.7.2013

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Objednatel: ZNAKON, a.s.

pr	ty	kd	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 809,00	
0	OST		Ostatní				55 809,00	
1	03710		POMOC PRACE ZAŘÍŠTĚNÍ NEBO ZÁŘIZ. DOJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KČ			55 809,00	OTSAP 5PK 2017
20			Technická specifikace: zahrnuje objedratelem dovolené náklady na požadovaná zařízení objednatel					
30			DIO prací na montáži a demontáži					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ST III/1397
Stavba: Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)

450
Místo: Osek-Petrovice-Jemnice

CC-CZ:
Datum: 2.7.2013

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Jchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dní.

Cena bez DPH 4 129 284,45

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 129 284,45	867 149,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 4 996 434,18

07-2013



ZNAKON, a.s.

260 18 055 01 Současnovice
02 260 18 055 01
02 260 18 055 01



VLADIMÍR KOTRCH
předseda představenstva
ZNAKON, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST_III_1397_2

Stavba: Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)

Místo: Osek-Petrovice-Jemnice

Datum:

2.7.2013

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.
 Označení: ZHAKOII, a.s.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 129 284,45	4 996 434,18	
SO 101	silnice III/1396 staničení (0,165-1,305) km	1 698 011,93	2 054 594,44	STA
SO 102	silnice III/1397 staničení 1,305-1,470 km	517 428,60	626 088,61	STA
SO 103	silnice III/1397 staničení 1,470-2,420 km	1 285 146,32	1 555 027,05	STA
SO 104	silnice III/1396 staničení 2,420-2,620 km	584 051,60	706 702,44	STA
doplňující údaje	Doplňující údaje-DIO	44 646,00	54 021,66	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba
Modernizace silnice III/1397 (Osek Petrovice-Jemnice)
Objekt

SO 101 - silnice III/1396 staničení (0,165-1,305) km

KSO
Místo: Osek Petrovice
Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Uchazeč:
ZNAKOM, a.s.
Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641
IČ: 26018055
DIČ: CZ26018055
IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			1 698 011,93
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 698 011,93	21,00%	356 582,51
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 054 594,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

úvaha
Modernizace silnice III/1397 (Osek Petrovice Jemnice)
Objekt
SO 101 - silnice III/1396 staničení (0,165-1,305) km

Místo Osek Petrovice

Datum 27.2013

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč ZNAKON, a.s.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 698 011,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 698 011,93
1 - Zemní práce	1 452,99
5 - Komunikace pozemní	1 605 586,94
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	90 972,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)

Objekt: SO 101 - silnice III/1396 staničení (0,165-1,305) km

Místo: Osek-Petrovice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: ZNAKOH, a.s.

pč	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 698 011,93	
0		HSV	Práce a dodávky HSV				1 698 011,93	
0		1	Zemní práce				1 452,99	
16	K	113724	FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M3			1 452,99	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 01411" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
		VV	(4,9-7)*1*0,05					
		VV	zařezování napojení a MK					
0		5	Komunikace pozemní				1 605 586,94	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			53 352,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	(1140*5,2)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACO,ACL	T			633 394,94	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	průměrná tloušťka 30 mm					
		VV	(1140*5,2*0,03*2,4)					
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			53 352,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postříky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	(1140*5,2)					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			865 488,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postříky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	(1140*5,2)					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				90 972,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STR ČÁRA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M			34 200,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku natěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	(1140*2)					
17	K	56762	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			56 772,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postříky, natěry					
		VV	(1140*0,3)*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Objekt:

Modernizace silnice III/1397 (úsek Petrávce - Jemnice)

Objekt

SO 102 - silnice III/1397 staničení 1,305-1,470 km

ÚSO:

Místo:

Petrávice

CC-CZ:

Datum: 2.7.2013

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Jchazeč:

ZNAKON, a.s.

IČ: 25018055

DIČ: CZ25018055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka

Cena bez DPH

517 428,60

DPH základní
sazba

Základ daně
517 428,60
0,00

Sazba daně
21,00%
108,660,01
15,00%

Výše daně
108 660,01
0,00

Cena s DPH

v CZK

626 088,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)
Objekt: SO 102 - silnice III/1397 staničení 1,305-1,470 km

Místo: Petrovice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Jchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód díla: Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	517 428,60
HSV - Práce a dodávky HSV	517 428,60
5 - Komunikace pozemní	505 086,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 342,00

SOUPIS PRACÍ

Itajba

Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)

Objekt

SO 102 - silnice III/1397 staničení 1,305-1,470 km

Místo

Petrovice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o

Jchazeč:

ZNARON, a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

517 428,60

0	HSV		Práce a dodávky HSV				517 428,60	
---	-----	--	---------------------	--	--	--	------------	--

0	5		Komunikace pozemní				505 086,60	
---	---	--	--------------------	--	--	--	------------	--

13	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			213 925,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--	--	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy / předepsané tloušťce
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení
nezahrnuje postřiky, nátěry

(165'5)-250

dobalit až k čelům propustku, rozšíření, autobusová zastávka,

Zachovat stávající niveletu silnice, provedení rozfrézování na hloubku

250mm, snížení a přesun v místě staveniště, případně odvoz - tl. 70 mm

K uskladnění nebude využita skladka SÚS

1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M			9 675,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	---	--	--	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky / předepsaném množství
provedení dle předepsaného technologického předpisu
zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
úpravu napojení, ukončení

(165'5)-250

2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T			114 361,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	---	---	--	--	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

průřků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

průměrná tloušťka 30 mm

(165'5'0,03'2,4)-(250'0,03'2,4)

14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 075,000	9,00	9 675,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	-----------	------	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky /

předepsaném množství

provedení dle předepsaného technologického předpisu

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

úpravu napojení, ukončení

(165'5)-250

4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	1 075,000	146,00	156 950,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě

očištění podkladu

uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních

spár a spojů

úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

průřků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

nezahrnuje postřiky, nátěry

nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích průřků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

(165'5)-250

0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 342,00	
---	---	--	-------------------------------------	--	--	--	-----------	--

11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M			4 950,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	---------	---	---	--	--	----------	----------------

Technická specifikace: položka zahrnuje:

Jodání a pokládku natřového materiálu (měří se pouze natřaná plocha)

předznačení a reflexní úpravu

(165'2)

19	K	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2			7 392,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	--	----	--	--	----------	----------------

Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti

rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

(165'0,2)'2

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1397 (úsek Petrovice Jemnice)
Objekt: SO 103 - silnice III/1397 staničení 1,470-2,420 km

Místo: Petrovice Jemnice

Datum: 27.2013

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu: Pořís

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 285 146,32
HSV - Práce a dodávky HSV	1 285 146,32
5 - Komunikace pozemní	1 209 336,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	75 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1397 (Osek-Petrovice-Jemnice)

Objekt:

SO 103 - silnice III/1397 staničení 1,470-2,420 km

Místo: Petrovice-Jemnice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč: ZNAKON, a. s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 285 146,32

0		HSV	Práce a dodávky HSV				1 285 146,32	
0		5	Komunikace pozemní				1 209 336,32	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			40 185,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	(950*4,7)					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACQ,ACL	T			477 076,32	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních úpar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	průměrná tloušťka 30 mm					
		VV	(950*4,7*0,03*2,4)					
1.4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			40 185,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	(950*4,7)					
4	K	574423	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACQ 11 TL. 40MM	M2			651 890,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních úpar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	(950*4,7)					
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 810,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ. BARVOU- VOD. STR. ČARA 125 MM S BAL. ZŘÍZENÍ	M			28 500,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měř se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	(950*2)					
17	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			47 310,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních úpar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
		VV	(950*0,3)*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Modernizace silnice III/1397 (Okres: Patrovice - Jemnice)

Objekt

SO 104 - silnice III/1396 staničení 2,420-2,620 km

KSO

Místo: Jemnice

CC-CZ:

Datum: 2.7.2013

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

ZNAKON, s. s.

IČ: 26013055

DIČ: CZ26013055

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH 584 051,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	584 051,60	21,00%	122 650,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 706 702,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Jednání: Modernizace silnice III/1397 (Úsek Petruvce-Jemnice)
Objekt: SO 104 - silnice III/1396 staničení 2,420-2,620 km

Místo: Jemnice

Datum: 2.7.2019

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Vyhazující: ZNAKON, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	584 051,60
HSV - Práce a dodávky HSV	584 051,60
5 - Komunikace pozemní	563 817,60
3 - Trubní vedení	5 274,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 960,00

SOUPIS PRACÍ

Strážba

Modernizace silnice III/1397 (Úsek: Petrovice - Jemnice)

Objekt

SO 104 - silnice III/1396 staničení 2,420-2,620 km

Místo Jemnice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Jchazeč: ZNAKON, a. s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							584 051,60	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				584 051,60	
0	5		Komunikace pozemní				563 817,60	
18	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			238 800,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	IV		(200*5)-200					
	IV		rozšíření -větev silnice					
	IV		Zachovat stávající niveletu silnice, provedení rozfrézování na hloubku 250mm, snížení a přesun v místě staveniště, případně odvoz - tl.70 mm					
	IV		K uskladnění nebude využita skládka SÚS					
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			10 300,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	IV		(200*5)-200					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T			128 217,60	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - sčítání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	IV		průměrná tloušťka 30 mm					
	IV		(200*5*0,03*2,4)+ (200*0,03*2,4)					
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			10 300,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	IV		(200*5)-200					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			175 200,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - sčítání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	IV		(200*5)-200					
0	8		Trubní vedení				5 274,00	
20	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS			5 274,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	IV		3					
0	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 960,00	
11	K	915111C	VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU- VOD STŘ ČARA 125 MM S BAL ZŘÍZENÍ	M			6 000,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátrového materiálu (měl se použít natřena plocha) - předznačení a reflexní úprava					
	IV		(200*2)					
19	K	56331	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2			8 960,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání kamenná předepsané kvality a zrnitosti - rozproštění a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	IV		200*0 21*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

stavba:

Modernizace silnice III/1197 (Okres Petrovice-Jemnice)

Objekt:

doplňující údaje - Doplnující údaje-DIO

KSO:
Místo: Osok-Petrovice-Jemnice

CC-CZ:
Datum: 2.7.2018

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
ZNAKON, a.s.

IČ: 25018055
DIČ: CZ26018055

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			44 646,00
DPH základní snížena	Základ daně 44 646,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 9 375,66 0,00
Cena s DPH		v CZK	54 021,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Název: Modernizace silnice III/1397 (úsek Petrovice-Jemnice)

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo: Osiek Petrovice-Jemnice

Datum: 27. 2013

Stavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.
Jehazec: ZHAIKOH, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

44 646,00

OST - Ostatní

44 646,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1197 (Osek-Petrovice-Jemnice)

Objekt: doplňující údaje - Doplňující údaje-DIO

Místo: Osek Petrovice-Jemnice

Datum: 2.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: ZNAKOH, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

PC	Ty D	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							44 646,00	
0	OST		Ostatní				44 646,00	
1	K	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ŽŘÍZ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY	KČ				44 646,00 OTSKP-SPK 2017
	pp		Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele					
	vv		(DIO pronájem, montáž a demontáž)					
	vv		!					

Kontrolní a zkušební plán

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Stavba: Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myštice

Objekt:

- SO 101 Modernizace silnice III/1211, staničení 6.487 - 6.692 km
 - SO 102 Modernizace silnice III/1211, staničení 6.692 - 7.382 km
 - SO 103 Modernizace silnice III/1211, staničení 7.382 - 7.797 km
 - SO 104 Modernizace silnice III/1211, staničení 7.797 - 9.436 km
 - SO 105 Modernizace silnice III/1211, staničení 9.436 - 10.770 km
 - SO 106 Modernizace silnice III/1211, staničení 10.770 - 11.752 km
- Doplňující údaje - DIO

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedov

IČ: 260 18 000

Tel.: +420 386 01 33

OR KS České

jméno

podpis, razítko

Kontrovní a zkušební plán

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Stavba: Modernizace silnice III/1396 (Osek - Jemnice - kř.I/4)

Objekt:

SO 101 Modernizace silnice III/1396, staničení 0.005 - 1.629 km

SO 102 Modernizace silnice III/1396, staničení 1.629 - 2.019 km

SO 103 Modernizace silnice III/1211, staničení 2.019 - 3.615 km

Doplňující údaje - DIO

ZNAKON, a.s.

č.p. 44, 386 01 Sousedo

IČ: 280

Tel.: +4

OR KS Č

podpis/ razítko

Kontrolní a zkušební plán

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Stavba: Modernizace silnice III/1397 (Osek - Petrovice - Jemnice)

Objekt:

SO 101 Modernizace silnice III/1396, staničení 0.165 - 1.470 km

SO 102 Modernizace silnice III/1397, staničení 1.305 - 1.470 km

SO 103 Modernizace silnice III/1397, staničení 1.470 - 2.420 km

SO 104 Modernizace silnice III/1396, staničení 2.420 - 2.620km

Doplňující údaje - DIO



ZNAKON

Č.D. 4

IČ: 280 18

Tel.: +420

OR KS Čech


jméno
podpis, razítko


Kontrolní a zkušební plán

Stavba Modernizace silnice III/1211 Lom - Neradov - Myšlice
 Modernizace silnice III/1396 Osek - Jemnice - kř I/4
 Modernizace silnice III/1397 - Osek - Petrovice - Jemnice

Objekt 101, 102, 103, 104, 105, 106

Část 1, 2 a 3

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 + 50/70** Druh kontroly jakosti: **průkazní**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp. prac.)
1	ČSN 73 6 121 2008 ČSN EN 13108-1 ČSN EN 13108-20	ACO 11+	prohlášení o vlastnostech zkouška typu PZT - 037- 18 (Strakonická obalovina)		pro každý druh asf. směsi			dodavatel směsi

Objekt 101, 102, 103, 104, 105, 106

Část 1, 2 a 3

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 + 50/70** Druh kontroly jakosti: **kontrolní**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp. prac.)
1	ČSN 73 6 121	ACO 11+ 40 mm	zrnitost obsah pojiva mezerovitost		1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 1000 t		6 6 6	laboratoř ESLAB

Objekt 101, 102, 103, 104, 105, 106

Část 1, 2 a 3

Technologický proces: **obrusná asfaltová vrstva - ACO 11 + 50/70** Druh kontroly jakosti: **kontrolní - na hotové vrstvě**

Poř. číslo kontr.	Předpis stanovující parametr a zkoušku	Předmět kontroly	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede (firma a odp. prac.)
1	ČSN 73 6 121 2008 ČSN EN 13108-1	ACO 11+ 40 mm	míra zhuštění - sondou míra zhuštění - vyvrty tloušťka vrstvy - vyvrty spojení vrstev - vyvrty mezerovitost - vyvrty	96% * 96%, Ø 98% min. 32 mm, Ø 36 mm min. 6,7 kN (Ø vyvrty 100 mm) 2,0 - 7,0 %	1 x 500 m ² , min. 2 krát 1 x 5000 m ² , min. 2 krát 1 x 5000 m ² , min. 2 krát 1 x 5000 m ² , min. 2 krát 1 x 5000 m ² , min. 2 krát		12 12 12 12 12	laboratoř ESLAB

Poznámka: * - Na hodnoceném useku může být maximálně 20% výsledku v intervalu 96% až 97%, zbyvajících 80% výsledku musí být ≥ 97%.

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

Stavba: Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.

Recyklace za studena		m.j.	počet m.j.	kontrolovaná vlastnost	předpis	četnost	počet zk.
RS 0/63 CA (na místě), 200 mm, TP 208		m ²	6 549	Počáteční zkoušky typu (ITT), resp. návrh receptury*	TP 208	1x	1x
Recyklovaná vrstva							
-	RS 0/63 CA (na místě), 200 mm, TP 208	m ²	6 549	Rázový modul deformace	TP 208 tabulka 12b	1 na 250 m ²	2x
				nerovnost podélná - měřeno 4m latí, nebo planografem - max. 20 mm	ČSN 73 6175, TP 208 tabulka 12a	1 na každý příčný profil po 20 m	2 příčná měření
				nerovnost příčná - měřeno 2m latí - max. 20 mm			

Pozn. (TP 208):

Druh recyklované směsi, resp. její zrnitost, vyplývá ze síťového rozboru, který je proveden po odběru vzorků pro průkazní zkoušku, v závislosti na stanovené zrnitosti jsou dle TP208 požadovány rozdílné druhy zkoušek.

Směsi 0/63, použité při celkové recyklaci na místě se kontrolují vizuálně, kde se sleduje dávkování, stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent a vlhkost.

* Pro směsi 0/63, kde je procento propadu D menší než 99 % hmotnosti se při celkové recyklaci žádné fyzikální mechanické vlastnosti nepožadují.

Při výrobě se však musí sledovat dávkování a stejnoměrnost vzájemného promísení všech komponent.

V Sousedovicích dne: 20. 7. 2018

Zpracovala: 