

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Vizovice, Zlínská 367
Stavba: bytový dům

JKSO:
Místo: Vizovice 367

CC-CZ:
Datum: 4.7.2018

Objednavatel:
Město Vizovice

IČ: 00284653
DIČ:

Zhotovitel:
VALPO - ZLÍN, s.r.o

IČ: 48911747
DIČ: CZ48911747

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 2 755 715,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 2 755 715,18

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 755 715,18	413 357,28

Cena s DPH v CZK 3 169 072,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 4.7.2018

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Vizovice, Zlínská 367

Stavba: bytový dům

Místo: Vizovice 367

Datum: 04.07.2018

Objednavatel: Město Vizovice

Projektant: 

Zhotovitel: VALPO - ZLÍN, s.r.o

Zpracovatel: 

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 755 715,18	3 169 072,46
1	Obálka budovy	2 755 715,18	3 169 072,46
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady VRN obsaženy v pol.rozpočtu, jiné neuplatňu:	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 755 715,18	3 169 072,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: **Vizovice, Zlínská 367**

Objekt: **1 - Obálka budovy**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Město Vizovice

Zhotovitel:

VALPO - ZLÍN,s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 04.07.2018

IČ: 284653

DIČ:

IČ: 48911747

DIČ: CZ48911747

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 2 755 715,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 2 755 715,18

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	2 755 715,18	413 357,28

Cena s DPH v CZK 3 169 072,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 4.7.2018

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vizovice, Zlínská 367

Objekt: 1 - Obálka budovy

Místo:

Datum:

04.07.2018

Objednavatel: Město Vizovice

Projektant:

Zhotovitel: VALPO - ZLÍN,s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 755 715,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

751 - Vzduchotechnika

762 - Konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské

765 - Konstrukce pokrývačské

766 - Konstrukce truhlářské

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

0,00

Zařízení staveniště **obsaženo ve VRN**

0,00

Projektové práce **obsaženo ve VRN**

0,00

Územní vlivy **neuplatňujeme**

0,00

Provozní vlivy **neuplatňujeme**

0,00

Jiné VRN **neuplatňujeme**

0,00

Kompletační činnosť **neuplatňujeme**

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 755 715,18

ROZPOČET

Stavba: Vizovice, Zlínská 367

Objekt: 1 - Obálka budovy

Místo:

Datum:

04.07.2018

Objednavatel: Město Vizovice

Projektant:

Zhotovitel: VALPO - ZLÍN, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 755 715,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,175		
					(18,06+3,48+5,1+5,71)*0,5	16,175	
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	16,175		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

3	K	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	13,450		
					5,55+5,1+3,8-1	13,450	
4	K	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	24,450		
					12,35+12,1	24,450	
5	K	319202115	Dodatečná izolace zdiva tl 900 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	39,000		
					22,9+12,1+4	39,000	

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6	K	619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	216,850		
					okna		
					((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)	198,400	
					dveře		
					(1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)	18,450	
					Součet	216,850	
7	K	621221001	Montáž zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 40 mm	m2	22,521		
					4,345+18,176	22,521	
8	M	631515060	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	4,345		
					1,92+(2,8+0,5*2)*0,1	2,300	
					1,6*1+(1,6+1*2)*0,1	1,960	
					Součet	4,260	
9	M	631515180	deska minerální izolační tl. 40 mm	m2	18,176		
					část větrané fasády		
					6,22+6,16+2,73+2,71	17,820	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	621271001	Montáž odvětrávané fasády podhledů nýtováním na dřevěný rošt bez tepelné izolace	m2	31,820		
			6,22+6,74+6,16+4,43		23,550		
			2,71+2,69+2,73+0,14		8,270		
			Součet		31,820		
11	M	R 06 01	Obkladové prvky ze štípaného betonu 220/165/65 mm s dvojitým bezpečn. zámkem	m2	31,820		
12	M	R 06 04	rošt + spojovací materiál	m2	31,820		
13	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	150,220		
			okna				
			1,5*2*17+1,2*2*1+1,5*2*6+1,2*2*1+1,15*2*4+1,15*2*1+0,85*2*3+0,85*2*2+0,8*2*1		95,400		
			dveře				
			2,1*2+1,4*2,3		7,420		
			vstup				
			3*4		12,000		
			Budova				
			7,5*3+2,05*2+2,55+2,45+1,5+2,3		35,400		
			Součet		150,220		
14	M	590514840	lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5	m	150,220		
15	K	622143004	Montáž připojovacích profilů ETICS	m	290,378		
			58,905+57,855+173,618		290,378		
16	M	590515100	profil okenní LT plast - nadpraží	m	58,905		
			1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3		51,500		
			stávající okna				
			1,8*2		3,600		
			dveře				
			1		1,000		
			Součet		56,100		
17	M	590515120	profil okenní LPE - parapet	m	57,855		
			1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3		51,500		
			stávající okna				
			1,8*2		3,600		
			Součet		55,100		
18	M	590515180	začišťovací páska okenní PVC profil 9 mm dl 1,4m	m	173,618		
			okna				
			(1,8+1,5*2)*17+(1,7+1,2*2)*1+(1,2+1,5*2)*6+(1,4+1,2*2)*1+(1,15+1,15*2)*4+(0,9+1,15*2)*1+(1,2+0,85*2)*3+(0,5+0,85*2)*2+(0,5+0,8*2)*1		146,900		
			dveře				
			(1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)		18,450		
			Součet		165,350		
19	K	622211011	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	47,742		
			40,908+1,785+5,049		47,742		
20	M	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 50	m2	46,452		
			vstup				
			(0,3+0,15)*2*3		2,700		
			stříšky				
			2,8*0,5+1,8*1		3,200		
			římsa				
			11,77+6,36+11,77+6,36		36,260		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			rozvaděč elektro 1,18+2*0,3+0,3*1		2,080		
			Součet		44,240		
21	M	283764210	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 80	m2	1,785		
			1,45+0,3		1,750		
22	M	283759480	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 80 mm	m2	5,049		
			3,75+1,2		4,950		
23	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	626,866		
			586,637+40,229		626,866		
24	M	283759850	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 160 mm	m2	586,637		
			vnější stěny 127,75+86,81+4,14+15,8+17,35+123,62+19,47+5,93+87,84+3,82		492,530		
			vnitřní stěny 2,88*(7,35+7,9+3,45+1,7+1+2,5+1,45+1,55+0,35)		78,480		
			2*(1,4+1,45)		5,700		
			-0,8*1,97		-1,576		
			Součet		575,134		
25	M	283764250	deska z extrudovaného polystyrénu XPS 160 mm	m2	40,229		
			pod omítku 3,11*2+0,81+0,6		7,630		
			pod obklad 2+1+1,23+3,79+1,71+6,63/2+6,36		19,405		
			pod terénem 2,76+1,33+1,76+3,24		9,090		
			pod střechou 6,63/2		3,315		
			Součet		39,440		
26	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm	m	216,850		
			((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)		198,400		
			(1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)		18,450		
			Součet		216,850		
27	M	283759440	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 40 mm	m2	43,370		
			((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*0,20		39,680		
			(1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*0,20		3,690		
			Součet		43,370		
28	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	519,565		
			vnější stěny 127,75+86,81+4,14+15,8+17,35+123,62+19,47+5,93+87,84+3,82		492,530		
			pod omítku XPS 3,11*2+0,81+0,6		7,630		
			pod obklad 2+1+1,23+3,79+1,71+6,63/2+6,36		19,405		
			Součet		519,565		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt zateplení 33,24+15,52	m	48,760		
30	M	R 622 02	Úhelníkový profil s výztužnou síťovinou D 33 10,36*2+12,52	m	33,240		
31	M	R 622 03	okapní profil D 06 12,52	m	12,520		
32	K	622321301	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená strojně 146,54+93,17+4,14+15,8+17,8+5,2+1,5+141,93+26,1+94,2+3,82 ostění, nadpraží, parapety ((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*0,20 (1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*0,20 sokl (po vybourání obkladů) 54,888 pod XPS pod terémem 2,76+1,33+1,76+3,24 Součet	m2	657,548		
33	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn vnější stěny 160 127,75+86,81+4,14+15,8+17,35+123,62+19,47+5,93+87,84+3,82 špalety 43,37 vnější stěny 80 5,049 pod omítku XPS 160 3,11*2+0,81+0,6 XPS 80 1,785 XPS 50 46,452 MW 4,345 Součet	m2	601,161		
34	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na zacišťovací lišty okna 1,8*1,5*17+1,7*1,2*1+1,2*1,5*6+1,4*1,2*1+1,15*1,15*4+0,9*1,15*1+1,2*0,85*3+0,5*0,85*2+0,5*0,85*2 dveře 1,45*2,9+1,4*2,3+1*2,1 Součet	m2	80,580		
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 146,54+93,17+4,14+15,8+17,8+5,2+1,5+141,93+26,1+94,2+3,82 ostění, nadpraží, parapety ((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*0,20 (1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*0,20 sokl (po vybourání obkladů) 54,888	m2	648,458		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					648,458		
36	K	632451031	Vyrovnávací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v ploše - pod parapety	m2	10,300		
(1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3)*0,20					10,300		
37	K	637211122	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	6,750		
(12,5+0,5*2)*0,5					6,750		
38	K	R 06 03	Lepení obkladu z betonových prvků ze štípaného betonu na mrazuvzdorné lepidlo	m2	24,710		
sokl							
2+1+1,23+3,79+1,71+6,36					16,090		
vstup							
(0,3+0,15+0,7)*3*2					6,900		
el. skřín							
1,18+0,3*1,8					1,720		
Součet					24,710		
39	M	R 06 02	obkladový pásek ze štípaného betonu	m2	24,710		
40	M	R 06 05	mrazuvzdorné lepidlo	m2	24,710		
41	K	R 622 01	Přeložení okapového chodníku z dlaždic 500x500x5 mm s pískovým podsypem	m2	16,175		
(18,06+3,48+5,1+5,71)*0,5					16,175		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							
42	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	617,122		
(23,2+2)*8,6					216,720		
12,42*8,5					105,570		
(4,66+1)*7,7+12,3*10,5+(5,16+1)*3,6					194,908		
12,42*7,2					89,424		
3,5*1,5*2					10,500		
Součet					617,122		
43	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	55 540,980		
617,122*90					55 540,980		
44	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	617,122		
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	617,122		
46	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	617,122		
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	617,122		
48	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	15,200		
(3,4+5,1+1+5,7)*1					15,200		
49	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,650		
3,65					3,650		
50	K	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm	m2	1,680		
1,4*1,2					1,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken dvojíých včetně křidel pl do 2 m2 1,8*1,5*17+1,7*1,2*1+1,2*1,5*6+1,4*1,2*1+1,15*1,15*4+0,9*1,15*1+1,2*0,85*3	m2	69,805		
52	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2 0,5*0,85*2+0,5*0,8*1	m2	1,250		
53	K	968062456	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 (1,45*2,9+1,4*2,3+1*2,1)	m2	9,525		
54	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % 146,54+93,17+4,14+15,8+17,8+5,2+1,5+141,93+26,1+94,2+3,82 ostění, nadpraží, parapety ((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*0,20 (1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*0,20 sokl (po vybourání obkladů) 54,888 Součet	m2	648,458		
55	K	R 01 9	Nepředvídatelné práce	hod	50,000		
56	K	R 02 9	Demontáže drobných prvků na fasádě	kpl	1,000		
57	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	27,649		
58	K	R 03 9	Demontáže okenních mříží	kus	2,000		

997 - Přesun sutě

59	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	49,715		
60	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,715		
61	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	994,300		
62	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,715		

PSV - Práce a dodávky PSV

713 - Izolace tepelné

63	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami výměra z PD 102,180+280,88+33,818	m2	416,878		
64	M	631508210	pás tepelně izolační 80 mm 9000x1200 mm 84,02 stěny světlovodů 0,6*4*2 přístavba 3,34*4 Součet	m2	102,180		
65	M	631508490	pás tepelně izolační 100 mm 7500x1200 mm 2*140,44	m2	280,880		
66	M	631508510	pás tepelně izolační 140 mm 5000x1200 mm 5,28*6,1	m2	33,818		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem <i>výměra z PD</i>	m2	270,028		
			140,44+84,02		224,460		
			3,34*4+5,28*6,1		45,568		
			Součet		270,028		
68	M	283292270	fólie difuzní kontaktní	m2	297,031		
			270,028		270,028		
69	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	800,970		
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							
70	K	721242116	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	5,000		
71	K	721242804	Demontáž lapače střešních splavenin DN 125	kus	5,000		
72	K	R 721 01	Posunutí lapače o zateplení vč. výkopu, napojení na ležatou kanal., zásyp	kus	5,000		
73	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	211,675		
743 - Elektromontáže - hrubá montáž							
74	K	R 743 01	Demontáž bleskosvodu	kpl	1,000		
75	K	R 743 02	Montáž bleskosvodu	kpl	1,000		
76	K	R 743 03	Revize bleskosvodů	kpl	1,000		
77	K	R 743 04	Demontáž a zpětná montáž osvětlení na fasádě	kpl	3,000		
78	K	R 743 05	Demontáž a zpětná montáž satelitu	kpl	2,000		
79	K	R 743 06	úprava + zateplení elektrorozvaděčů dle technické zprávy	kpl	1,000		
80	K	R 743 07	úprava konzoly přípojky elektr. na fasádě	kpl	2,000		
81	K	R 743 08	Dodávka a montáž detektoru oxidu uhelnatého	kus	11,000		
751 - Vzduchotechnika							
82	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000		
83	M	R 751 01	Větrací mřížka plastová dle pův. rozměrů (cca 150x150 mm) se sítkou	kus	6,000		
762 - Konstrukce tesařské							
84	K	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 <i>0,606+0,562+4,962</i>	m3	6,130		
					6,130		
85	K	762332132	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 krov pod vikýřem- krokve 8/14 18°0,5+14 lemování stropu 3NP 7,35+7,82+3,9+1,54+1,45+2,5+1,45+1,55+3,45 Součet	m	54,010		
					23,000		
					31,010		
					54,010		
86	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 krov po vikýřem 18°0,08°0,14+14°0,08°0,14 lemování stropu 3NP 31,01°0,08°0,1 Součet	m3	0,606		
					0,358		
					0,248		
					0,606		
87	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
88	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	78,011		
			přístavby				
			7,1*7,25+3,43*1,35+4,43*4		73,826		
			pod vikýřem				
			13,95*0,3		4,185		
			Součet		78,011		
89	M	605141010	řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	0,562		
			3*78*0,04*0,06		0,562		
90	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	6,130		
			0,606+0,562+4,962		6,130		
91	K	762810046	Záklop stropů z desek OSB tl 22 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	140,440		
			140,44		140,440		
92	K	762951004	Montáž podkladního roštu dřevěné podlahy z plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 500 mm	m2	140,440		
			140,44		140,440		
93	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,962		
			pod OSB				
			1,6*144,44*0,08*0,22		4,067		
			0,22*0,22/2*0,08*1,6*2*144,44		0,895		
			Součet		4,962		
94	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	1 456,954		
764 - Konstrukce klempířské							
95	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	4,450		
			stříšky				
			2,8*0,7+1,8*1,2		4,120		
			skřín elektro				
			0,3*1,1		0,330		
			Součet		4,450		
96	K	764001831	Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti	m2	73,101		
			7,0*7,25+3,43*1,35+4,43*4		73,101		
97	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	34,900		
			13,75+4,1*2+5,9+1,35+2+2,7+1		34,900		
98	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	55,100		
			1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3		51,500		
			stávající okna				
			1,8*2		3,600		
			Součet		55,100		
99	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	105,440		
			23,8*2+13,05*2+14,35+4,1*2		96,250		
			3,43+5,76		9,190		
			Součet		105,440		
100	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	40,350		
			9,4+8,8+8,25+3,1+2,85+2,95+2,5*2		40,350		
101	K	764101101	Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30°	m2	3,530		
			stříšky				
			2,8*0,5+1,8*1		3,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			skřín elektro				
			0,3*1,1		0,330		
			Součet		3,530		
102	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	3,707		
			3,53		3,530		
103	K	764111651	Krytina střechy rovné z taškových tabulí z Pz plechu sklonu do 30°	m2	78,011		
			7,1*7,25+3,43*1,35+4,43*4		73,826		
			pod vikýřem				
			13,95*0,3		4,185		
			Součet		78,011		
104	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	2,000		
105	M	R 764 01	Střešní poklop nezateplený 600/900 mm	ks	2,000		
106	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	55,100		
			1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3		51,500		
			stávající okna				
			1,8*2		3,600		
			Součet		55,100		
107	M	138801030	plech tabule 0,5 mm šířka 1250 mm povrch 25 µm Polyester mat	m2	22,040		
			(1,8*17+1,7*1+1,2*6+1,4*1+1,15*4+0,9*1+1,2*3+0,5*3)*0,4		20,600		
			stávající okna				
			1,8*2*0,4		1,440		
			Součet		22,040		
108	K	764211415	Oplechování nevětraného hřebene z Pz plechu s hřebenovým plechem rš 400 mm	m	11,600		
			7,1+4,5		11,600		
109	K	764212405	Oplechování štítu závětnou lištou z Pz plechu rš 400 mm	m	13,300		
			7,2+6,1		13,300		
110	K	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm	m	9,190		
			5,76+3,43		9,190		
111	K	764213455	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný jednotrubkový	m	11,028		
			(5,76+3,43)*1,2		11,028		
112	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz barveného plechu rš 330 mm	m	20,720		
			soklová římsa od ulice				
			10,36*2		20,720		
113	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz barveného plechu rš 250 mm	m	34,900		
			13,75+4,1*2+5,9+1,35+2+2,7+1		34,900		
114	K	764501103	Montáž žlabu podokapního půlkulatého	m	105,440		
			23,8*2+13,05*2+14,35+4,1*2		96,250		
			3,43+5,76		9,190		
			Součet		105,440		
115	M	553446130	žlab půlkruhový podokapní 330 pozink barevný	m	105,440		
116	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	40,350		
			9,4+8,8+8,25+3,1+2,85+2,95+2,5*2		40,350		
117	M	553446290	svodové roury kruhové falcované 100 pozink barevný	m	40,350		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 849,893		
765 - Konstrukce pokrývačské							
119	K	765111012	Montáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho přes 5 do 9 ks/m2 4,3*1*2	m2	8,600		
					8,600		
120	K	765111801	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho do sutí 13,95*0,5	m2	6,975		
					6,975		
121	K	765111803	Demontáž krytiny keramické drážkové sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití 4,3*1*2	m2	8,600		
					8,600		
122	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve 7,1*7,25+3,43*1,35+4,43*4 pod vikýřem 13,95*0,3 Součet	m2	78,011		
					73,826		
					4,185		
					78,011		
123	M	283292950	membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 78,011	m2	79,571		
					78,011		
124	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	110,632		
766 - Konstrukce truhlářské							
125	K	766621011	Montáž oken jednoduchých výšky do 1,5m s rámem do zdíva 1,8*1,5*17+1,7*1,2*1+1,2*1,5*6+1,4*1,2*1+1,15*1,15*4+0,9*1,15*1+1,2*0,85*3+0,5*0,85*2+0,5*0,	m2	71,055		
					71,055		
126	M	R 766 01	Okno dřevěné jednoduché 1800/1500 mm Uw = 0,9 trojkřídle 9+8	ks	17,000		
					17,000		
127	M	R 766 02	Okno dřevěné jednoduché 1700/1200 mm Uw = 0,9 trojkřídle	ks	1,000		
128	M	R 766 03	Okno dřevěné jednoduché 1200/1500 mm Uw = 0,9 dvoukřídle	ks	6,000		
129	M	R 766 04	Okno dřevěné jednoduché 1400/1200 mm Uw = 0,9 dvoukřídle	ks	1,000		
130	M	R 766 05	Okno dřevěné jednoduché 1150/1150 mm Uw = 0,9 dvoukřídle	kus	4,000		
131	M	R 766 06	Okno dřevěné jednoduché 900/1150 mm Uw = 0,9 jednokřídle	kus	1,000		
132	M	R 766 07	Okno dřevěné jednoduché 1200/850 mm Uw = 0,9 dvoukřídle	kus	3,000		
133	M	R 766 08	Okno dřevěné jednoduché 500/850 mm Uw = 0,9 jednokřídle	kus	2,000		
134	M	R 766 09	Okno dřevěné jednoduché 500/800 mm Uw = 0,9 jednokřídle	kus	1,000		
135	M	R 766 10	Okno sklepní plastové 650/600 mm s izol. dvojsklem, vnější drátosklo	kus	1,000		
136	K	766629214.1	Příplatek k montáži oken a dveří ostění připojovací spára do 15 mm - pásy int. + ext. okna ((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1,4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2+0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*2 dveře (1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*2	m	433,700		
					396,800		
					36,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					433,700		
137	M	R 766 12	parapet dřevotřískový š = 800 mm 1,8*8+1,4	m	15,800		
138	M	R 766 13	parapet dřevotřískový š = 600 mm 1,2*2+0,5	m	2,900		
139	M	R 766 14	parapet dřevotřískový š = 450 mm 1,2*1+0,5*2 1,2*2 Součet	m	4,600 2,200 2,400 4,600		
140	M	R 766 15	parapet dřevotřískový š = 350 mm 1,7	m	1,700 1,700		
141	M	R 766 16	parapet dřevotřískový š = 300 mm 1,8*9+1,2*3	m	19,800 19,800		
142	M	R 766 17	parapet dřevotřískový š = 250 mm 4*1,15+0,9	m	5,500 5,500		
143	K	766694122	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky přes 30 cm délky do 1,6 m 17+1+6+1+4+1+3+2+1	kus	36,000 36,000		
144	K	R 766 20	Dodávka a montáž vstupních dveří, 1450/2900 s nadsv. izol. dvojsklo Ud = 1,4	kus	1,000		
145	K	R 766 21	Dodávka a montáž vstupních dveří, 1400/2300, izol. dvojsklo Ud = 1,4	kus	1,000		
146	K	R 766 22	Dodávka a montáž vstupních dveří, 1000/2100, plné Ud = 1,1	kus	1,000		
147	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	6 501,789		
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							
148	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty SZ 12,75+10,44+(0,3+0,15+0,7)*3+10,2*0,12*2 SV 4,99+1,18+1,8*0,3*2+2,87+1+2+0,82 JV 3,79+1,71 JZ 6,36 Součet	m2	54,888 29,088 13,940 5,500 6,360 54,888		
149	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	41,276		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							
150	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m okna ((1,8+1,5)*2*17+(1,7+1,2)*2*1+(1,2+1,5)*2*6+(1, 4+1,2)*2*1+(1,15+1,15)*2*4+(0,9+1,15)*2*1+(1,2 +0,85)*2*3+(0,5+0,85)*2*2+(0,5+0,8)*2*1)*0,5 dveře (1,45+2,9*2+1,4+2,3*2+1+2,1*2)*0,5 Součet	m2	108,425 99,200 9,225 108,425		
151	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	108,425		
152	K	784221131	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	108,425		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

153	K	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	67,140		
			0,6*1,5*63+0,6*1,2*13+0,9*1,2*1		67,140		
154	M	R 786 01	Žaluzie lamelová vnitřní 600 x 1500 mm	ks	63,000		
			SZ				
			13*3		39,000		
			SV				
			3*2		6,000		
			JV				
			4*3+2*2		16,000		
			JZ				
			1*2		2,000		
			Součet		63,000		
155	M	R 786 02	Žaluzie lamelová vnitřní 600 x 1200 mm	ks	13,000		
			SV				
			1*3		3,000		
			JV				
			4*2		8,000		
			JZ				
			1*2		2,000		
			Součet		13,000		
156	M	R 786 03	Žaluzie lamelová vnitřní 900 x 1200 mm	ks	1,000		
			JV				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
157	K	R 786 05	Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu 600/1500 mm	ks	25,000		
			SZ				
			13		13,000		
			SV				
			4		4,000		
			JZ				
			2		2,000		
			JV				
			6		6,000		
			Součet		25,000		
158	K	R 786 06	Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu 600/1200 mm	ks	5,000		
			JV				
			4		4,000		
			sv				
			1		1,000		
			Součet		5,000		
159	K	R 786 07	Dodávka a montáž sítěk proti hmyzu 900/1200 mm	ks	1,000		
			JV				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
160	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	647,371		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
161	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000		
162	K	090001000.1	Odrhové zkoušky pro ETICS	Kč	1,000		
163	K	090001000.2	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K		k dnešnímu dni neuplatňujeme				0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00