

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „smlouva“, popř. „SOD“

Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji

Část 5 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese Tábor

číslo smlouvy zhotovitele: 181112022

číslo smlouvy objednatele: 29/VZ/2018-5

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	13-08-2018
C.j.:	12588/2018
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/4 sml.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] k tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: **Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9**
Zastoupený: [REDACTED], ředitelem oblasti Jih
tel.: 567 574 848 e-mail: sekretariat.jihlava@colas.cz
IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vl.6556

Zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: 567 574 848

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“

„Část 5 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese Tábor“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění jsou následující silnice v okrese Tábor:

Silnice II/120, hranice okresu BN – křiž. II/122

Silnice III/1379 Malšice – Lány – Bečice

Silnice III/13711 Stádlec – řetězový most Stádlec

Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. **29/VZ/2018**, dále projektovou dokumentací stavby k jednotlivým silnicím vypracovanou **Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD.

- 2.2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek zadávacího řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zakresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.4. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.6. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis předal objednateli. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku nebo byl poddodavatelem jiného účastníka v tomto zadávacím řízení.

3. Termín plnění

- 3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště (předpoklad 1. polovina srpna 2018)**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **55 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně**

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
 - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 17 880 320,44 Kč

DPH 21% 3 754 867,29 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 21 635 187,73 Kč

slovy: dvacet jedna milionů šest set třicet pět tisíc jedno sto osmdesát sedm korun českých sedmdesát tři haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
- e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování

- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem změny) předložit technickému doзору a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.
- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým doзором a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Fakturace bude prováděna po jednotlivých silnicích (místech plnění) na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž soupis bude tvořit přílohu faktury. **Všechny (tzn. 3) faktury budou označeny logem SFDI dle předepsaných pravidel.**
- 5.2. Lhůta splatnosti faktur činí 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 3 dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat dle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.



- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí.
- 6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Realizace díla bude probíhat **za úplné uzavírky komunikace v místě stavby**. Doprava bude převedena na objízdnou trasu. (dle PD).
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.10. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, platí ujednání viz body 4.4. - 4.7. této SoD a je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou zhotovitelem jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči, příp. rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.



7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí stavby.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.13. této SoD).

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



- 8.2. Výše smluvní pokuty při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.13. této SoD) a vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD) účtovaná objednatelem bude **5.000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.4. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý den prodlení.

9. Bankovní záruky

- 9.1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou **bankovní záruku za řádné provedení díla** (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to **ve výši 850 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. 10. odst. 3, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
- 9.2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
- 9.3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. 10. odst. 3.
- 9.4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli **bankovní záruku za kvalitu díla ve výši 350 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude vždy vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

10. Ostatní ujednání

- 10.1. Vzhledem ke spolufinancování stavby z prostředků SFDI je **zhotovitel povinen dodržovat pravidla publicity** dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou ke stažení na www.sfdi.cz.



- 10.2. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 10.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 10.4. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 10.5. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.
- 10.6. Smluvní strany sjednávají **rozvazovací podmínku vedoucí k neplatnosti této smlouvy** od samého počátku pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...", Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 11.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **29/VZ/2018** a nabídka zhotovitele ze dne **9.7.2018** jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel dále bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 11.4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna na profilu zadavatele a v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 11.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 11.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 11.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 11.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

11.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.7.2018
- příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán *(doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)*

Za objednatele:
České Budějovice dne: 15. 08. 2018

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
IČO: 709 71 64 (10)

Ing. Jan Sticha
ředitel organizace

Za zhotovitele:
V Jihlavě dne: 15. 08. 2018

COLAS CZ, a.s.
oblast Jih
Kosovská 10, 586 37 Jihlava
DIČ: CZ28177005
Tel: 567 574 822, Fax: 567 574 801

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Akce je spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_II/120-001

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

KSO:
Místo Libenice

CC CZ
Datum: Vyplň údaj

Zedavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Delka realizace 20 kalendářních dnů

Cena bez DPH 6 900 323,44

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 900 323,44	1 449 067,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 8 349 391,36

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_II/120 001

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

Místo: Libenice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 900 323,44	8 349 391,36	
SO 101	Modernizace silnice II/120 staničení 16,9/0 - 18,060 km, hranice okresu Tábor - Libenice	4 361 876,48	5 277 870,54	STA
SO 102	Modernizace silnice II/120 staničení 18,060 - 18,245 km, Libenice průtah	879 153,75	1 063 776,04	STA
SO 103	Modernizace silnice II/120 staničení 18,245 - 18,651 km, Libenice - křižovatka II/122	1 601 293,21	1 937 564,78	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	58 000,00	70 180,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN x II/122

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/120 staničení 16,976 - 18,060 km,
hranice okresu Tábor - Libenice

KSO:

Místo: Libenice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

4 361 876,48

DPH základní
snížena

Základ daně
4 361 876,48
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
915 994,06
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 277 870,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN x II/122

Objekt: SO 101 - Modernizace silnice II/120 staničení 16,976 - 18,060 km,

Místo: Libenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dluhu: Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	4 361 876,48
HSV - Práce a dodávky HSV	4 297 566,08
1 - Zemní práce	400 573,38
5 - Komunikace pozemní	3 857 968,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 024,00
OST - Ostatní	64 310,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/120 staničení 16,976 - 18,060 km,

Místo:

Líbenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 361 876,48	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 297 566,08	
D	1		Zemní práce				400 573,38	
1	K	11372A	FREZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce).	M3			388 349,78	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"délka 1084 m"					
	VV		"šířka prům. 5,5 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		"1084*5,5*0,05"					
	VV		"predikce sanací z plochy 35%"					
	VV		"0,35*1084*5,5*0,05"					
	VV		Součet					
2	K	11372R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELÉM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FREZOVÁNÍM 2,4 t/m ³ Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce).	T			-96 584,40	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"objem frézovaného materiálu"					
	VV		"objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m ³ "					
	VV		402,435*2,4					
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOSU DO 0,25M3/M Technická specifikace: vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení na skládku (bez poplatků).	M			108 808,00	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"délka příkopu"					
	VV		1624					
D	5		Komunikace pozemní				3 857 968,70	
15	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách, úprava napojení, ukončení	M2			88 535,70	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"délka 1084 m"					
	VV		"šířka prům. 5,5 m"					
	VV		"1084*5,5"					
	VV		"predikce sanací z plochy 35%"					
	VV		"0,35*1084*5,5"					
	VV		Součet					
6	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 165 TL, 50MM Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě ohrnětí podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, natěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			479 941,00	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"predikce sanací z plochy 35%"					
	VV		"0,35*1084*5,5"					
	VV		Součet					
16	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 165 TL, 50MM Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě ohrnětí podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, natěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			1 359 336,00	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"délka 1084 m"					
	VV		"šířka prům. 5,5 m"					
	VV		"1084*5,5"					
17	K	572222	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu, zřízení vrstvy bez rozdílení šifry, pokládání vrstvy po etapách, úprava napojení, ukončení	M2			59 620,00	OTSAP-SPK 2017
	PP							
	VV		"délka 1084 m"					

PC	Ty D	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka prům. 5,5 m					
	VV		1084*5,5					
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY	M2			225 472,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přeprav (přepravy započteny v jednotkové ceně) očištění podkladu pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		delka 1084 m predikce 80% délky					
	VV		šířka 2 m					
	VV		oboustranně					
	VV		0,8*1084*2*2					
18	K	574846	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL, 50MM	M2			1 573 520,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě očištění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 1084 m					
	VV		šířka prům. 5,5 m					
	VV		1084*5,5					
	VV		úprava rozjezdů					
	VV		počet ks 9					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		9*10					
	VV		Součet					
12	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			71 544,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání recyklatu v požadované kvalitě očištění podkladu uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		delka 1084m					
	VV		šířka prům. 0,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		1084*0,5*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 024,00	
13	K	915111A	VODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODICÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			39 024,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání a pokládání nátěrového materiálu (měň se pouze natírání plocha) předznačení a reflexní úpravu					
	VV		delka 1084 m					
	VV		oboustranně					
	VV		1084*2					
	D	OST	Ostatní				64 310,40	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			64 310,40	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		objem zeminy					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
	VV		1624*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,060 - 18,245 km,
Libenice průtah

KSO:

Místo: Libenice

CC-CZ

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

879 153,75

Dle základní
snížení

Základ daně
879 153,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
184 622,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 063 776,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN – x II/122

Objekt

SO 102 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,060 - 18,245 km,

Místo:

Libenice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

879 153,75

HSV - Práce a dodávky HSV

879 153,75

1 - Zemní práce

36 213,75

5 - Komunikace pozemní

831 000,00

8 - Trubní vedení

5 280,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN x II/122

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,060 - 18,245 km,

Místo:

Libenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							879 153,75	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				879 153,75	
D	1		Zemní práce				36 213,75	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			48 201,75	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezaahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" z výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání. Tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce.					
	VV		"délka 185 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4 m"					
	VV		"výška 0,05 m"					
	VV		185*5,4*0,05					
2	R	11372R	ODKUP ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m3	T			-11 988,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezaahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141" z výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání. Tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce.					
	VV		"objem frezovaného materiálu"					
	VV		"objemová hmotnost frezovaného materiálu 2,4 t/m3"					
	VV		49,950*2,4					
D	5		Komunikace pozemní				831 000,00	
3	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			249 750,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena, provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		"délka 185 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4 m"					
	VV		185*5,4					
	VV		Součet					
12	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			10 989,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 185 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4 m"					
	VV		185*5,4					
	VV		Součet					
13	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2			264 735,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podle obrubníků, dlažebních zářezů, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, lacheň a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podle obrubníků, dlažebních zářezů, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, lacheň a pod					
	VV		"délka 185 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4 m"					
	VV		185*5,4					
	VV		Součet					
14	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			8 991,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 185 m"					
	VV		"šířka prům. 5,4 m"					
	VV		185*5,4					
	VV		Součet					
16	K	574446	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 50MM	M2			296 535,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: dodání směsí v požadované kvalitě odříznutí podkladu ukončení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zrušení vrstvy v předepsané tloušťce vrstvy vrstvy bez rozřezání šálky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojí a spojů upravení napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje tluknutí podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpusť, šachet a pod					
			Vv "délka 185 m"					
			Vv "šířka prům. 5,4 m"					
			Vv 185*5,4					
			Vv "uprava rozjezdů"					
			Vv "počet ks 8"					
			Vv "prům. plocha rozjezdu 15 m²"					
			Vv 8*15					
			Vv Součet					
D	8		Trubní vedení				5 280,00	
8	K	89922	VÝŠKOVÁ UPRAVA MĚŘÍTI	KUS			5 280,00	OTSHP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka výškové upravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné upravy stávajícího povrchu, vozovky nebo chodníku).					
			Vv "počet ks"					
			Vv 4					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 660,00	
10	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ VODICÍ ČARA 250 MM S BALOTINOU ZAŘÍZENÍ	KL			6 660,00	OTSHP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a pokládku měřicího materiálu (měř se pouze natrhaná plocha) předznačení a reflexní upravení					
			Vv "délka 185 m"					
			Vv "oboustranné"					
			Vv 185*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - a II/122

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,245 - 18,651 km,
Libenice - křižovatka II/122

KSO:

Místo: Libenice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 601 293,21

DPH: základní
snižená

Základ daně
1 601 293,21
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
336 271,57
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 937 564,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,245 - 18,651 km,

Místo: Libenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 601 293,21

HSV - Práce a dodávky HSV

1 585 215,61

1 - Zemní práce

130 518,89

5 - Komunikace pozemní

1 440 080,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 616,00

OST - Ostatní

16 077,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN x II/122

Objekt

SO 103 - Modernizace silnice II/120 staničení 18,245 - 18,651 km,

Místo

Libenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, s.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-------	-----	-----	-------	----	----------	----------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 601 293,21

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 585 215,61	
D	1		Zemní práce				130 518,89	
1	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3			137 518,29	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: Polštka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce).					
	VV		délka 406 m					
	VV		šířka prům. 5,2 m					
	VV		výška 0,05 m					
	VV		406*5,2*0,05					
	VV		predikce sanací z plochy 35%					
	VV		0,35*406*5,2*0,05					
	VV		Součet					
2	K	11372R	ODKLUP ASFALTOVÉHO RECYKLATU ZHOTOVITELEM - OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 t/m3	T			34 201,40	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: Polštka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou směsí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141" (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouření - tento fakt musí být uveden v doplňujícím testu k položce).					
	VV		objem frézovaného materiálu					
	VV		objemová hmotnost frézovaného materiálu 2,4 t/m3					
	VV		142,506*2,4					
3	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M			27 202,00	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: vodorovná s úvleč doprava, přemístění, přelazení, manipulace s vyfukem a uložení na skládku (bez poplatků).					
	VV		délka příkopu					
	VV		406					
D	5		Komunikace pozemní				1 440 080,72	
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			31 351,32	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsané množství.					
	PP		provedení dle předepsaného technologického předpisu.					
	PP		zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.					
	PP		úpravu napojení, ukončení.					
	VV		délka 406 m					
	VV		šířka prům. 5,2 m					
	VV		406*5,2					
	VV		predikce sanací z plochy 35%					
	VV		0,35*406*5,2					
	VV		Součet					
5	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MW	M2			195 813,80	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě.					
	PP		odlštění podkladu.					
	PP		uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce.					
	PP		zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojí.					
	PP		úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuštění šachet a pod.					
	PP		nezahrnuje postřiky, nátěry.					
	PP		nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuštění šachet a pod.					
	VV		predikce sanací z plochy 35%					
	VV		0,35*406*5,2					
	VV		Součet					
6	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MW	M2			504 576,80	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě.					
	PP		odlštění podkladu.					
	PP		uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce.					
	PP		zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojí.					
	PP		úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuštění šachet a pod.					
	PP		nezahrnuje postřiky, nátěry.					
	PP		nezahrnuje řešení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpuštění šachet a pod.					
	VV		délka 406 m					
	VV		šířka prům. 5,2 m					
	VV		406*5,2					
7	K	572222	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2			21 112,00	OTS KP 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství.					
	PP		provedení dle předepsaného technologického předpisu.					
	PP		zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách.					
	PP		úpravu napojení, ukončení.					
	VV		délka 406 m					

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		šířka prům. 5,2 m					
	VV		406*5,2					
8	K	57475	VOZOVKOVÉ VYZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMATŘOVINY	M2			84 448,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání geomatře v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) očištění podkladu pokládka geomatře dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		délka 406 m předklice 80% délky					
	VV		šířka 2 m					
	VV		oboustranně					
	VV		0,8*406*2*2					
9	K	574846	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 16+, 16S TL, 50MM	M2			575 982,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě očištění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů upravení napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje posítky, nátery nezahrnuje štánění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		délka 406 m					
	VV		šířka prům. 5,2 m					
	VV		406*5,2					
	VV		úprava rozjezdů					
	VV		počet ks 3					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		3*10					
	VV		Součet		2			
10	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			26 795,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání recyklatu v požadované kvalitě očištění podkladu uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů upravení napojení, ukončení nezahrnuje posítky, nátery					
	VV		délka 406m					
	VV		šířka prům. 0,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		406*0,5*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 616,00	
11	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI ČARA 250 MM S BALOTINOU ŽRŽENÍ	M			14 616,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání a pokládka náterového materiálu (má se pouze natřít plocha) přednatření a reflow upravení					
	VV		délka 406 m					
	VV		oboustranně					
	VV		406*2					
D	OST		Ostatní				16 077,60	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1		16 077,60	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objem zeminy					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
	VV		406*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN x II/122
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Libenice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		58 000,00	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	58 000,00	21,00%	12 180,00
Cena s DPH		0,00	0,00
		v CZK	
		70 180,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122
Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Libenice
Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Datum: Vyplň údaj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	58 000,00
OST - Ostatní	58 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice II/120 hranice okresu BN - x II/122

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Libenice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	------------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 58 000,00

0	OST	Ostatní					58 000,00	
1	K 02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY					58 000,00	OTSMP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných zařízení						
	VV	DIO						
	Vv	1						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Misto	N	Misto stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA_III/1379-001

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

KSO:

Místo: Malšice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 20 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

6 917 057,80

	sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 917 057,80	1 452 582,14
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 369 639,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA III/1379-001

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Místo: Malšice, Bečice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt. Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		6 917 057,80	8 369 639,94	
SO 101	Modernizace silnice III/1379 staničení 0,700 - 0,789 km, konec nové úpravy - Malšice k.z.	136 182,60	164 780,95	STA
SO 102	Modernizace silnice III/1379 staničení 0,789 - 1,645 km, Malšice k.z. - Lány začátek úpravy	1 941 445,20	2 349 148,69	STA
SO 103	Modernizace silnice III/1379 staničení 2,060 - 2,210 km, Lány konec úpravy - Lány k.z.	399 585,00	483 497,85	STA
SO 104	Modernizace silnice III/1379 staničení 2,210 - 2,915 km, Lány k.z. - Bečice z.z.	1 607 688,00	1 945 302,48	STA
SO 105	Modernizace silnice III/1379 staničení 2,915 - 3,403 km, Bečice z.z. - Bečice nová úprava	1 136 563,60	1 375 241,96	STA
SO 106	Modernizace silnice III/1379 staničení 3,433 - 3,501 km, Bečice nová úprava - Bečice k.z.	167 027,60	202 103,40	STA
SO 107	Modernizace silnice III/1379 staničení 3,501 - 4,016 km, Bečice k.z. - křižovatka Lužničanka	1 105 253,80	1 337 357,10	STA
SO 108	Modernizace silnice III/1379 staničení 4,016 - 4,246 km, křižovatka Lužničanka - Bejšovcův mlýn	384 312,00	465 017,52	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	39 000,00	47 190,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,700 - 0,789 km,
konec nové úpravy - Malšice k.z.

KSO:

Místo: Malšice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

136 182,60

DPH základní
snižená

Základ daně
136 182,60
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
28 598,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

164 780,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,700 - 0,789 km,

Místo:

Malšice, Bečice

Datum:

Vypíň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

136 182,60

HSV - Práce a dodávky HSV

136 182,60

5 - Komunikace pozemní

134 420,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 762,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Mašice - Lány - Bečice

Objekt

SO 101 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,700 - 0,789 km,

Místo

Mašice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ a.s.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nakлады soupisu celkem							136 182,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				136 182,60	
D	5		Komunikace pozemní				134 420,40	
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			3 764,70	OTS KP SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zhrušení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách úprava napojení, udržitelnost					
	VV		delka 89 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		89*4,7					
3	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			116 705,70	OTS KP SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě odložení podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrušení vrstvy v předepsané tloušťce zhrušení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úprava napojení, udržitelnost podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky nátěry nezahrnuje těsnění podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 89 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		89*4,7					
5	K	5744431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM úprava roztěžen	M2			13 950,00	OTS KP SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě odložení podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrušení vrstvy v předepsané tloušťce zhrušení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úprava napojení, udržitelnost podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky nátěry nezahrnuje těsnění podlahy obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		počet ks 5					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		5*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 762,20	
4	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			1 762,20	OTS KP SPK 2017
	PP		Technická specifikace: poleška zahrnuje: dodání a pokládání náležejícího materiálu (má se použít pouze natřené plochy) předmazání a natření úprav.					
	VV		delka 89 m					
	VV		oboustranně					
	VV		89*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,789 - 1,645 km,
Malšice k.z. - Lány začátek úpravy

KSO:

Místo: Malšice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 941 445,20

DPH základní
sazba

Základ daně
1 941 445,20
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
407 703,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 349 148,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malsice - Lány - Bečice

Objekt

SO 102 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,789 - 1,645 km,

Místo

Malsice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 941 445,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 873 650,00

1 - Zemní práce

114 704,00

5 - Komunikace pozemní

1 741 997,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 948,80

OST - Ostatní

67 795,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/1379 staničení 0,789 - 1,645 km,

Místo:

Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 941 445,20

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 873 650,00	
D	1		Zemní práce				114 704,00	
9	K	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M			114 704,00	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložení na dilataku (bez poplatků)					
	VV		delka příkopů					
	VV		1712					
D	5		Komunikace pozemní				1 741 997,20	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			36 208,80	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		delka 856 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		856*4,7					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU ACL16	T			844 872,00	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odčítání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 856 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		výška prům. 0,05 m					
	VV		objemová hmotnost 2400 kg/m3					
	VV		856*4,7*0,05*2,4					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			36 208,80	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		delka 856 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		856*4,7					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11 TL 40MM	M2			756 361,60	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odčítání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 856 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		856*4,7					
5	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11 TL 40MM - úprava rozjezdů	M2			11 850,00	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - odčítání podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		počet ks 5					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		5*10					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			56 496,00	OTS KP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: dodání recyklatu v požadované kvalitě očištění podkladu uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce zřízení vrstvy bez rozdílení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení ne zahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		delka 856 m					
	VV		šířka prům. 0,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		856*0,5*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				16 948,80	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			16 948,80	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: po rdná zahrnuje dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) předzmačení a reflexní úpravu					
	VV		delka 856 m					
	VV		oboustranně					
	VV		856*2					
D	OST		Ostatní				67 795,20	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLADKU	T			67 795,20	OTS KP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skladyk související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objem zeminy					
	VV		objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
	VV		1712*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Mařice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,060 - 2,210 km, Lány
konec úpravy - Lány k.z.

KSO:

Místo: Mařice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

399 585,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	399 585,00	21,00%	83 912,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

483 497,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,060 - 2,210 km, Lány

Místo: Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu	Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem		399 585,00
HSV - Práce a dodávky HSV		399 585,00
5	Komunikace pozemní	396 615,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 970,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice – Lány Bečice

Objekt: SO 103 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,060 - 2,210 km, Lány

Místo: Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

399 585,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				399 585,00	
D	5		Komunikace pozemní				396 615,00	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUJ CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			176 250,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: • dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena • provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách • úpravu napojení, ukončení • nezahrnuje postřihy, nátěry					
	VV		"délka 150 m"					
	VV		"šířka prům. 4,7 m"					
	VV		150*4,7					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			6 345,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: • dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství • provedení dle předepsaného technologického předpisu • zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách • úpravu napojení, ukončení					
	VV		"délka 150 m"					
	VV		"šířka prům. 4,7 m"					
	VV		150*4,7					
3	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			186 120,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě • očištění podkladu • uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů • úpravu napojení, ukončení podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žabet a pod. • nezahrnuje postřihy, nátěry • nezahrnuje těsnění podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žabet a pod.					
	VV		"délka 150 m"					
	VV		"šířka prům. 4,7 m"					
	VV		150*4,7					
4	K	5744431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM - úprava rozjezdů	M2			27 900,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: • dodání směsi v požadované kvalitě • očištění podkladu • uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce • zhutnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů • úpravu napojení, ukončení podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žabet a pod. • nezahrnuje postřihy, nátěry • nezahrnuje těsnění podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, žabet a pod.					
	VV		"počet ks 10"					
	VV		"prům. plocha rozjezdu 10 m2"					
	VV		10*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 970,00	
5	K	915111C	VOODROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			2 970,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: • poločka zahrnuje: • dodání a pokládku nátěrového materiálu (má se pouze natřena plocha) • předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 150 m"					
	VV		"oboustranně"					
	VV		150*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,210 - 2,915 km, Lány
k.z. - Bečice z.z.

KSO:

Místo: Malšice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

1 607 688,00

DPH základní

snížena

Základ daně

1 607 688,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

337 614,48

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 945 302,48

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,210 - 2,915 km, Lány

Místo

Malšice, Bečice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 607 688,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 551 852,00

1 - Zemní práce

94 470,00

5 - Komunikace pozemní

1 443 423,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 959,00

OST - Ostatní

55 836,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 104 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,210 - 2,915 km, Lány

Místo:

Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 607 688,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 551 852,00	
D	1		Zemní práce				94 470,00	
9	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPU OD NANOŠŮ DO 0,25M3/M	M			94 470,00	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vyložením a uložení na skládce (bez poplatku)					
	VV		delka příkopu					
	VV		1410					
D	5		Komunikace pozemní				1 443 423,00	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			29 821,50	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
	VV		delka 705 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		705*4,7					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU AČL16	T			695 835,00	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		delka 705 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		výška prům. 0,05 m					
	VV		objemová hmotnost 2400 kg/m3					
	VV		705*4,7*0,05*2,4					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			29 821,50	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
	VV		delka 705 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		705*4,7					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11 TL 40MM	M2			629 565,00	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		delka 705 m					
	VV		šířka prům. 4,7 m					
	VV		705*4,7					
5	K	5744331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AČO 11 TL 40MM - úprava rozjezdů	M2			11 850,00	OTSMP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod					
	VV		počet ks 5					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		5*10					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINČ Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			46 510,00	OTSMP-SPK 2017

PC	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: nůžní recyklatu v požadované kvalitě osvětlení podkladu uklizení recyklatu dle předepsaného technického předpisu; zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce zhutnění vrstvy bez nastavení šířky, pokládání vrstvy po etapách; základ pracovních operací úprava, napojení, ukončení ne zahrnuje potrubí, nálety					
			VV délka 705 m					
			VV šířka prům. 0,5 m					
			VV oboustranně					
			VV 705*0,5*2					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 959,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ŽRIZEM	M			13 959,00	OTS KP SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: nůžní a podkladu náložového materiálu (měří se pouze natřené pruhy; přeznačení a reflexní úprava					
			VV délka 705 m					
			VV oboustranně					
			VV 705*2					
		D OST	Ostatní				55 836,00	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLADY	T			55 836,00	OTS KP SPK 2017
			Technická specifikace: zahrnuje náklady poplatky provozovatelů sklady související s ustavením odpadů na skládce					
			VV objem zeminy					
			VV objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
			VV 1410*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lamy - Bečice

Objekt

SO 105 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2.915 - 3.403 km,
Bečice z.z. - Bečice nová úprava

KSO

Místo: Malšice, Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zedevatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		1 136 563,60	
DPH základní snížena	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 136 563,60	21,00%	238 678,36
Cena s DPH		v CZK	1 375 241,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Mašice – Láňy – Bečice

Objekt: SO 105 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,915 - 3,403 km,

Místo: Mašice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 136 563,60

HSV - Práce a dodávky HSV

1 128 722,80

1 - Zemní práce

13 266,00

5 - Komunikace pozemní

1 105 794,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 662,40

OST - Ostatní

7 840,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice III/1379 staničení 2,915 - 3,403 km,

Místo:

Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 136 563,60	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 128 722,80	
D	1		Zemní práce				13 266,00	
6	V	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25M3/M	M			13 266,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem a uložením na skládku (bez poplatku)					
	VV		"délka příkopu"					
	VV		198					
D	5		Komunikace pozemní				1 105 794,40	
1	H	567544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVU ZA STUJENÍ CEM A AS ² EM TL DO 200MM	M2			536 800,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, poskládání vrstvy po etapách - úprava napojení, uvolnění - nezahrnuje posítky, nálety					
	VV		"délka 488 m"					
	VV		"šířka prům. 4,4 m"					
	VV		488*4,4					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 324,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, poskládání vrstvy po etapách - úprava napojení, uvolnění					
	VV		"délka 488 m"					
	VV		"šířka prům. 4,4 m"					
	VV		488*4,4					
3	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			521 769,60	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, poskládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, uvolnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod.					
	VV		"délka 488 m"					
	VV		"šířka prům. 4,4 m"					
	VV		488*4,4					
4	K	5744431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM - úprava rozjezdů	M2			27 900,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zhuštění vrstvy bez rozlišení šířky, poskládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava napojení, uvolnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod. - nezahrnuje posítky, nálety - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, lacheť a pod.					
	VV		"počet ks 10"					
	VV		"prům. plocha rozjezdu 10 m2"					
	VV		10*10					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 662,40	
5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODKIC, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZAŘÍZENÍ	M			9 662,40	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka zahrnuje: - dodání a poskládání natěrového materiálu (směs se pouze natěrová plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		"délka 488 m"					
	VV		"obousměrně"					
	VV		488*2					
D	OST		Ostatní				7 840,80	
7	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			7 840,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce					
	VV		"objem zeminy"					
	VV		"objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3"					
	VV		198*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,433 - 3,501 km,
Bečice nová úprava - Bečice k.z.

KSO:

Místo: Malšice - Bečice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		167 027,60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 027,60	21,00%	35 075,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	202 103,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lany - Bečice

Objekt:

SO 106 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,433 - 3,501 km,

Místo:

Malšice, Bečice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a. s.

Kód dílu: Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

167 027,60

HSV - Práce a dodávky HSV

167 027,60

5 - Komunikace pozemní

165 681,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 346,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt

SO 106 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,433 - 3,501 km,

Místo:

Malšice - Bečice

Datum Vypíň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Př. p.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							167 027,60	
D HSV Práce a dodávky HSV							167 027,60	
D 5 Komunikace pozemní							165 681,20	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OP. RECYK ZA STUO CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			73 100,00	OTSAP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání materiálů, předepsaných pro recyklaci za stlačením provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu. Zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce					
			zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách					
			upravení napojení, ukončení					
			nezahrnuje postřihy, natěhy					
	VV		delka 68 m					
	VV		šířka prům. 4,3 m					
	VV		68*4,3					
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			2 431,60	OTSAP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřik v předepsaném množství					
			provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách					
			upravení napojení, ukončení					
	VV		delka 68 m					
	VV		šířka prům. 4,3 m					
	VV		68*4,3					
3	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			81 579,60	OTSAP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě					
			odlité podkladu					
			uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. Zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce					
			zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů					
			upravení napojení, ukončení podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňováčů, vpustí, šachet a pod.					
			nezahrnuje postřihy, natěhy					
			nezahrnuje stěhování podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňováčů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 68 m					
	VV		šířka prům. 4,3 m					
	VV		68*4,3					
4	K	574443	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM - úprava roztezdů	M2			8 370,00	OTSAP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě					
			odlité podkladu					
			uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu. Zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce					
			zřízení vrstvy bez rozlišení třídy, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů					
			upravení napojení, ukončení podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňováčů, vpustí, šachet a pod.					
			nezahrnuje postřihy, natěhy					
			nezahrnuje stěhování podle obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňováčů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		počet ks 3					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		3*10					
C 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 346,40	
5	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICI, STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			1 346,40	OTSAP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: polotiska zahrnuje:					
			dodání a pokládku natiskového materiálu (má se použít natisková plocha)					
			předznačení a reflexní úpravu					
	VV		delka 68 m					
	VV		oboustranné					
	VV		68*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lany - Bečice
Objekt: SO 107 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,501 - 4,016 km,
Bečice k.z. - křižovatka Lužničanka

KSO:		CC CZ:	
Místo:	Malšice, Bečice	Datum:	Vyplň údaj
Zadavatel:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Uchazeč:		IČ:	26177005
	COLAS CZ, a.s.	DIČ:	CZ26177005
Projektant:		IČ:	70971641
	Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.	DIČ:	CZ70971641
Poznámka:			

Cena bez DPH		1 105 253,80	
DPH: základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 105 253,80	21,00%	232 103,30
Cena s DPH		v CZK	1 337 357,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt

SO 107 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,501 - 4,016 km,

Místo

Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 105 253,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 064 465,80

1 - Zemní práce

69 010,00

5 - Komunikace pozemní

985 258,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

10 197,00

OST - Ostatní

40 788,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice - Láry Bečice

Objekt: SO 107 - Modernizace silnice III/1379 staničení 3,501 - 4,016 km,

Místo: Malšice, Bečice

Datum: Vypíň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 105 253,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 064 465,80	
D	1		Zemní práce				69 010,00	
9	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSŮ DC 0,25MJ/M	M			69 010,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - vodrovna a tvrdá doprava, přemístění přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skladu (bez poplatku); - délka příkopu: 1030					
VV								
VV								
D	5		Komunikace pozemní				985 258,80	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 467,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
VV			- délka 515 m					
VV			- šířka prům. 4,2 m					
VV			- 515*4,2					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF. BETONU AC16	T			474 994,80 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			- délka 515 m					
VV			- šířka prům. 4,2 m					
VV			- výška prům. 0,05 m					
VV			- objemová hmotnost 2400 kg/m3					
VV			- 515*4,2*0,05*2,4					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			19 467,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úprava napojení, ukončení					
VV			- délka 515 m					
VV			- šířka prům. 4,2 m					
VV			- 515*4,2					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			432 600,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			- délka 515 m					
VV			- šířka prům. 4,2 m					
VV			- 515*4,2					
5	K	5744331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2			4 740,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
VV			- počet ks 2					
VV			- prům. plocha rozjezdu 10 m2					
VV			- 2*10					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			33 990,00 OTSKP-SPK 2017	
PP			Technická specifikace: - dovození recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spojů a spojů - úprava napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
VV			- délka 515 m					

PC	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	p		šlůka prům. 0,5 m					
	vv		oboustranně					
	vv		515*0,5*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 197,00	
7	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČARA 125 mm S BALOTINOU ZÁŘZENÍ	M			10 197,00	OTSAP-SPR 2017
	pp		Technika aplikace: šablona zahrnuje					
	vv		dodání a pokladbu natřivého materiálu (mín se počítá natřivá plocha)					
	vv		přednastavení a reflexní úpravu					
	vv		delka 515 m					
	vv		oboustranně					
	vv		515*2					
	D	OST	Ostatní				40 788,00	
10	K	C14102	POPLATKY ZA SKLADKU	T			40 788,00	OTSAP-SPR 2017
	pp		Technika aplikace: šablona zahrnuje					
	vv		objem zeminy					
	vv		objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
	vv		1030*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lany - Bečice

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice III/1379 staničení 4,016 - 4,246 km,
křižovatka Lužničanka - Bejšovcův mlýn

KSO:

Místo: Malšice, Bečice

CC CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka

Cena bez DPH

384 312,00

DPH: základní
snížena

Základ daně

384 312,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

80 705,52

0,00

Cena s DPH

▼ CZK

465 017,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lámy - Bečice

Objekt:

SO 108 - Modernizace silnice III/1379 staničení 4,016 - 4,246 km,

Místo:

Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

384 312,00

HSV - Práce a dodávky HSV

384 312,00

5 - Komunikace pozemní

379 758,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 554,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/1379 Malšice – Lány – Bečice

Objekt: SO 108 - Modernizace silnice III/1379 staničení 4,016 - 4,246 km,

Místo: Malšice, Bečice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							384 312,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				384 312,00	
D	5		Komunikace pozemní				379 758,00	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			6 210,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení					
	VV		delka 230 m					
	VV		šířka prům. 3 m					
	VV		230*3					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T			176 778,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě očištění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 230 m					
	VV		šířka prům. 3 m					
	VV		výška prům. 0,05 m					
	VV		objemová hmotnost 2400 kg/m3					
	VV		230*3*0,05*2,4					
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			6 210,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství provedení dle předepsaného technologického předpisu zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách úpravu napojení, ukončení					
	VV		delka 230 m					
	VV		šířka prům. 3 m					
	VV		230*3					
4	K	574433	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM	M2			163 530,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě očištění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		delka 230 m					
	VV		šířka prům. 3 m					
	VV		230*3					
5	K	5744331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM - oprava rozjezdů	M2			11 850,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě očištění podkladu uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. nezahrnuje postřiky, nátěry nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		počet ks 5					
	VV		prům. plocha rozjezdu 10 m2					
	VV		5*10					
8	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			15 180,00 OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: dodání recyklátu v požadované kvalitě očištění podkladu uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhrušnění vrstvy v předepsané tloušťce zhrušnění vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů úpravu napojení, ukončení nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		delka 230 m					
	VV		šířka prům. 0,5 m					
	VV		oboustranně					
	VV		230*0,5*2					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 554,00	

Strana 30 z 37

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba
Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice
Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:
Místo: Malšice, Bečice

Zadavatel:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:
COLAS CZ, a.s.

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		39 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	39 000,00 0,00	21,00% 15,00%	8 190,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 47 190,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo

Malšice, Bečice

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

Datum

Vyplň údaje

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kod dílu

Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 000,00

OST - Ostatní

39 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/1379 Malšice - Lány - Bečice

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo:

Malšice, Bečice

Datum:

Vyplň údaje

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

ČOLAS CZ, a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [C2K]	Cena celkem [C2K]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							39 000,00	
D	OST		Ostatní				39 000,00	
1	K	02710	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĚKY A PŘÍSTUP CESTY	Km			39 000,00	OTS&P-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním posádkou a výměnou zábradloví					
	VV		DIO					
	VV		1					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Misto	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: TA III/13711 002

Stavba: Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

KSO:

Místo: Stádlec

CC CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

4 062 939,20

DPH základní

Sazba daně

21,00%

Základ daně

4 062 939,20

Výše daně

853 217,23

snižena

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 916 156,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: TA_III/13711-002

Stavba: Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Místo: Stádlec

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 062 939,20	4 916 156,43	
SO 101	Modernizace silnice III/13711 staničení 2,791 - 2,881 km, hráz Mlýnského rybníka	220 826,00	267 199,46	STA
SO 102	Modernizace silnice III/13711 staničení 2,881 - 4,358 km, hráz Mlýnského rybníka - řetězový most	3 448 850,20	4 173 108,74	STA
SO 103	Modernizace silnice III/13711 staničení 4,358 - 4,393 km, prostor u řetězového mostu Stádlec	340 263,00	411 718,23	STA
Doplňuji cí údaje	Doplňující údaje - DIO	53 000,00	64 130,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec – řetězový most Stádlec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,791 - 2,881 km,
hráz Mlýnského rybníka

KSO

Místo: Stádlec

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

220 826,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	220 826,00	21,00%	46 373,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

267 199,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt

SO 101 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,791 - 2,881 km,

Místo

Stádlec

Datum

Vyplň údaj

Zadavatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč

COLAS CZ, a.s.

p.o.

Kód dílu

Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

220 826,00

HSV - Práce a dodávky HSV

220 826,00

5 - Komunikace pozemní

219 044,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 782,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stadlec - řetězový most Stadlec

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,791 - 2,881 km,

Místo:

Stadlec

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							220 826,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							220 826,00	
D 5 Komunikace pozemní							219 044,00	
1	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUO CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			99 000,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřihy, nátěry					
	VV		délka 90 m					
	VV		šířka prům. 4,4 m					
	VV		90*4,4					
3	K	572213	SPJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			3 564,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřihy v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 90 m					
	VV		šířka prům. 4,4 m					
	VV		90*4,4					
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			110 880,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		délka 90 m					
	VV		šířka prům. 4,4 m					
	VV		90*4,4					
7	K	574A431	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL 50MM - Úprava rozezdů	M2			5 600,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřihy, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		počet ks 1					
	VV		prům. plocha rozezdů 20 m2					
	VV		1*20					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 782,00	
10	K	915111C	VODODROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU H:ADKE VODICI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			1 782,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položit zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		délka 90 m					
	VV		oboustranné					
	VV		90*2					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt:

SO 102 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,881 - 4,358 km,
hráz Mlýnského rybníka - řetězový most

KSO:

Místo: Stádlec

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

3 448 850,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 448 850,20	21,00%	724 258,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 173 108,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13711 Stádlec - železový most Stádlec

Objekt: SO 102 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,881 - 4,358 km,

Místo: Stádlec

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 448 850,20

HSV - Práce a dodávky HSV

3 377 570,20

1 - Zemní práce

120 600,00

5 - Komunikace pozemní

3 227 725,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 244,60

OST - Ostatní

71 280,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt

SO 102 - Modernizace silnice III/13711 staničení 2,881 + 4,358 km,

Místo:

Stádlec

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 448 850,20	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 377 570,20	
D	1		Zemní práce				120 600,00	
13	K	12931	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NANOSU DO 0,25MJ/M	M			120 600,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá oprava, přeměnění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		'delka příkopu'					
	VV		1800					
D	5		Komunikace pozemní				3 227 725,60	
1	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			61 147,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštřík v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		'delka 1477 m'					
	VV		'šířka prům. 4,6 m'					
	VV		1477*4,6					
2	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T			1 426 782,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje poštříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		'delka 1477 m'					
	VV		'šířka prům. 4,6 m'					
	VV		'výška prům. 0,05 m'					
	VV		'objemová hmotnost 2400 kg/m3'					
	VV		1477*4,6*0,05*2,4					
8	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			4 860,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštřík v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		prostory zatáček a sjezdu k řetězovému mostu					
	VV		'delka 180 m'					
	VV		'šířka prům. 3 m'					
	VV		180*3					
9	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL16	T			1 338 348,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje poštříky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		prostory zatáček a sjezdu k řetězovému mostu					
	VV		'delka 180 m'					
	VV		'šířka prům. 3 m'					
	VV		'výška prům. 0,05 m'					
	VV		'objemová hmotnost 2400 kg/m3'					
	VV		180*3*0,05*2,4					
10	K	572213	SPOJOVACÍ POŠTRÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			61 147,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro poštřík v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		'delka 1477 m'					
	VV		'šířka prům. 4,6 m'					
	VV		1477*4,6					
4	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			1 290 898,00	OTSKP-SPK 2017

PC	Ty p	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	delka 1477 m					
		VV	šířka prům. 4,6 m					
		VV	1477*4,6					
11	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			4 860,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
		VV	prostory zátaček a sjezdu k železovému mostu					
		VV	delka 180 m					
		VV	šířka prům. 3 m					
		VV	180*3					
12	K	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2			127 980,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	prostory zátaček a sjezdu k železovému mostu					
		VV	delka 180 m					
		VV	šířka prům. 3 m					
		VV	180*3					
5	K	574A331	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM - úprava rozjezdů	M2			14 220,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, natěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	počet ks 6					
		VV	prům. plocha rozjezdu 10 m2					
		VV	6*10					
6	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2			97 482,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, natěry					
		VV	delka 1477 m					
		VV	šířka prům. 0,5 m					
		VV	oboustranné					
		VV	1477*0,5*2					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				29 244,60	
7	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BÁRVOU HLADKE - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M			29 244,60	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - plocha zahrnuje: - dodání a pokládku natřového materiálu (mích se pouze natřovaná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	delka 1477 m					
		VV	oboustranné					
		VV	1477*2					
	D	OST	Ostatní				71 280,00	
14	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			71 280,00	OTSKP-SPK 2017
		PP	Technická specifikace: - zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložním odpadu na skládce					
		VV	objem zeminy					
		VV	objemová hmotnost zeminy 1,8 t/m3					
		VV	1800*0,2*1,8					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec – řetězový most Stádlec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/13711 staničení 4,358 - 4,393 km,
prostor u řetězového mostu Stádlec

KSO:

Místo: Stádlec

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

340 263,00

DPH základní:
snižena

Základ daně
340 263,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
71 455,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

411 718,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/13711 staničení 4,358 - 4,393 km,

Místo:

Stádlec

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

340 263,00

HSV - Práce a dodávky HSV

340 263,00

5 - Komunikace pozemní

339 570,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

693,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - železový most Stádlec

Objekt:

SO 103 - Modernizace silnice III/13711 staničení 4,358 - 4,393 km,

Místo:

Stádlec

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							340 263,00	
0 HSV Práce a dodávky HSV							340 263,00	
0 5 Komunikace pozemní							339 570,00	
2	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPRAVY CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2			157 500,00	OTSKP SPK 2017
Technická specifikace: dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry								
PP								
VV "prostor u železového mostu"								
VV "délka 35 m"								
VV "šířka prům. 18 m"								
VV 35*18								
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			5 670,00	OTSKP SPK 2017
Technická specifikace: dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení								
PP								
VV "prostor u železového mostu"								
VV "délka 35 m"								
VV "šířka prům. 18 m"								
VV 35*18								
0	K	574643	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 50MM	M2			176 400,00	OTSKP SPK 2017
Technická specifikace: dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhotovení vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pravoúhlých spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proudků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.								
PP								
VV "prostor u železového mostu"								
VV "délka 35 m"								
VV "šířka prům. 18 m"								
VV 35*18								
0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							693,00	
10	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODKÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZEN	M			693,00	OTSKP SPK 2017
Technická specifikace: políčka zahrnuje: - dodání a podkladu nátěrového materiálu (měň se pouze natřena plocha) - předznačení a reflexní úpravu								
PP								
VV "délka 35 m"								
VV "oboustranně"								
VV 35*2								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt:

Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

KSO:

Místo: Stádlec

CC, CZ

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Uchazeč:

COLAS CZ, a.s.

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

53 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
53 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 130,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

64 130,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13711 Stádlec - řetězový most Stádlec

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Stádlec

Datum: Vypíň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Kód dílu: Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

53 000,00

OST - Ostatní

53 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Modernizace silnice III/13711 Stádlec železový most Stádlec

Objekt: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: Stádlec

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.
Uchazeč: COLAS CZ, a.s.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Prč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

53 000,00

D	OST	Ostatní					53 000,00	
1	K	02710	POMOC PRACE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBZÍŘENY A PŘÍSTUP CESTY	KČ	1.000	53 000,00	53 000,00	OTSHP-SPH 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje náklady spojené s objednávkou					
	VV		podání a montáž zařízení					
	VV		DIO		1.000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text, Text, Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snižená	Snižená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snižená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

COLAS

COLAS CZ

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Hutněné asfaltové vrstvy a CB II

Stavba: „Modernizace silnic II. a III. třídy v Jihočeském kraji“
„Část 5 – Modernizace silnic II. a III. třídy v okrese Tábor“

Výtisk č.:	1 2 3	Realizace:	2018
------------	-------	------------	------

	Zpracoval	Kontroloval	Schválil
Útvar	COLAS CZ a.s.	COLAS CZ a.s.	Investor: Jihočeský Kraj
Funkce	Technik kvality	Stavbyvedoucí	Technický dozor investora
Jméno	██████████n		
Datum	24.7.2018	24.7. 2018	
Podpis	██████████	██████████	

Vedoucí zaměstnanec je povinen obe
zaměstnance, jic
to předpisu všechny sobě podřízené
předpisu týká.

Silnice II/120, hranice okresu BN – křiž. II/122

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
RECYKLACE ZA STUDENA RS 200 mm							
Recyklace za studena	TP 208	Průkazní zkouška směsi		1			laboratoř
		Modul přetvárnosti Edef,2	min. 150 MPa po 7 dnech	1x na 2 500 m ²	999 m ²	1	
		Rázový modul deformace	min. 100 MPa po 24 až 48 hod	1x na 250 m ²	999 m ²	4	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 20 mm	po 40 m	dle skutečnosti	dle skut.	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 20 mm	průběžně	dle skutečnosti	průběžně	

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
Spojovací postřik	ČSN 73 6129	Nanesení postřiku		Průběžně		Průběžně	Vizuálně stavbyvedoucí a TDI zápisem do SD
Asfaltová směs pro ložnou vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	460 t	1	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	460 t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 2000t	460 t	1	
Podkladní vrstva ACP 16 + 50/70		Míra zhutnění -radiosonda	min. 96% průměr 98%	500 m²	3824,62 m²	8	
		Mezerovitost vrstvy-radiosonda	2,0-10,5	500 m²	3824.62 m²	8	
Asfaltová směs pro ložnou vrstvu ACL 16 + 50/70 tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	715 t	1	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 2000t	715 t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 2000t	715 t	1	
Ložná vrstva ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm		Míra zhutnění -radiosonda	min. 96% průměr 98%	500 m²	5962 m²	12	
		Mezerovitost vrstvy-radiosonda	2,5-8,5	500 m²	5962 m²	12	
Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu ACO 16 + 50/70 tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 1000t	1370 t	2	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1na každých započatých 1000t	1370t	2	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1na každých započatých 1000t	1370 t	2	
ACO 16 + 50/70, tl.50 mm		Míra zhutnění -radiosonda	min. 96% průměr 98%	500 m²	11423 m²	23	
		Mezerovitost vrstvy-radiosonda	2 – 7,5	500 m²	11423 m²	23	

Silnice III/1379 Malšice – Lány – Bečice

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
RECYKLACE ZA STUDENA RS 200 mm							
Recyklace za studena	TP 208	Průkazní zkouška směsi		1			laboratoř
		Modul přetvárnosti Edef,2	min. 150 MPa po 7 dnech	1x na 2 500 m ²	3144 m ²	2	
		Rázový modul deformace	min. 100 MPa po 24 až 48 hod	1x na 250 m ²	3144 m ²	13	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 20 mm	po 40 m	dle skutečnosti	dle skut.	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 20 mm	průběžně	dle skutečnosti	průběžně	

Asfaltová směs pro ložnou vrstvu ACL 16 + 50/70 tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 2000t	1222 t	2	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zmitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 2000t	1222 t	2	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1 na každých započatých 2000t	1222 t	2	
Asfaltová směs pro obrušnou vrstvu ACO 11 + 50/70	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 1000t	1600 t	2	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zmitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 1000t	1600 t	2	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1 na každých započatých 1000t	1600 t	2	
ACO 11 + 50/70, tl. 40, 50 mm		Míra zhutnění -radiosonda	min. 96% průměr 98%	500 m²	15152 m²	31	
		Mezerovitost vrstvy-radiosonda	2 – 7,5	500 m²	15152 m²	31	

Silnice III/13711 Stádlec – řetězový most Stádlec

Předmět kontroly	Podle předpisu	Kontrolovaná vlastnost	Požadovaný parametr	Požadovaná četnost	Počet měrných jednotek	Požadovaný počet zkoušek	Kontrolu provede
RECYKLACE ZA STUDENA RS 200 mm							
Recyklace za studena	TP 208	Průkazní zkouška směsi		1			laboratoř
		Modul přetvárnosti Edef,2	min. 150 MPa po 7 dnech	1x na 2 500 m ²	1026 m ²	1	
		Rázový modul deformace	min. 100 MPa po 24 až 48 hod	1x na 250 m ²	1026 m ²	5	
		Nerovnost povrchu 2m latí příčná	max. 20 mm	po 40 m	dle skutečnosti	dle skut.	
		Nerovnost povrchu 4m latí podélná	max. 20 mm	průběžně	dle skutečnosti	průběžně	

Asfaltová směs pro ložnou vrstvu ACL 16 + 50/70 tl. 50 mm	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 2000t	880 t	1	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 2000t	880 t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1 na každých započatých 2000t	880 t	1	
Asfaltová směs pro obrusnou vrstvu ACO 11 + 50/70	ČSN EN 13108-1 ČSN 73 6121	Rozbor asf. směsi – obsah asfaltu	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 1000t	800 t	1	Laboratoř COLAS CZ
		Rozbor asf. směsi – zrnitost	max.odchylky od PZ dle tab.12 ČSN736121	1 na každých započatých 1000t	800t	1	
		Marshall. zkouška - mezerovitost	dle. národních příloh	1 na každých započatých 1000t	800t	1	
ACO 11 + 50/70, tl. 40, 50 mm		Míra zhutnění -radiosonda	min. 96% průměr 98%	500 m ²	7900 m ²	14	
		Mezerovitost vrstvy-radiosonda	2 – 7,5	500 m ²	7900 m ²	14	