

# S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

## Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 před Rožmberkem nad Vltavou

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **222/P/2018**

### 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Správa a údržba silnic  
Jihočeského kraje  
České Budějovice

Došlo: **17-08-2018**

Č.j.: *12845/2018*

Přiděleno:

Počet listů/ příloh: *2/20ml.*

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Sídlo: Trevile s.r.o., Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice

Zastoupený: Bc. Veronikou Cipínovou

tel.: 737 274 187

IČ: 28156293

DIČ: CZ 28156293

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku C 20769 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Bc. Veronika Cipínová

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

„Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace II/160 před Rožmberkem nad Vltavou“  
pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Č.Krumlov.

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě
- 2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 222/P/2018 a dále oceněnými soupisy prací z nabídky zhotovitele ze dne **17. 7. 2018** Tyto soupisy prací jsou nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

## 3. Termín plnění

- 3.1. Předání staveniště: **do 5 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem (předpoklad říjen 2018)**

Dokončení prací: **do 30 kalendářních dnů od předání staveniště včetně**

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
  - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
  - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
  - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
  - odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

## 4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.  
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 4.2. Smluvní cena díla bez DPH | <b>3 930 686,00 Kč</b>      |
| DPH 21%                        | <u><b>825 444,06 Kč</b></u> |
| Smluvní cena díla včetně DPH   | <b>4 756 130,06 Kč</b>      |

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

**Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.**

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
  - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
  - c) změní-li se sazby DPH.

## **5. Platební podmínky**

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

## **6. Provádění díla**

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.
- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyzvání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

## **7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

## 9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 222/P/2018 a nabídka zhotovitele ze dne 17. 7. 2018 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele, za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.
- 10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:  
příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 17. 7. 2018  
příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne: 20 -08- 2018

Za objednatele:

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje*  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Šticha  
ředitel organizace

České Budějovice, dne: 17.7.2018

Za zhotovitele:

Bc. Veronika Cipínová  
jednatelka

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: CK\_160-03  
Stavba: Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace

KSO:  
Místo: před Rožmberkem nad Vltavou

CC-CZ:  
Datum: 17.7.2018

Zadavatel:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Uchazeč:  
TREVILE s.r.o., Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 28156293  
DIČ: CZ28156293

Projektant:  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641  
DIČ: CZ70971641

Poznámka:  
Předpokládaná doba realizace 30 kalendářních dnů.

**Cena bez DPH 3 930 686,00**

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 930 686,00 | 825 444,06 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

**Cena s DPH v CZK 4 756 130,06**



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CK\_160-03

**Stavba:** Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace

Místo: před Rožmberkem nad Vltavou

Datum: 17.7.2018

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p. o.

Uchazeč: TREVILE s.r.o., Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice

| Kód                          | Objekt, Soupis prací   | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    | Typ |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |  | <b>3 930 686,00</b> | <b>4 756 130,06</b> |     |
| SO 101                       | Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,665-17,060 km | 3 770 686,00        | 4 562 530,06        | STA |
| Doplňující údaje             | Doplňující údaje - DIO   | 160 000,00          | 193 600,00          | STA |



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,665-17,060 km

XSO:

Místo: před Rožmberkem nad Vltavou

CC-CZ:

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Uchazeč:

TREVILE s.r.o., Příčná 148/4, 370 01 České Budějovice

IČ: 28156293

DIČ: CZ28156293

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

---

|                     |  |  |  |                     |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |  |  |  | <b>3 770 686,00</b> |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 770 686,00 | 21,00%     | 791 844,06 |
| DPH snížená  | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

---

|                   |              |                     |
|-------------------|--------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v CZK</b> | <b>4 562 530,06</b> |
|-------------------|--------------|---------------------|

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,665-

Místo:

před Rožmberkem nad Vltavou

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

TREVILÉ s.r.o., Píčná 148/4, 370 01 České Budějovice

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**3 770 686,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

3 320 686,00

1 - Zemní práce

3 314 366,00

5 - Komunikace pozemní

6 320,00

OST - Ostatní

450 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace

Objekt:

SO 101 - Oprava krajnice a svahu tělesa komunikace staničení 16,665-

Místo:

před Rožmberkem nad Vltavou

Datum: 17.7.2018

Zadavatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: TREVILE s.r.o., Pfičná 148/4, 370 01 České Budějovice

| PC                            | TY  | Kód    | Popis  | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|--------|--|------|----------|--------------|---------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |        |  |      |          |              | <b>3 770 686,00</b> |                 |
| D                             | HSV |        | Práce a dodávky HSV  |      |          |              | 3 320 686,00        |                 |
| D                             | 1   |        | Zemní práce  |      |          |              | 3 314 366,00        |                 |
| 1                             | K   | 111206 | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 12KM  | M2   |          |              | 191 970,00          | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevín na přejezdu vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 395 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | výška od 3,0 do 6,0 m; průměrně 4,5 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 395*4,5  |      |          |              |                     |                 |
| 2                             | K   | 12273B | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TŘ. I - DOPRAVA  | M3KM | 1        |              | 1 513 561,00        | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatury [m3] a požadované vzdálenosti [km].  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 5530 m3  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 23 km  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 5530*23  |      |          |              |                     |                 |
| 3                             | K   | 17390  | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z JINÝCH MATERIÁLŮ  | M3   |          |              | 1 548 400,00        | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu<br>- úprava ukládaného materiálu víhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností<br>- hutnění i různé míry hutnění<br>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění<br>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stíněných prostorech<br>- ztížení ukládaní sypatin pod vodu<br>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek<br>- spouštění a nošení materiálu<br>- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční hutnění<br>- svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů<br>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 395 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | plocha opravy v řezu 14 m2   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 395*14   |      |          |              |                     |                 |
| 4                             | K   | 18215  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M   | M2   |          |              | 60 435,00           | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 395 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | výška od 3,0 do 6,0 m; průměrně 4,5 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 395*4,5  |      |          |              |                     |                 |
| D                             | 5   |        | Komunikace pozemní   |      |          |              | 6 320,00            |                 |
| 5                             | K   | 56961  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM  | M2   |          |              | 6 320,00            | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení recyklátu dle přejezdu technologického předpisu, zhutnění vrstvy v přejezdu tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | délka 395 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | šířka 0,5 m  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 395*0,5  |      |          |              |                     |                 |
| D                             | OST |        | Ostatní  |      |          |              | 450 000,00          |                 |
| 6                             | K   | 03510  | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ NA ZEMNÍ PRÁCE   | KPL  |          |              | 300 000,00          | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Třídění a nakládka na skládce  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 5530 m3  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 1  |      |          |              |                     |                 |
| 7                             | K   | 03590  | STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ  | KPL  |          |              | 150 000,00          | OTSKP-SPK 2017  |
|                               | PP  |        | Technická specifikace: zahrnuje objednatelům povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | Třídění kamenných výrobků na skládce v Kájově (vibrační síto)  |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 300 m3   |      |          |              |                     |                 |
|                               | VV  |        | 1  |      |          |              |                     |                 |

## ZEMNÍ PRÁCE - Kontrolní a zkušební plán

| Pořadové č. | Předmět kontroly | Měrné jednotky | Množství | Podle předpisu | Kontrolovaná vlastnost               | Požadovaný parametr | Požadovaná četnost           | Kontrolu provede   | Počet zkoušek   | Výstup               |
|-------------|------------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| 1           | Zemní plán       | m2             |          | ČSN 73 6133    | odchytky výšek                       | ±30 mm              | v příčných profilech po 10 m | stavbyvedoucí, TDI | dle skutečnosti | zápis stavební deník |
| 2           | Násyp            | m2             |          | ČSN 73 6133    | nerovnost povrchu - podélná (2m lať) | max. 25 mm          | průběžně v ose jízdního pásu | stavbyvedoucí, TDI | dle skutečnosti | zápis stavební deník |

