

Položkový rozpočet

Zakázka: **MÚ Ivančice-chodník-ul.Za Ústavem**

Objednatel: **Město Ivančice**
Palackého náměstí 196/6
66491 Ivančice

IČ: **00281859**
 DIČ:

Zhotovitel: **Stafiz-k,s.r.o.**
Horní Hlinky 77
66491 Ivančice

IČ: **26916827**
 DIČ: XXXXXXXXXX

Rozpis ceny	Celkem
HSV	111 297,43
PSV	2 944,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	114 241,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	114 241,43 CZK
Základní DPH	21 %	23 990,70 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **138 232,13 CZK**

v Ivančicích dne 13.8.2018

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			16 684,76
5	Komunikace	HSV			55 504,32
8	Trubní vedení	HSV			5 250,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			13 630,00
97	Prorážení otvorů	HSV			14 177,96
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 050,39
711	Izolace proti vodě	PSV			2 944,00
Cena celkem					114 241,43

Položkový rozpočet

S:	MÚ Ivančice-chodník-ul.Za Ústavem
----	-----------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)
Díl: 1		Zemní práce				16 684,76		0		0
1	139601102R00	Ruční výkop pro chodník v hornině tř. 3 chodník: : 46*1,8*0,15 pro NOP.fot.: : 46*0,3*0,2 odpoč.str.60%: : -9,1	m3	6,08000	12,42000					
				2,76000	-9,10000					
2	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním k NOP folii 46*0,3*0,2	m3	2,76000	2,76000					
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro nové obrubníky 46*0,3*0,15	m3	2,07000	2,07000					
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, strojně	m3	9,10000						
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m výkop pro chodník: : 12,42 výkop pro obrubníky: : 2,07	m3	14,49000	12,42000					
				2,07000						
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 14,49*1,6	t	23,18400	23,18400					
Díl: 5		Komunikace				55 504,32		37,08939		16,4864
7	113106121R00	Rozebr.dlažeb z bet.dlaždic 300/300/40 na sucho 46*1,8	m2	82,80000	82,80000					
8	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	46,00000						
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 46*1,8	m2	82,80000	82,80000					
10	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm 46-1,8	m2	44,20000	44,20000					
11	59248000R	Dlažba zámková 200/100/60 přírodní 46*1,8*1,05	m2	86,94000	86,94000					
12	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm-odhad	m	20,00000						
Díl: 8		Trubní vedení				5 250,00		1,5795		0
13	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,00000						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				13 630,00		9,01883		0
14	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	47,00000						

Díl:	97	Prorážení otvorů				14 177,96		0		0
15	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	16,48600						
16	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu	t	16,48600						
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 050,39		0		0
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	36,66900						
Díl:	711	Izolace proti vodě				2 944,00		0,00391		0
18	711823121RT2	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DELTA MS DRAIN 46*0,5	m2	23,00000						
				23,00000						

26	114 241,43
-----------	-------------------

33

