

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 81180019

Stavba: Na Šibeníku

JKSO:

Místo: Na Šibeníku, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE

se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

IČ:

75046962

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o.

Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 909 079,99
--------------------	--------------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	1 909 079,99
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 909 079,99	400 906,80
--------------	--------	----	--------------	------------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	2 309 986,79
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 81180019

Stavba: Na Šibeníku

Místo: Datum: 9. 7. 2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 909 079,99	2 309 986,79
8118001 9A	Parkoviště	1 487 295,01	1 799 626,96
8118001 9B	Oplocení	421 784,98	510 359,83
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 909 079,99	2 309 986,79

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019A - Parkoviště

JKSO:

CC-CZ:

Místo: Na Šibeníku, Olomouc

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel: Státní úřad inspekce práce
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

IČ: 75046962

DIČ:

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o.
Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 487 295,01
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 487 295,01

DPH základní	21,00%	ze	1 487 295,01	312 331,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 799 626,96

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019A - Parkoviště

Místo: Na Šibeníku, Olomouc 19. 7. 2018

Objednatel: F

Zhotovitel: Z

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu 1 487 295,01

HSV - Práce a dodávky HSV	1 434 139,46
1 - Zemní práce	461 338,43
2 - Zakládání	20 246,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 458,30
5 - Komunikace pozemní	484 845,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 202,00
8 - Trubní vedení	184 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 298,07
997 - Přesun sutě	39 462,28
998 - Přesun hmot	144 134,58
PSV - Práce a dodávky PSV	552,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	552,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 603,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 502,96
VRN7 - Provozní vlivy	15 100,59

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 487 295,01

ROZPOČET

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019A - Parkoviště

Místo: Na Šibeníku, Olomouc 19. 7. 2018

Objednatel: F

Zhotovitel: Z

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 487 295,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 434 139,46

1 - Zemní práce

461 338,43

1	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	391,00	4 692,00
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	556,00	3 336,00
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	826,00	9 912,00
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1 290,00	7 740,00
6	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	29,90	7 442,11
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	100,00	1 500,00
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	35,00	4 452,00
60	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	265,00	1 060,00
61	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	331,00	5 958,00
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	74,50	24 993,48
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	22,00	3 694,33
62	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	377,00	9 425,00
63	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	398,00	13 237,48
64	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	37,20	1 237,27
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	566,00	3 268,65
65	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	361,00	12 111,55
66	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	23,20	778,36
68	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	93,20	8 388,00
69	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	16,80	1 512,00
70	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	73,80	4 931,32
71	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,40	544,42
72	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,40	1 180,12
12	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	385,00	4 620,00
13	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	607,00	3 642,00
14	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	1 830,00	21 960,00
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	3 200,00	19 200,00

25	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Doprava zeminy z deponie	m3	141,00	13 912,47
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	227,00	76 154,64
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - nakládání ornice na depozitu	m3	160,00	15 787,20
73	K	167101ZTI	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ZTI	m3	160,00	2 608,00
74	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS - ZTI	m3	87,90	1 432,77
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	14,90	17 733,99
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	140,00	92 571,22
75	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	79,50	1 295,85
76	K	174101ZTI	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ZTI	m3	79,50	4 015,55
23	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	54,40	35 784,32
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	15,40	10 130,12
27	M	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	90,90	1 818,00
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	9,99	7 278,21

2 - Zakládání

20 246,50

57	K	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m - zřízení výplně vrtu	m	529,00	4 496,50
58	M	589312700	<i>směs pro beton třída C-/5 (B5) kamenivo do 22 mm -</i>	m3	1 750,00	15 750,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

15 458,30

77	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkdrtě	m3	821,00	6 978,50
43	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	136,00	408,00
44	M	592241360	<i>prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm</i>	kus	241,00	241,00
45	M	592241370	<i>prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm</i>	kus	267,00	534,00
46	M	592241020	<i>skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm</i>	kus	1 220,00	1 220,00
78	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2 880,00	6 076,80

5 - Komunikace pozemní

484 845,30

28	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	171,00	115 604,55
29	K	564861111	Podklad ze štěrkdrtě ŠD tl 200 mm	m2	139,00	93 970,95
30	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	220,00	137 060,00
31	M	592450070	<i>dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní</i>	m2	210,00	130 620,00
35	M	592450000	<i>dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená</i>	m2	230,00	1 840,00
33	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	231,00	2 725,80
34	M	592453100	<i>dlažba desková betonová HBB 30x30x3,5 cm přírodní</i>	m2	252,00	3 024,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 202,00

79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	25 900,00	518,00
80	M	592240010	<i>dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm</i>	kus	1 040,00	1 040,00

81	M	592240130	prsteneček betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	214,00	642,00
36	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	286,00	2 002,00

8 - Trubní vedení

184 154,00

93	K	800SP1ZTI	Osazení poklopu litinového 600/600	kus	555,00	1 110,00
94	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	5 010,00	10 020,00
95	M	800SP2ZTI	Montáž vírového ventilu DN 400	kus	3 860,00	3 860,00
96	M	800M01ZTI	Vírový ventil DN 400	kus	26 850,00	26 850,00
97	K	800SP3ZTI	Montáž sorpční vpusti DN 1000 Q 4 l/s	kus	8 950,00	8 950,00
98	M	800M02ZTI	Sorpční vpust KN2-6 SV B125 / LS26 CSB	kus	32 650,00	32 650,00
99	K	382411213	Zemní nádrž objemu 3700 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	45 600,00	45 600,00
100	M	286610170	revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/1500	kus	876,00	876,00
101	M	286610190	revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/3000	kus	1 630,00	1 630,00
102	M	286614160	dno šachtové TEGRA 425 KG 160 úhel 60°	kus	2 880,00	5 760,00
105	K	800SP4ZTI	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	6 500,00	6 500,00
82	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	152,00	152,00
83	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	317,00	7 608,00
42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	614,00	614,00
85	K	894411ZTI	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - ZTI	kus	614,00	1 228,00
39	K	89441131X	Odstranění železobetonových dílců pro šachty skruží rovných vč. likvidace	kus	450,00	450,00
41	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	641,00	641,00
38	K	89441241X	Demontáž železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	350,00	350,00
86	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné - ZTI	kus	2 990,00	5 980,00
87	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	2 290,00	2 290,00
88	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	3 610,00	3 610,00
104	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	3 610,00	3 610,00
103	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	3 470,00	3 470,00
89	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t	kus	6 660,00	6 660,00
37	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	409,00	409,00
90	K	899103ZTI	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg - ZTI	kus	409,00	409,00
40	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	682,00	682,00
91	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	555,00	555,00
92	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 630,00	1 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 298,07

32	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	6,71	434,81
----	---	-----------	--	---	------	--------

47	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	76,90	49,22
48	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	88,30	56,51
49	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	216,00	1 462,32
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	225,00	35 382,38
51	M	592174650	<i>obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm</i>	kus	143,00	22 165,00
52	M	592174680	<i>obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm</i>	kus	125,00	750,00
53	M	592174690	<i>obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm</i>	kus	340,00	680,00
54	M	592174170	<i>obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm</i>	kus	119,00	833,00
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF3	m3	2 865,00	16 344,83
106	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4 280,00	2 140,00

997 - Přesun sutě

39 462,28

21	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	200,00	25 834,40
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	11,30	13 136,79
20	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	104,00	491,09

998 - Přesun hmot

144 134,58

113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	169,00	121 999,07
107	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	823,00	17 587,51
108	M	IF262000W	<i>SPOJKA "IN SITU" 200</i>	ks	700,00	700,00
109	M	350008000016	<i>SEDLOVÉ TĚSNĚNÍ K 3500, 3800 "DN 80-600 1""-2""</i>	KS	101,00	101,00
110	M	RF000910W	<i>TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY 425, do teleskopu, ke spojce š.roury</i>	ks	200,00	400,00
111	M	286617770	<i>TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu</i>	kus	2 640,00	2 640,00
112	M	286616740	<i>TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč. těsnění) 425/375 mm</i>	kus	707,00	707,00

PSV - Práce a dodávky PSV

552,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

552,00

84	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	24,00	552,00
----	---	-----------	---	---	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 603,55

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

59	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	8 500,00	8 500,00
56	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - likvidace vrtu	kpl	3 500,00	3 500,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

25 502,96

114	K	030001000	Zařízení staveniště	%	5 100,59	12 751,48
115	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	5 100,59	5 100,59
116	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	%	5 100,59	7 650,89

VRN7 - Provozní vlivy

15 100,59

117	K	071103000	Provoz investora	%	15 100,59	15 100,59
-----	---	-----------	------------------	---	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

JKSO:

Místo: Na Šibeníku, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Státní úřad inspekce práce
se sídlem Kolářská 451/13, 746 01 Opava

IČ:

75046962

DIČ:

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o.
Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice

IČ:

26839580

DIČ:

CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	421 784,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	421 784,98
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	421 784,98	88 574,85
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	510 359,83
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

Místo: Na Šibeníku, Olomouc 9. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	421 784,98
HSV - Práce a dodávky HSV	252 219,07
1 - Zemní práce	2 262,90
2 - Zakládání	1 535,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 083,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337,00
PSV - Práce a dodávky PSV	125 122,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud	74 041,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	50 222,55
767 - Konstrukce zámečnické	858,28
M - Práce a dodávky M	22 682,40
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavt	14 376,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 306,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 760,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 260,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	421 784,98

ROZPOČET

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

Místo: Na Šibeníku, Olomouc 9. 7. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

421 784,98

HSV - Práce a dodávky HSV

252 219,07

1 - Zemní práce

2 262,90

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	566,00	283,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	161,00	80,50
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	836,00	1 493,93
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	118,00	105,49
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	33,40	76,25
8	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	98,00	223,73

2 - Zakládání

1 535,64

9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	2 680,00	1 535,64
---	---	-----------	--	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

248 083,53

10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	274,00	17 536,00
11	M	553423950	<i>sloupek plotový délka 2400 mm, barva zelená, hladký 60 x 40 x 3 mm</i>	<i>1 110,00</i>	<i>71 040,00</i>
23	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	205,00	410,00
24	M	55342320A	<i>Branka vchodová kovová MULTI barvy 1425x1350 mm</i>	<i>3 790,00</i>	<i>3 790,00</i>
25	M	55342320B	<i>Branka vchodová kovová MULTI barvy 925x1350 mm</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>
26	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	243,00	243,00
27	M	553423410	<i>Brána kovová dvoukřídlová 2360x1350 mm</i>	<i>6 570,00</i>	<i>6 570,00</i>
13	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	349,00	19 195,00
12	M	592331200	<i>deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm</i>	<i>389,00</i>	<i>21 395,00</i>
16	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	97,60	12 255,63
17	M	4502101615	<i>Plotový svařovaný panel 3D 1230 x 2500 mm z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou</i>	<i>662,55</i>	<i>35 777,70</i>
18	M	709212000	<i>lešeňová clona 80 g/m2, šíře 2,5 m délka 20 m</i>	<i>45,30</i>	<i>2 446,20</i>
19	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	3 370,00	3 370,00

20	M	553423600	brána posuvná samonosná styl Tahokov / 3D 4520 x 1350 mm	38 200,00	38 200,00
21	M	553423650	pohon pro posuvnou bránu NICE Road400 Kit	11 000,00	11 000,00
22	M	553423700	hřeben plastový ozubený pro posuvnou bránu, modul 4, 1000 mm	331,00	1 655,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 337,00

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	186,00	186,00
15	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	151,00	151,00

PSV - Práce a dodávky PSV 125 122,63

741 - Elektroinstalace - silnoproud 74 041,80

29	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	42,10	13 472,00
30	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	21,70	7 595,00
31	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně (CYKY)	16,00	1 280,00
32	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm ²	28,90	2 890,00
55	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč - REVIZE	8 640,00	8 640,00
35	K	741SP1000	Úpravy rozvaděče	4 500,00	4 500,00
36	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	499,00	499,00
37	M	358892100	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/300 typ AC	1 640,00	1 640,00
48	M	74100H000	Pomocný montážní a spotřební materiál	30 000,00	30 000,00
53	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	5,00	3 525,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud 50 222,55

33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	14,70	1 764,00
34	M	341260550	kabel sdělovací Cu TCEKFLE 3x4x0,8 č.výrobku 1218003	25,40	3 810,00
46	K	742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem 15V, 4 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	465,00	465,00
47	M	742240H01	Spínací síťový zdroj NM 60-15V/4A, DUO Standard / MELODY, el. pojistka, DIN4M	1 965,00	1 965,00
38	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	181,00	362,00
39	M	1253558	VIDEO TELEFON VERONA MELODY	5 003,10	10 006,20
42	K	742420051	Montáž rozbočovače	125,00	125,00
43	M	10.062.874	Distributor: ARK / RJ45 - aktivní rozbočovač audio/video signálu	2 483,00	2 483,00
44	M	1213715	KAMEROVY MODUL spínací	2 675,40	5 350,80
49	M	74200H000	Pomocný montážní a spotřební materiál	20 000,00	20 000,00
54	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	5,00	2 391,55
56	K	742220511	Výchozí revize systému	1 500,00	1 500,00

767 - Konstrukce zámečnické 858,28

28	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	972,00	858,28
----	---	-----------	--	--------	--------

M - Práce a dodávky M 22 682,40

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavt 14 376,40

40	K	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	2 020,00	4 040,00
41	M	1138122	TABLO ZVONKOVE MELODY - klávesnice 12, kamera 2M	5 168,20	10 336,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 8 306,00

50	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	1 120,00	392,00
51	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	64,90	3 894,00
52	K	460560063	Zásyp rýh ručně / strojně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	67,00	4 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 21 760,88

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	5 000,00	5 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	3 500,00	3 500,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 8 260,88

57	K	045303000	Koordinační činnost	4 130,44	8 260,88
----	---	-----------	---------------------	----------	----------