

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín - Havlíčkův Brod - TO Světlá n/S

Objekt: Opravné práce v 2.TK Světlá nad Sázavou - Leština

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 5 323 947,40

5 Komunikace pozemní 4 371 694,00

1	TrH	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3			378 200,00
2	595	5955101000	<i>Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t			440 000,00
3	TrH	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			19 500,00
4	TrH	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			190 400,00
5	595	5956101020	<i>Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný dub 2600x260x160 mm</i>	kus			45 370,00
6	595	5956213040_R	<i>Železniční svršek - kolejnicové podpory Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 / SB8 - dodá objednatel včetně dopravy na místo stavby</i>	kus			0,00
7	TrH	5908050010	Výměna upevnění podkladnicového komplety a pryžová podložka	úl.pl.			622 560,00
8	595	5958128010	<i>Železniční svršek-upevňovač Komplet ZS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)</i>	kus			933 840,00
9	595	5958158005	<i>Železniční svršek-upevňovač Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6</i>	kus			197 144,00
10	TrH	5907015047	Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			46 350,00
11	TrH	5907020047	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			267 500,00
12	TrH	5907030047	Záměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "e"	m			62 200,00
13	595	5957201010_R	<i>Železniční svršek-kolejnice materiál užitý Kolejnice užitě tv. S49, dodá objednatel včetně dopravy na místo stavby</i>	m			0,00
14	TrH	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus			28 350,00
15	TrH	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar			369 750,00
16	TrH	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar			41 360,00
17	TrH	5910040040	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovač bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			71 820,00
18	TrH	5910040140	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovač bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "e"	m			82 350,00
19	TrH	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km			575 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 952 253,40

20	SEE	7497371625_R	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - zajistí objednatel	kus			0,00
21	SEE	7497351520_R	Montáž přímého ukolejnění stožár T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič - zajistí objednatel	kus			0,00
22	TrH	5913060020	Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce vnitřního panelu	kus			3 055,00
23	TrH	5913065020	Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji vnitřního panelu	kus			4 545,00
24	TrH	5906105010	Demontáž pražce dřevěný	kus			16 250,00
25	XDp	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t			72 383,08

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stabilizace parametrů ŽDC odklonové tratě Kolín - Havlíčkův Brod - TO Světlá n/S

Objekt: Opravné práce v 2.TK Světlá nad Sázavou - Leština

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
26	XDp	9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 30 km	t			642 400,00
27	XDp	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t			129 008,04
28	XDp	9902200300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 30 km	t			14 158,28
29	XDp	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus			65 000,00
30	XDp	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t			5 454,00

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

31	VRN	012002000_R	Geodetické práce - zajistí objednatel	kpl			0,00
----	-----	-------------	---------------------------------------	-----	--	--	------

Celkem

5 323 947,40

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **98953**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f598c84a-6f9d-4eb3-a033-fdb177128f8b

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.08.2018 11:50:01**



1fcf620d-7d82-4fe7-889d-54bc3e21bd06