



KUJCP01B2EH5

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/092/18

číslo smlouvy zhotovitele: 8081056ZSL - A

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice, č. ú. 3009 - 3126231/0710
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Miloš Juha, Ph.D., vedoucí odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 254

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):

TISOX s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 60, 370 04 České Budějovice
zastoupená: Ing. Michalem Türkem
IČO: 06464068
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Michal Türk

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
č.ú.čtu: 1141380144/0100
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
Zastoupená:
Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ tel.č. 387 203 417
Odpovědný geodet: bude určen při předání staveniště tel. č.

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Zdeněk Slabý

tel.č. 731 601 651

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: František Venuš

tel.č. 731 601 643

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

tel.č. 731 601 635

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preamble

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres České Budějovice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, IČO: 70971641, zavazuje k provedení díla:

„Oprava komunikací SFDI 2018 – okres České Budějovice“

Komunikace III/1469 Zvíkov – křiž. III/14613 u Libína

Komunikace III/1504 Šalmanovice – hr. okr. JH

Komunikace III/14610 a III/15512 Štěpánovice – most Sosní a Sosní – Lišov

Komunikace III/00354 Včelná

Komunikace III/14327 Záhorčice

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a rovněž dokladů požadovaných speciálním stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2. Místo stavby: komunikace III/1469, III/1504, III/14610, III/15512, III/00354 a III/14327
3. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.
4. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas.
5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
6. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a technických kvalitativních podmínek vydaných MD ČR (resp. MDS ČR) a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.
7. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 100 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).
2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu

3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.).
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
 - provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ,
 - plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nastaly zaviněním zhotovitele.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu smlouvanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 33 410 401,97 Kč

DPH 21 % 7 016 184,41 Kč

Celkem včetně DPH **40 426 586,38 Kč**

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Neří-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb

pozemních komunikací (OTSKP-SPK), pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Přílohou daňového dokladu musí být soupis fakturovaných prací včetně dalších listin (např. faktury podzhotovitelů), který bude prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatel. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitel.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplacen nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno následujícím způsobem: 5 % bude uvolněno po protokolárním převzetí dokončeného díla (dle čl. III.), zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitel. Pokud bude dílo jako celek převzato bez vad, bude na základě zápisu o předání a převzetí díla uvolněno celých 10 % pozastávky.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržných fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.
7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.
9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit

k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemně vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru kontrolní a zkušební plán dle specifikace objednatele uvedené v zadávacím řízení na realizaci tohoto díla.
18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
19. Zhotovitel je povinen před zahájením prací projednat s vlastníky dotčených pozemků konkrétní podmínky vstupu na pozemky a pořídit o tom písemný záznam ověřený

podpisem příslušného vlastníka pozemku. Seznam vlastníků všech pozemků dotčených stavbou podle stavebního povolení předá zhotoviteli technický dozor při předání staveniště.

20. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
21. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
22. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.
24. Zhotovitel se zavazuje umožnit předčasné užívání stavby (podle § 123 stavebního zákona) a uzavřít s objednatелеm dohodu, obsahující jeho souhlas, a sjednat podmínky předčasného užívání stavby.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatелеm a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. Další paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště.
5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák.

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápisu se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.
2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelům uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu s ustanoveními článku III. této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty budou protokolárně převzaty správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být proveden zkušební provoz.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony.
10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu **36 měsíců**.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. Pokud jsou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských sítí, zajistí zhotovitel práce spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k provádění těchto prací dle podmínek jednotlivých správců sítí.
3. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
4. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.
5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele, popř. jiné osoby.
6. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle § 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.
7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.
8. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání

nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky z příslušného dotačního titulu.
3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XII. Bankovní záruky, pojištění

1. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předal objednateli vystavenou bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení všech smluvních podmínek, doby plnění díla a sankčních ustanovení), a to ve výši **1 900 000 Kč** s minimální platností po dobu provádění díla, včetně doby odstraňování případných vad a nedodělků. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, dílo nedokončí řádně a včas, resp. dílo nedokončí pro odstoupení od smlouvy z důvodu podle čl. XI odst. 1, nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, a to v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude uvolněna objednatelem do 10 kalendářních dnů po předložení bankovní záruky za kvalitu díla.
2. V případě změny doby provádění díla je zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění díla.
3. Zhotovitel nemůže namítat neoprávněné čerpání bankovní záruky nebo se domáhat náhrady škody či jiného nároku pro případ, že objednatel odstoupil od smlouvy pro z důvodu uvedeného v čl. XI. odst. 1.
4. Nejpozději dnem odstranění vad a nedodělků sepsaných při předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli bankovní záruku za kvalitu díla ve výši **750 000 Kč**. Bankovní záruka bude v plné výši platná po dobu běhu záruční doby dle této smlouvy. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní do 10 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a na základě písemné žádosti zhotovitele. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění

shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

5. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy předložil objednateli pojistnou smlouvu/pojistný certifikát o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 38 000 000 Kč.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezavazuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato zakázka je spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (§ 6).
7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
8. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 884/2018/RK-45 ze dne 19. 7. 2018.

V Českých Budějovicích dne


za objednatele:

21-08-2018

V Českých Budějovicích dne

za zhotovitele:

21-08-2018


Mgr. Ivana Stránská
hejtmanka Jihočeského kraje



Příloha:
Oceněný výkaz výměr


Ing. Zdeněk Novák
ředitel oblasti Čechy západ

VINCI
S. a.s.
Průmyslová ul. 1010, Nové Město

38

Povinná cenová příloha	
Oprava komunikací SFDI 2018 - okres České Budějovice	
rekapitulace cen bez DPH	
Komunikace III/1469 Zvíkov – křiž. III/14613 u Libína	15 091 228,18
Komunikace III/1504 Šalmanovice – hr. okr. JH	7 442 985,15
Komunikace III/14610 a III/15512 Štěpánovice – most Sosní a Sosní – Lišov	5 337 015,09
Komunikace III/14610 Štěpánovice – objekt SO 104 - lokální rozšíření	
Komunikace III/00354 Včelná	3 800 647,26
Komunikace III/14327 Záhorčice	1 738 526,29
Celkem bez DPH	33 410 401,97
DPH 21 %	7 016 181,81
Celkem včetně DPH	40 426 583,78

razítko a podpis oprávněného zástupce

Ing. Zdeněk NOVÁK
ředitel oblasti Čechy západ
ČUPOVIA CS, a.s.

SL

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1469-001

Stavba: Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

KSO:

Místo: Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 50 kalendářních dnů.

Asfaltový recyklát bude zhotovitelem odkoupen za cenu 100,- Kč za 1 tunu (2,4t/m3)

Cena bez DPH

15 091 228,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 091 228,18	3 169 157,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

18 260 386,10

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1469-001

Stavba: Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Místo: Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		15 091 228,18	18 260 386,10	
SO 101	Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení km 0,002-0,632	2 472 860,04	2 992 160,65	STA
SO 102	Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení km 0,632-2,015	5 236 803,19	6 336 531,86	STA
SO 103	Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení km 2,015-2,330	1 491 196,58	1 804 347,86	STA
SO 104	Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení km 2,330-3,857	5 654 368,37	6 841 785,73	STA
SO 105	DIO - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava	161 000,00	194 810,00	STA
SO 106	silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína	75 000,00	90 750,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:**SO 101 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína
staničení km 0,002-0,632****KSO:****Místo:** Zvíkov**Zadavatel:**

Jihočeský kraj

Uchazeč:**Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:**CC-CZ:****Datum:** Vyplň údaj**IČ:** 70890650**DIČ:** CZ70890650**IČ:****DIČ:****IČ:** 70971641**DIČ:** CZ70971641**Cena bez DPH****2 472 860,04**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 472 860,04	21,00%	519 300,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****2 992 160,65**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Místo:

Zvíkov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 472 860,04

HSV - Práce a dodávky HSV

2 460 577,79

1 - Zemní práce

254 122,63

5 - Komunikace pozemní

2 180 977,66

8 - Trubní vedení

3 175,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

22 302,50

OST - Ostatní

12 282,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Místo:

Zvíkov

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

2 472 860,04

D HSV

Práce a dodávky HSV

2 460 577,79

D 1

Zemní práce

254 122,63

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	349,839	929,34	325 119,38	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	PP							
	VV		v tl.90 mm					
	VV		délka 630					
	VV		šířka 6,17					
	VV		hloubka 0,09					
	VV		630*6,17*0,09		349,839			
13	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	839,614	-100,00	-83 961,40	OTSKP-SPK 2017
			odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu					
	PP							
	VV		objem 349,839					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		349,839*2,4		839,614			
17	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	42,588	237,50	10 114,65	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	PP							
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměru 7 cm					
	VV		délka 1014					
	VV		šířka 0,6					
	VV		hloubka 0,07					
	VV		1014*0,6*0,07		42,588			
15	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	12,000	237,50	2 850,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	PP							
	VV		předpoklad 0,2 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku					
	VV		délka 60					
	VV		koeficient 0,2					
	VV		60*0,2		12,000			

D 5

Komunikace pozemní

2 180 977,66

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	3 887,100	183,75	714 254,63	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena					
	PP		- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		délka 630					
	VV		šířka 6,17					
	VV		630*6,17		3 887,100			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 887,100	14,88	57 840,05	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
	PP		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 630					
	VV		šířka 6,17					
	VV		630*6,17		3 887,100			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 887,100	10,75	41 786,33	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství					
	PP		- provedení dle předepsaného technologického předpisu					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
			- úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 630					
	VV		šířka 6,17					
	VV		630*6,17		3 887,100			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	3 887,100	205,86	800 198,41	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě					
	PP		- očištění podkladu					
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce					
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			- nezahrnuje postřiky, nátěry					
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
	VV		ACO 11+(50/70)						
	VV		délka 630						
	VV		šířka 6,17						
	VV		630*6,17		3 887,100				
14	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	373,162	1 493,75	557 410,74	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtuků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu						
	VV		ACL 16+, vyrovnání profilu						
	VV		délka 630						
	VV		šířka 6,17						
	VV		hloubka 0,04						
	VV		koefficient 2,4						
	VV		630*6,17*0,04*2,4		373,162				
7	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	138,000	68,75	9 487,50	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem						
	VV		délka 138						
	VV		138		138,000				
D 8			Trubní vedení					3 175,00	
9	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	2,000	1 587,50	3 175,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).						
	VV		počet 2						
	VV		2		2,000				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					22 302,50	
10	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	12,000	120,00	1 440,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		V7 - plošné s balotinou zřízení						
	VV		délka 4						
	VV		šířka 0,5						
	VV		počet 6						
	VV		4*0,5*6		12,000				
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	30,000	15,00	450,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		středová						
	VV		délka 30						
	VV		30		30,000				
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 260,000	15,00	18 900,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu						
	VV		vodicí						
	VV		délka 630						
	VV		počet 2						
	VV		630*2		1 260,000				
8	K	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	22,000	68,75	1 512,50	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody						
	VV		délka 22						
	VV		22		22,000				
D OST			Ostatní					12 282,25	
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	21,600	125,00	2 700,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3						
	VV		objem 12						
	VV		koefficient 1,8						
	VV		12*1,8		21,600				
18	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	76,658	125,00	9 582,25	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3						
	VV		objem 42,588						
	VV		koefficient 1,8						
	VV		42,588*1,8		76,658				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:**SO 102 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení
km 0,632-2,015****KSO:**

Místo: Zvíkov - Vlkovice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:**Cena bez DPH****5 236 803,19**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 236 803,19	21,00%	1 099 728,67
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****6 336 531,86**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Zvíkov - Vlkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 236 803,19

HSV - Práce a dodávky HSV

5 153 283,19

1 - Zemní práce

445 278,33

5 - Komunikace pozemní

4 666 514,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 490,00

OST - Ostatní

83 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Zvíkov - Vlkovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 236 803,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 153 283,19

D 1

Zemní práce

445 278,33

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	554,721	883,78	490 251,33	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezačnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

v tl.70 mm

VV

délka 1383

VV

šířka 5,73

VV

hloubka 0,07

VV

1383*5,73*0,07

554,721

10	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	1 331,330	-100,00	-133 133,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	---	---	-----------	---------	-------------	----------------

PP

odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

VV

objem 554,721

VV

koefficient 2,4

VV

554,721*2,4

1 331,330

11	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	371,200	237,50	88 160,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

předpoklad 0,16 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku

VV

délka 2320

VV

koefficient 0,16

VV

2320*0,16

371,200

D 5

Komunikace pozemní

4 666 514,86

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	7 924,590	183,75	1 456 143,41	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

délka 1383

VV

šířka 5,73

VV

1383*5,73

7 924,590

7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	1 106,400	72,75	80 490,60	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očistění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

šířka 0,2-0,5 m

VV

délka 1383

VV

šířka 0,4

VV

počet 2

VV

1383*0,4*2

1 106,400

4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 924,590	14,88	117 917,90	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 1383

VV

šířka 5,73

VV

1383*5,73

7 924,590

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	7 924,590	10,75	85 189,34	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 1383

VV

šířka 5,73

VV

1383*5,73

7 924,590

1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	7 924,590	191,44	1 517 083,51	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACO 11+(50/70) VV délka 1383 VV šířka 5,73 VV 1383*5,73		7 924,590			
3	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	7 924,590	177,81	1 409 071,35	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACP 16+(50/70) VV délka 1383 VV šířka 5,73 VV 1383*5,73		7 924,590			
8	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	9,000	68,75	618,75	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
			VV délka 9 VV 9		9,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				41 490,00	
9	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍCI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	2 766,000	15,00	41 490,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			VV vodící VV délka 1383 VV počet 2 VV 1383*2		2 766,000			
D	OST		Ostatní				83 520,00	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	668,160	125,00	83 520,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			VV objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3 VV objem 371,2 VV koeficient 1,8 VV 371,2*1,8		668,160			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

**SO 103 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení
km 2,015-2,330**

KSO:

Místo: Vlkovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

1 491 196,58

DPH základní
snížená

Základ daně
1 491 196,58
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
313 151,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 804 347,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Vlkovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 491 196,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 485 624,07

1 - Zemní práce

167 827,22

5 - Komunikace pozemní

1 224 823,85

8 - Trubní vedení

4 762,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

88 210,50

OST - Ostatní

5 572,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Vlkovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 491 196,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 485 624,07	
D	1		Zemní práce				167 827,22	
13	K	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	M2	56,400	262,50	14 805,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		včetně betonového lože a odvozu do 7 km					
	VV		délka 43					
	VV		šířka 0,6					
	VV		délka 51					
	VV		šířka 0,6					
	VV		43*0,6+51*0,6		56,400			
9	K	113326	ODSTRANĚNÍ PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	11,648	750,00	8 736,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		odvoz na skládku objednatele, průměrná tl. 130 mm (včetně očištění podkladu)					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 5,6					
	VV		hloubka 0,13					
	VV		16*5,6*0,13		11,648			
7	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	13,552	774,78	10 499,82	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		v tl. 110 mm - recyklát bude převezen a zpracován na SO 102 v rámci recyklace					
	VV		délka 22					
	VV		šířka 5,6					
	VV		hloubka 0,11					
	VV		22*5,6*0,11		13,552			
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	177,755	953,03	169 405,85	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		v tl. 90 mm					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		hloubka 0,09					
	VV		315*6,27*0,09		177,755			
18	M	11372R	odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	426,612	-100,00	-42 661,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		odkup asfaltového recyklátu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu					
	VV		objem 177,755					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		177,755*2,4		426,612			
19	M	M001	napová fólie (kompletní provedení včetně materiálu pro izolaci u domů v místech příkopových tvárníc)	m2	21,150	156,25	3 304,69	OTSKP-SPK 2017
	PP		napová fólie (kompletní provedení včetně materiálu pro izolaci u domů v místech příkopových tvárníc)					
	VV		délka 35					
	VV		délka 35,5					
	VV		šířka 0,3					
	VV		(35+35,5)*0,3		21,150			
23	K	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJINIC OD NÁNOSU	M3	5,415	237,50	1 286,06	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměru 5 cm					
	VV		délka 361					
	VV		šířka 0,3					
	VV		hloubka 0,05					
	VV		361*0,3*0,05		5,415			
24	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	10,320	237,50	2 451,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)					
	VV		předpoklad 0,08 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku					
	VV		délka 129					
	VV		koeficient 0,15					
	VV		129*0,08		10,320			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	5		Komunikace pozemní				1 224 823,85	
11	K	56123	VÁLCOVANÝ BETON TL DO 150MM	M2	15,850	1 562,50	24 765,63	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje úpravu povrchu krytu					
	VV		dobetonování mezery mezi rigolem a zdí domu, hloubka 0,15					
	VV		délka 35					
	VV		šířka 0,25					
	VV		délka 35,5					
	VV		šířka 0,2					
	VV		35*0,25+35,5*0,2		15,850			
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 885,450	183,75	346 451,44	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrmuje postřiky, nátěry					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 5,6					
	VV		315*6,27-16*5,6		1 885,450			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 975,050	14,88	29 388,74	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		315*6,27		1 975,050			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 975,050	10,75	21 231,79	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		315*6,27		1 975,050			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 975,050	229,21	452 701,21	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+(50/70)					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		315*6,27		1 975,050			
8	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	89,600	240,22	21 523,71	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátěry - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACP 22+(50/70)					
	VV		délka 16					
	VV		šířka 5,6					
	VV		16*5,6		89,600			
22	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRÁVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	189,605	1 705,50	323 371,33	OTSKP-SPK 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m²). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m²). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	VV		ACL 16+, vyrovnaní profilu					
	VV		délka 315					
	VV		šířka 6,27					
	VV		hloubka 0,04					
	VV		koeficient 2,4					
	VV		315*6,27*0,04*2,4		189,605			
10	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	28,400	68,75	1 952,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodávku předepsaného materiálu					
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 14,2					
	VV		počet 2					
	VV		14,2*2		28,400			
12	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	50,000	68,75	3 437,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodávku předepsaného materiálu					
			- vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 50					
	VV		50		50,000			
D 8			Trubní vedení				4 762,50	
16	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	3,000	1 587,50	4 762,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				88 210,50	
17	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STŘEDOVA ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	630,000	15,00	9 450,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodání a pokládání nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)					
			- předznačení a reflexní úprava					
	VV		vodicí					
	VV		délka 315					
	VV		počet 2					
	VV		315*2		630,000			
20	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ZLABY Z BETON TVARNÍK ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM XF4	M	94,000	656,25	61 687,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality					
			- dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce					
			- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu					
			- ukončení, patky, spárování					
			- měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		včetně materiálu a zemních prací					
	VV		délka 43					
	VV		délka 51					
	VV		43+51		94,000			
21	M	M002	VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka na vozovce - zřízení s balotinou)	ks	2,000	4 375,00	8 750,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka na vozovce - zřízení s balotinou)					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
14	K	966155	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM	M3	2,378	3 500,00	8 323,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje:					
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii					
			- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)					
			- veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)					
			- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů					
	VV		délka 35					
	VV		šířka 0,25					
	VV		délka 35,5					
	VV		šířka 0,2					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		(35*0,25+35,5*0,2)*0,15		2,378			
D OST			Ostatní				5 572,51	
15	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	10,838	187,50	2 032,13	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		plocha 56,4					
	VV		hloubka 0,15					
	VV		objem 2,378					
	VV		56,4*0,15+2,378		10,838			
25	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	18,576	125,00	2 322,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 10,32					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		10,32*1,8		18,576			
26	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	9,747	125,00	1 218,38	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 5,415					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		5,415*1,8		9,747			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

**SO 104 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení
km 2,330-3,857**

KSO:

Místo: Vlkovice - kř.III/14613

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			5 654 368,37
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	5 654 368,37	21,00%	1 187 417,36
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			6 841 785,73
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Vlkovice - kř.III/14613

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 654 368,37

HSV - Práce a dodávky HSV

5 587 408,37

1 - Zemní práce

469 288,79

5 - Komunikace pozemní

5 070 433,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

47 686,25

OST - Ostatní

66 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 104 - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína staničení

Místo:

Vlkovice - kř.III/14613

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 654 368,37

D	HSV	Práce a dodávky HSV					5 587 408,37	
D	1	Zemní práce					469 288,79	
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	621,031	881,85	547 656,19	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
	VV	v tl. 70 mm						
	VV	délka 1527						
	VV	šířka 5,81						
	VV	hloubka 0,07						
	VV	1527*5,81*0,07						
					621,031			
13	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozsočtu	t	1 490,474	-100,00	-149 047,40	OTSKP-SPK 2017
	PP	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu						
	VV	objem 621,031						
	VV	koeficient 2,4						
	VV	621,031*2,4						
					1 490,474			
14	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	297,600	237,50	70 680,00	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)						
	VV	předpoklad 0,1 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku						
	VV	délka 2976						
	VV	koeficient 0,1						
	VV	2976*0,1						
					297,600			
D	5	Komunikace pozemní					5 070 433,33	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYC ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM	M2	8 871,870	173,75	1 541 487,41	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- úpravu napojení, ukončení						
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	délka 1527						
	VV	šířka 5,81						
	VV	1527*5,81						
					8 871,870			
7	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 50MM	M2	763,500	72,75	55 544,63	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě						
		- očištění podkladu						
		- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů						
		- úpravu napojení, ukončení						
		- nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	šířka 0,2-0,5 m						
	VV	délka 1527						
	VV	šířka 0,25						
	VV	počet 2						
	VV	1527*0,25*2						
					763,500			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 871,870	14,88	132 013,43	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- úpravu napojení, ukončení						
	VV	délka 1527						
	VV	šířka 5,81						
	VV	1527*5,81						
					8 871,870			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 871,870	10,75	95 372,60	OTSKP-SPK 2017
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství						
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu						
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
		- úpravu napojení, ukončení						
	VV	délka 1527						
	VV	šířka 5,81						
	VV	1527*5,81						
					8 871,870			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	8 871,870	190,44	1 689 558,92	OTSKP-SPK 2017

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	ACO 11+(50/70)					
		VV	délka 1527					
		VV	šířka 5,81					
		VV	1527*5,81		8 871,870			
3	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	8 871,870	175,29	1 555 150,09	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
		VV	ACP 16+(50/70)					
		VV	délka 1527					
		VV	šířka 5,81					
		VV	1527*5,81		8 871,870			
8	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	19,000	68,75	1 306,25	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
		VV	délka 19					
		VV	19		19,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 686,25	
10	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	1,000	120,00	120,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	V6 b příčná čára souvislá s nápisem STOP					
		VV	počet 1					
		VV	1		1,000			
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	30,000	15,00	450,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	středová					
		VV	délka 30					
		VV	30		30,000			
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 054,000	15,00	45 810,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
		VV	vodíčí					
		VV	délka 1527					
		VV	počet 2					
		VV	1527*2		3 054,000			
9	K	919121	ŘEZÁNÍ BETON KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	19,000	68,75	1 306,25	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
		VV	délka 19					
		VV	19		19,000			
D OST Ostatní							66 960,00	
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	535,680	125,00	66 960,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
		VV	objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
		VV	objem 297,6					
		VV	koefficient 1,8					
		VV	297,6*1,8		535,680			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 105 - DIO - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

KSO:

Místo: III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		161 000,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 000,00	21,00%	33 810,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	194 810,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 105 - DIO - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Místo:

III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

161 000,00

OST - Ostatní

161 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 105 - DIO - Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Místo:

III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

161 000,00

D	OST	Ostatní					161 000,00	
---	-----	---------	--	--	--	--	------------	--

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KS	1,000	161 000,00	161 000,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--	----	-------	------------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

VV

"počet 1"

VV

1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 106 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1469
Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

KSO:

Místo: III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			75 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	75 000,00	21,00%	15 750,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			90 750,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 106 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1469

Místo:

III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

75 000,00

OST - Ostatní

75 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Objekt:

SO 106 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1469

Místo:

III/1469 Zvíkov - kř.III/14613 u Libína

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 000,00

D	OST	Ostatní					75 000,00	
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	Ks	4,000	18 750,00	75 000,00	OTSKP-SPK 2017

PP Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

VV počet 4

VV 4 4,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/1504-001

Stavba: Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

KSO:
Místo: hr.okresu JH - Šalmanovice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 28 kalendářních dnů

Cena bez DPH	7 442 985,15
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	7 442 985,15	1 563 026,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	9 006 012,03
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/1504-001

Stavba: Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Místo: hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		7 442 985,15	9 006 012,03	
SO 101	Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice staničení km 5,864-7,133	7 354 235,15	8 898 624,53	STA
SO 102	DIO - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice	70 000,00	84 700,00	STA
SO 103	Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice	18 750,00	22 687,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice staničení
km 5,864-7,133

KSO:

Místo: hr.okresu JH - Šalmanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH			7 354 235,15
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	7 354 235,15	21,00%	1 544 389,38
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			8 898 624,53
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice staničení

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

7 354 235,15

HSV - Práce a dodávky HSV

7 258 934,15

1 - Zemní práce

195 837,32

5 - Komunikace pozemní

7 005 132,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

57 964,38

OST - Ostatní

95 301,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice staničení

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 354 235,15

D HSV Práce a dodávky HSV

7 258 934,15

D 1 Zemní práce

195 837,32

10	K	113721	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	32,000	1 490,38	47 692,16	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

v tl. 50 mm (0-100), asfaltový recyklát bude použit na dosypání krajnic.

VV

Snížení nivelety v místě napojení na stávající vozovku v dl. 50 m

VV

délka 50

VV

šířka 6,4

VV

hloubka 0,05

VV

počet 2

VV

50*6,4*0,05*2

32,000

11	K	113721	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM	M3	32,000	1 490,38	47 692,16	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

v průměrné tl. 50 mm (0-100), asfaltový recyklát bude použit na dosypání krajnic. Snížení nivelety v místě napojení na stávající vozovku v dl. 50 m

VV

délka 50

VV

šířka 6,4

VV

hloubka 0,05

VV

počet 2

VV

50*6,4*0,05*2

32,000

23	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	422,960	237,50	100 453,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

předpoklad 0,17 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku

VV

délka 2488

VV

koeficient 0,17

VV

2488*0,17

422,960

D 5

Komunikace pozemní

7 005 132,45

17	K	567306	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	5,880	1 187,50	6 982,50	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	-------	----------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

úprava nespevněných sjezdů, průměrná tl. 70 mm

VV

délka 5

VV

šířka 2

VV

počet 3

VV

délka 4

VV

šířka 2

VV

počet 4

VV

délka 3

VV

šířka 2

VV

počet 3

VV

délka 2

VV

šířka 2

VV

hloubka 0,07

VV

(5*2*3+4*2*4+3*2*3+2*2)*0,07

5,880

9	K	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM	M2	8 121,600	137,50	1 116 720,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	--------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálu předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

dle TP 208

VV

délka 1269

VV

šířka 6,4

VV

1269*6,4

8 121,600

15	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	48,000	46,44	2 229,12	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

délka 15

VV

šířka 0,8

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		počet 4					
	VV		15°0,8°4		48,000			
16	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	48,000	111,41	5 347,68	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 0,8					
	VV		počet 4					
	VV		15°0,8°4		48,000			
13	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	1 477,200	155,40	229 556,88	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		délka 1269					
	VV		počet 2					
	VV		délka 571,5					
	VV		délka 15					
	VV		šířka 8					
	VV		šířka 0,8					
	VV		(1269°2-571,5-15°8)°0,8		1 477,200			
14	K	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	457,200	155,40	71 048,88	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry					
	VV		šířka 0,8 m, bez materiálu, bude použit vyfrézovaný materiál ze stavby					
	VV		délka 571,5					
	VV		šířka 0,8					
	VV		571,5°0,8		457,200			
7	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 121,600	14,88	120 849,41	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 1269					
	VV		šířka 6,4					
	VV		1269°6,4		8 121,600			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 121,600	12,00	97 459,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 1269					
	VV		šířka 6,4					
	VV		1269°6,4		8 121,600			
4	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 121,600	12,00	97 459,20	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		min. 60% pojiva v emulzi					
	VV		délka 1269					
	VV		šířka 6,4					
	VV		1269°6,4		8 121,600			
5	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	4 442,000	52,50	233 205,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		vyztužen krajů v šířce 2,0 m a 1,5 m ze skelné mříže s min. všesměrnou tahovou pevností 100kN					
	VV		polymerním povlakem skelných vláken, oky min. 25x25 mm a samolepicím instalačním lepidlem na spodní straně mříže					
	VV		délka 634					
	VV		šířka 1,5					
	VV		počet 2					
	VV		634°1,5°2		1 902,000			
	VV		délka 635					
	VV		šířka 2					
	VV		počet 2					
	VV		635°2°2		2 540,000			
	VV		Součet		4 442,000			
1	K	574833	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	M2	8 121,600	202,25	1 642 593,60	OTSKP-SPK 2017

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACO 11S (PmB 45/80-60) délka 1269 šířka 6,4 1269*6,4		8 121,600			
22	K	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	8 121,600	284,11	2 307 427,78	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACL 16S (PmB 25/55-60) délka 1269 šířka 6,4 1269*6,4		8 121,600			
6	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO, ACL	T	584,755	1 835,63	1 073 393,82	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrmuje postřiky, nátery - nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živého koryta drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živého koryta (ta se vykáže položkami 574*** a 575***). a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrmuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			ACO 11S, prům.tl. 30 mm, vyrovnání profilu délka 1269 šířka 6,4 hloubka 0,03 koeficient 2,4 1269*6,4*0,03*2,4		584,755			
18	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	12,500	68,75	859,38	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
			pracovní spáry délka 6 délka 6,5 6+6,5		12,500			
							57 964,38	
19	K	915111C	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽRŽENÍ	M	2 538,000	15,00	38 070,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			vodící délka 1269 počet 2 1269*2		2 538,000			
20	K	915111C	ODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ŽRŽENÍ	M	1 269,000	15,00	19 035,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			středová délka 1269 1269		1 269,000			
12	K	919111	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	12,500	68,75	859,38	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			délka 6 délka 6,5 6+6,5		12,500			
							95 301,00	
21	M	MO01	lokální předrcení hrubozrnného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 13 % plochy)	m2	1 055,808	81,25	85 784,40	OTSKP-SPK 2017
			lokální předrcení hrubozrnného materiálu na místě při rozfrézování např. bubnovým drtičem (bude upřesněno při rozfrézování předpoklad 15 % plochy) plocha 8121,6 procenta 0,13 8121,6*0,13		1 055,808			
24	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	761,328	12,50	9 516,60	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.					

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
vv			objem 422,96					
vv			koefficient 1,8					
vv			422,96*1,8		761,328			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

KSO:

Místo: hr.okresu JH - Šalmanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

70 000,00

DPH: základní
snížená

Základ daně

70 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

14 700,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

84 700,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

70 000,00

OST - Ostatní

70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

70 000,00

D		OST	Ostatní						70 000,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KS	1,000	70 000,00	70 000,00	OTSKP-SPK 2017	
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními						
	VV		"počet 1"						
	VV		1		1,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:**SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1504
hr.okresu JH - Šalmanovice****KSO:**

Místo: hr.okresu JH - Šalmanovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:**Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:**CC-CZ:**

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:**DIČ:**

70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH**18 750,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 750,00	21,00%	3 937,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****22 687,50**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1504

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

18 750,00

OST - Ostatní

18 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/1504 hr.okresu JH - Šalmanovice

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/1504

Místo:

hr.okresu JH - Šalmanovice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 750,00

D	OST	Ostatní						
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	Ks	1,000	18 750,00	18 750,00	OTSKP-SPK 2017

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14610-001

Stavba: Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

KSO:

Místo: Štěpánovice, most Sosní a sil. III/15512 Sosní-Lišov

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace: 25 kalendářních dnů

Cena bez DPH

5 337 015,09

DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 5 337 015,09 0,00	Výše daně 1 120 773,17 0,00
-----	---------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Cena s DPH

v

CZK

6 457 788,26

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14610-001

Stavba: Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Místo: Štěpánovice, most Sosní a sil. III/15512 Sosní-Lišov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihoče:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupís prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 337 015,09	6 457 788,26	
SO 101	Oprava silnice III/14610, staničení 2,767-3,240 km	1 496 316,04	1 810 542,41	STA
SO 102	Oprava silnice III/14610, staničení 3,990-4,070 km	301 799,95	365 177,94	STA
SO 103	Oprava silnice III/15512, staničení 10,570-12,223 km	3 432 649,10	4 153 505,41	STA
Doplňující informace	Doplňující údaje (DIO, laboratorní zkoušky)	106 250,00	128 562,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14610, staničení 2,767-3,240 km

KSO:

Místo: Štěpánovice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

1 496 316,04

DPH základní
snížená

Základ daně
1 496 316,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
314 226,37
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 810 542,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14610, staničení 2,767-3,240 km

Místo:

Štěpánovice

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 496 316,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 496 316,04

1 - Zemní práce

8 171,17

5 - Komunikace pozemní

1 411 257,99

8 - Trubní vedení

1 587,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 299,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14610, staničení 2,767-3,240 km

Místo:

Štěpánovice

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 496 316,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 496 316,04	
D	1	Zemní práce					8 171,17	
12	K	113722	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM	M3	1,560	5 237,93	8 171,17	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV		v tl. 40 mm						
VV		délka 13						
VV		šířka 3						
VV		hloubka 0,04						
VV		13*3*0,04						
					1,560			
D	5	Komunikace pozemní					1 411 257,99	
4	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 250MM	M2	2 632,000	197,50	519 820,00	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
VV		s odvozem tl. 7 cm na skládku objednatele do 2 km						
VV		délka 470						
VV		šířka 5,6						
VV		470*5,6						
					2 632,000			
5	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 632,000	14,88	39 164,16	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		délka 470						
VV		šířka 5,6						
VV		470*5,6						
					2 632,000			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 648,800	10,75	28 474,60	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		délka 473						
VV		šířka 5,6						
VV		473*5,6						
					2 648,800			
14	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	2 648,800	173,04	458 348,35	OTSKP-SPK 2016
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV		ACO 11+ (50/70), tl. 40 mm (vyrovnání profilu)						
VV		délka 473						
VV		šířka 5,6						
VV		473*5,6						
					2 648,800			
13	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPR. Z ASF. BETONU ACO, ACL	T	189,504	1 928,46	365 450,88	
PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živичného krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živичného krytu (ta se vykazuje položkami 574*** a 575***). a pro výpravu výtluků (ta se vykazuje položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu						
VV		ACO 11+, tl. 30 mm (vyrovnání profilu)						
VV		délka 470						
VV		šířka 5,6						
VV		hloubka 0,03						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		koeficient 2,4					
	VV		470*5,6*0,03*2,4		189,504			
	D	8	Trubní vedení				1 587,50	
7	K	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 587,50	1 587,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 299,38	
11	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVÁ ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	946,000	15,00	14 190,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrůvého materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodíčí					
	VV		délka 473					
	VV		počet 2					
	VV		473*2		946,000			
8	K	91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	43,000	331,25	14 243,75	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		včetně dodání,zemních prací a úprav terénu					
	VV		délka 43					
	VV		43		43,000			
10	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	13,500	68,75	928,13	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 13,5					
	VV		13,5		13,500			
9	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	70,000	656,25	45 937,50	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i místostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu					
	VV		na dno prohloubeného příkopu (osazení do betonového lože včetně zemních prací a úprav terénu)					
	VV		délka 70					
	VV		70		70,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14610, staničení 3,990-4,070 km

KSO:

Místo: most ev.č. 14610-1 až Sosní

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

301 799,95

DPH základní
snížená

Základ daně
301 799,95
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
63 377,99
0,00

Cena s DPH

v CZK

365 177,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov
Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/14610, staničení 3,990-4,070 km

Místo: most ev.č. 14610-1 až Sosní

Zadavatel: Jihočeský kraj
Uchazeč:

Datum: 27. 2. 2018

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	301 799,95
HSV - Práce a dodávky HSV	301 799,95
5 - Komunikace pozemní	297 674,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14610, staničení 3,990-4,070 km

Místo:

most ev.č. 14610-1 až Sosní

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

301 799,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV						301 799,95
D	5	Komunikace pozemní						297 674,95
5	K	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	357,500	197,50	70 606,25	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
	VV	s odvozem tl.7 cm na skládku objednatele do 4 km						
	VV	délka 65						
	VV	šířka 5,5						
	VV	65*5,5						
					357,500			
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	435,500	14,88	6 480,24	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	délka 65						
	VV	šířka 5,5						
	VV	délka 15						
	VV	šířka 5,2						
	VV	65*5,5+15*5,2						
					435,500			
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	435,500	10,75	4 681,63	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	délka 65						
	VV	šířka 5,5						
	VV	délka 15						
	VV	šířka 5,2						
	VV	65*5,5+15*5,2						
					435,500			
7	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	78,000	10,75	838,50	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
	VV	délka 15						
	VV	šířka 5,2						
	VV	15*5,2						
					78,000			
1	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+(50/70), 11S TL. 40MM	M2	435,500	239,75	104 411,13	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	ACO 11+ (50/70)						
	VV	délka 65						
	VV	šířka 5,5						
	VV	délka 15						
	VV	šířka 5,2						
	VV	65*5,5+15*5,2						
					435,500			
6	K	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+(50/70), 16S TL. 50MM	M2	78,000	277,04	21 609,12	OTSKP-SPK 2016
	PP	Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
	VV	ACL 16+ (50/70)						
	VV	délka 15						
	VV	šířka 5,2						
	VV	15*5,2						
					78,000			
8	K	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+(50/70), 22S TL. 60MM	M2	78,000	317,50	24 765,00	OTSKP-SPK 2016

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			VV ACP 22+ (50/70) VV délka 15 VV šířka 5,2 VV 15*5,2		78,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	25,740	2 497,40	64 283,08	
			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živého krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živého krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***), a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779**), vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
			VV ACO 11+,tl.30 mm (vyrovnaní profilu) VV délka 65 VV šířka 5,5 VV hloubka 0,03 VV koeficient 2,4 VV 65*5,5*0,03*2,4		25,740			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 125,00	
9	K	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK (na mostě včetně profrézování)	M3	0,032	128 906,25	4 125,00	OTSKP-SPK 2016
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil VV na mostě,včetně profrézování VV šířka 5,2 VV počet 2 VV délka 15 VV počet 2 VV šířka 0,02 VV hloubka 0,04 VV (5,2*2+15*2)*0,02*0,04		0,032			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/15512, staničení 10,570-12,223 km

KSO:

Místo: Sosní - Lišov

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH

3 432 649,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 432 649,10	21,00%	720 856,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 153 505,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/15512, staničení 10,570-12,223 km

Místo:

Sosní - Lišov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic

Uchazeč:

Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 432 649,10

HSV - Práce a dodávky HSV

3 328 462,85

1 - Zemní práce

175 108,04

5 - Komunikace pozemní

3 103 008,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 346,25

OST - Ostatní

104 186,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

SO 103 - Oprava silnice III/15512, staničení 10,570-12,223 km

Místo:

Sosní - Lišov

Datum:

27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

3 432 649,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 328 462,85

D 1

Zemní práce

175 108,04

5	K	113723	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM	M3	12,435	5 237,93	65 133,66	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

v tl. 40,50 a 70 mm

VV

délka 25

VV

šířka 6,1

VV

hloubka 0,07

VV

délka 4

VV

šířka 5,5

VV

hloubka 0,05

VV

délka 3

VV

šířka 5,5

VV

hloubka 0,04

25*6,1*0,07+4*5,5*0,05+3*5,5*0,04

12,435

14	K	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	463,050	237,50	109 974,38	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku

VV

délka 1653

VV

počet 2

VV

délka 219

VV

koeficient 0,15

(1653*2-219)*0,15

463,050

D 5

Komunikace pozemní

3 103 008,56

7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	652,800	145,50	94 982,40	OTSKP-SPK 2016
---	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

šířka 0,2 m

VV

délka 1653

VV

počet 2

VV

délka 25

VV

délka 4

VV

délka 3

VV

délka 10

VV

šířka 0,2

(1653*2-25-4-3-10)*0,2

652,800

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 064,000	10,75	86 688,00	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 1440

VV

šířka 5,6

VV

1440*5,6

8 064,000

4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	9 126,230	10,75	98 106,97	OTSKP-SPK 2016
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 1653

VV

délka 25

VV

délka 4

VV

délka 3

VV

šířka 5,63

(1653-25-4-3)*5,63

9 126,230

12	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 235,400	10,75	13 280,55	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 213

VV

šířka 5,8

VV

213*5,8

1 235,400

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	662,000	52,50	34 755,00	OTSKP-SPK 2015
	PP		Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahu - přesahy započteny v jednotkové ceně - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu					
	VV		lokální sanace dle TP 115, TP 147 geokompozit se spletanou skelnou mříží (oka 25x25 mm)samolepícím inst. lepidlem a polymer.					
	VV		povlakem vláken,min.tahová pevnost 100 kN (např.typu GlasGrid GG 100) v šíři 2m v krajích					
	VV		délka 178					
	VV		šířka 2					
	VV		délka 153					
	VV		šířka 2					
	VV		178*2+153*2		662,000			
10	K	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	8 064,000	160,89	1 297 416,96	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV		délka 1440					
	VV		šířka 5,6					
	VV		1440*5,6		8 064,000			
11	K	574A56	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 235,400	279,83	345 701,98	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 16+ (50/70)					
	VV		délka 213					
	VV		šířka 5,8					
	VV		213*5,8		1 235,400			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO,ACL	T	657,089	1 719,10	1 129 601,70	
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozšíření šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu živického krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu živického krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***). a pro výpravu výtlučků (ta se vykáže položkami 5779***, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu					
	VV		ACO 11+, v tl.30 mm (vyrovnaní profilu)					
	VV		délka 1653					
	VV		délka 4					
	VV		délka 25					
	VV		délka 3					
	VV		šířka 5,63					
	VV		hloubka 0,03					
	VV		koefficient 2,4					
	VV		(1653-4-25-3)*5,63*0,03*2,4		657,089			
13	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	36,000	68,75	2 475,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 25					
	VV		délka 5,5					
	VV		délka 5,5					
	VV		25*5,5+5,5		36,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 346,25	
8	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	3 306,000	15,00	49 590,00	
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládka nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící					
	VV		délka 1653					
	VV		počet 2					
	VV		1653*2		3 306,000			
6	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	11,000	68,75	756,25	OTSKP-SPK 2016
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 5,5					
	VV		délka 5,5					
	VV		5,5*5,5		11,000			

D OST

Ostatní

104 186,25

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	833,490	125,00	104 186,25	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžením 1,8 t/m3					
	VV		objem 463,05					
	VV		koefficient 1,8					
	VV		463,05*1,8		833,490			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

Doplňující informace - Doplnující údaje (DIO, laboratorní zkoušky)

KSO:

Místo: Štěpánovice, most Sosní a sil. III/15512 Sosní-Lišov

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			106 250,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 250,00 0,00	21,00% 15,00%	22 312,50 0,00
Cena s DPH			128 562,50
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov
Objekt: **Doplňující informace - Doplnující údaje (DIO, laboratorní zkoušky)**

Místo: Štěpánovice, most Sosní a sil. III/15512 Sosní-Lišov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic
Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

106 250,00

OST - Ostatní

106 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14610 Štěpánovice, most Sosní a silnice III/15512 Sosní - Lišov

Objekt:

Doplňující informace - Doplnující údaje (DIO, laboratorní zkoušky)

Místo:

Štěpánovice, most Sosní a sil. III/15512 Sosní-Lišov

Datum: 27. 2. 2018

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

106 250,00

D		OST	Ostatní						106 250,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných množství	KČ	1,000	87 500,00	87 500,00	OTSKP-SPK 2015	
PP									
2	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednáním požadovaných prací "počet 1"	KČ	1,000	18 750,00	18 750,00	OTSKP-SPK 2015	
PP									
VV									
VV			1						1,000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/00354-001

Stavba: Oprava silnice III/00354 Včelná

KSO:

Místo: Včelná

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace 25 kalendářních dnů.

Cena bez DPH

3 800 647,26

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 800 647,26	798 135,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

4 598 783,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/00354-001

Stavba: Oprava silnice III/00354 Včelná

Místo: Včelná

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 800 647,26	4 598 783,18	
SO 101	Oprava silnice III/00354 staničení km 5,000-5,760	3 675 647,26	4 447 533,18	STA
SO 102	DIO - Oprava silnice III/00354 Včelná	87 500,00	105 875,00	STA
SO 103	Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/00354 Včelná	37 500,00	45 375,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/00354 staničení km 5,000-5,760

KSO:

Místo: Včelná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH		3 675 647,26	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	3 675 647,26	21,00%	771 885,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	4 447 533,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/00354 staničení km 5,000-5,760

Místo:

Včelná

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 675 647,26

HSV - Práce a dodávky HSV

3 654 796,26

1 - Zemní práce

247 326,61

5 - Komunikace pozemní

3 284 678,09

8 - Trubní vedení

85 925,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 866,56

OST - Ostatní

20 851,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/00354 staničení km 5,000-5,760

Místo:

Včelná

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 675 647,26

D HSV Práce a dodávky HSV

3 654 796,26

D 1 Zemní práce

247 326,61

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,359	821,25	294,83	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV v tl. 50 mm

VV délka 7,65

VV délka 6,7

VV šířka 0,5

VV hloubka 0,05

VV (7,65+6,7)*0,5*0,05

0,359

7	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	203,108	830,24	168 628,39	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV v tl. 40 mm

VV délka 759

VV šířka 6,69

VV hloubka 0,04

VV 759*6,69*0,04

203,108

8	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	203,108	830,24	168 628,39	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PP

VV v tl. 40 mm

VV délka 759

VV šířka 6,69

VV hloubka 0,04

VV 759*6,69*0,04

203,108

17	K	12920	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU	M3	18,360	237,50	4 360,50	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

PP s odvozem přebytečného materiálu na skládku v průměrné tl. 5 cm

VV délka 510

VV šířka 0,6

VV hloubka 0,06

VV 510*0,6*0,06

18,360

15	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	12,600	237,50	2 992,50	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

PP předpoklad 0,07 m3/m s odvozem přebytečného materiálu na skládku

VV délka 180

VV koeficient 0,07

VV 180*0,07

12,600

21	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	975,780	-100,00	-97 578,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	---	---------	---------	------------	----------------

odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

PP

VV objem 203,108

VV objem 203,108

VV objem 0,359

VV koeficient 2,4

VV (203,108+203,108+0,359)*2,4

975,780

D 5 Komunikace pozemní

3 284 678,09

5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	5 077,710	169,63	861 331,95	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	--------	------------	----------------

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce

PP - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV s odvozem přebytečného materiálu v tl. 3 cm do 10 km

VV délka 759

VV šířka 6,89

VV 759*6,89

5 077,710

4	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	5 077,710	14,88	75 556,32	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 759					
	VV		šířka 6,89					
	VV		759*6,69		5 077,710			
2	K	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 084,400	12,00	61 012,80	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		délka 760					
	VV		šířka 6,89					
	VV		760*6,69		5 084,400			
1	K	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 115 TL. 50MM	M2	5 084,400	244,93	1 245 322,09	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11S (PmB 45/80-60)					
	VV		délka 760					
	VV		šířka 6,89					
	VV		760*6,69		5 084,400			
3	K	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 077,710	202,35	1 027 474,62	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACP 16S (50/70)					
	VV		délka 759					
	VV		šířka 6,89					
	VV		759*6,69		5 077,710			
9	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	203,350	68,75	13 980,31	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 7,65					
	VV		délka 6,7					
	VV		délka 14					
	VV		délka 12					
	VV		délka 5					
	VV		délka 53					
	VV		délka 15					
	VV		délka 39					
	VV		délka 12					
	VV		délka 11					
	VV		délka 11					
	VV		délka 17					
	VV		7,65+6,7+14+12+5+53+15+39+12+11+11+17		203,350			
D 8			Trubní vedení				85 925,00	
11	K	89712	VPŮST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	7,000	11 875,00	83 125,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		hloubka 1,0 m včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 2 m					
	VV		počet 7					
	VV		7		7,000			
13	K	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 587,50	1 587,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
14	K	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1,000	1 212,50	1 212,50	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).					
	VV		počet 1					
	VV		1		1,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				36 866,56	
18	K	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	14,000	120,00	1 680,00	OTSKP-SPK 2017

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		V7 a V5 plošné s balotinou - zřízení					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 0,5					
	VV		počet 6					
	VV		délka 4					
	VV		šířka 0,5					
	VV		4*0,5*6+4*0,5		14,000			
19	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STREDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	760,000	15,00	11 400,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		středová					
	VV		délka 760					
	VV		760		760,000			
20	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STREDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 520,000	15,00	22 800,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodící					
	VV		délka 760					
	VV		počet 2					
	VV		760*2		1 520,000			
24	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	14,350	68,75	986,56	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 7,65					
	VV		délka 6,7					
	VV		7,65+6,7		14,350			
D OST Ostatní							20 851,00	
12	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	6,080	125,00	760,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3					
	VV		délka 0,55					
	VV		šířka 0,55					
	VV		hloubka 1					
	VV		délka 0,3					
	VV		šířka 0,3					
	VV		délka 2					
	VV		počet 7					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		(0,55*0,55*1+0,3*0,3*2)*7*1,8		6,080			
16	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	22,680	125,00	2 835,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3					
	VV		objem 12,6					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		12,6*1,8		22,680			
22	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	33,048	125,00	4 131,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžněním 1,8 t/m3					
	VV		objem 18,36					
	VV		koeficient 1,8					
	VV		18,36*1,8		33,048			
23	M	M001	VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka na vozovce - zřízení s balotinou)	ks	3,000	4 375,00	13 125,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		VDZ barvou hladké V11a (autobusová zastávka na vozovce - zřízení s balotinou)					
	VV		počet 3					
	VV		3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/00354 Včelná

KSO:

Místo: Včelná

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH

87 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	87 500,00	21,00%	18 375,00
DPH- snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

105 875,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/00354 Včelná

Místo:

Včelná

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

87 500,00

OST - Ostatní

87 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 102 - DIO - Oprava silnice III/00354 Včelná

Místo:

Včelná

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pč	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

87 500,00

D OST

Ostatní

87 500,00

1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KS	1,000	87 500,00	87 500,00	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---	----	-------	-----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/00354
Včelná

KSO:

Místo: Včelná

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH			37 500,00
DPH: základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	37 500,00	21,00%	7 875,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			45 375,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/00354

Místo:

Včelná

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 500,00

OST - Ostatní

37 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/00354 Včelná

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/00354

Místo:

Včelná

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 500,00

D		OST	Ostatní						37 500,00
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	Ks	2,000	18 750,00	37 500,00	OTSKP-SPK 2017	
PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
VV		počet 2							
VV		2			2,000				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CB_III/14327-001

Stavba: Oprava silnice III/14327 Záhorčice

KSO:
Místo: Záhorčice

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
Jihočeský kraj

IČ: 70890650
DIČ: CZ70890650

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641
DIČ: CZ70971641

Poznámka:
Délka realizace 15 kalendářních dnů.

Cena bez DPH	1 738 526,29
---------------------	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 738 526,29	365 090,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 103 616,81
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: CB_III/14327-001

Stavba: Oprava silnice III/14327 Záhорčice

Místo: Záhорčice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 738 526,29	2 103 616,81	
SO 101	Oprava silnice III/14327 Záhорčice staničení km 1,958-2,120	742 413,24	898 320,02	STA
SO 102	Oprava silnice III/14327 Záhорčice staničení km 2,120-2,360	906 113,05	1 096 396,79	STA
SO 103	Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/14327 Záhорčice	37 500,00	45 375,00	STA
SO 104	DIO - Oprava silnice III/14327 Záhорčice	52 500,00	63 525,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14327 Záhorčice staničení km 1,958-2,120

KSO:

Místo: kř.III/14332 - Záhorčice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		742 413,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	742 413,24	21,00%	155 906,78
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	898 320,02

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhорčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14327 Záhорčice staničení km 1,958-2,120

Místo:

kř.III/14332 - Záhорčice

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

742 413,24

HSV - Práce a dodávky HSV

733 705,74

1 - Zemní práce

43 710,08

5 - Komunikace pozemní

683 485,66

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 510,00

OST - Ostatní

8 707,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 101 - Oprava silnice III/14327 Záhorčice staničení km 1,958-2,120

Místo:

kř.III/14332 - Záhorčice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

742 413,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

733 705,74

D 1

Zemní práce

43 710,08

6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	3,675	9 632,88	35 400,83	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	-------	----------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Ne zahrnuje poplatek za skládku, který se vyžaduje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

VV

v tl. 50 mm

VV

délka 3,5

VV

šířka 21

VV

hloubka 0,05

VV

3,5*21*0,05

3,675

9	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	38,700	237,50	9 191,25	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	---------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)

VV

předpoklad 0,15 m3/m s odvozem přebytečného materiálu

VV

délka 104

VV

délka 154

VV

koefficient 0,15

VV

(104+154)*0,15

38,700

13	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	8,820	-100,00	-882,00	OTSKP-SPK 2017
----	---	--------	--	---	-------	---------	---------	----------------

PP

odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrnou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu

VV

objem 3,675

VV

koefficient 2,4

VV

3,675*2,4

8,820

D 5

Komunikace pozemní

683 485,66

5	K	56744	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYV ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	917,910	195,00	178 992,45	OTSKP-SPK 2017
---	---	-------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

délka 158,5

VV

šířka 5,46

VV

délka 2,5

VV

šířka 21

VV

158,5*5,46*2,5*21

917,910

11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJINIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	93,600	91,83	8 595,29	OTSKP-SPK 2017
----	---	-------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

VV

šířka 0,2-0,5 m

VV

délka 162

VV

délka 150

VV

šířka 0,3

VV

(162+150)*0,3

93,600

4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	917,910	14,88	13 658,50	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 158,5

VV

šířka 5,46

VV

délka 2,5

VV

šířka 21

VV

158,5*5,46*2,5*21

917,910

2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	938,910	10,75	10 093,28	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

VV

délka 158,5

VV

šířka 5,46

VV

délka 3,5

VV

šířka 21

VV

158,5*5,46*3,5*21

938,910

1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	938,910	265,90	249 656,17	OTSKP-SPK 2017
---	---	--------	--	----	---------	--------	------------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACO 11+ (50/70) délka 158,5 šířka 5,46 délka 3,5 šířka 21 158,5*5,46+3,5*21		938,910			
3	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	917,910	240,59	220 839,97	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
			ACP 16+ (50/70) délka 158,5 šířka 5,46 délka 2,5 šířka 21 158,5*5,46+2,5*21		917,910			
7	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	24,000	68,75	1 650,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčistění a výplň spar tímto materiálem					
			délka 24					
			24		24,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 510,00	
12	K	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKE - VODICI, STREDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	324,000	15,00	4 860,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
			vodící					
			délka 162					
			počet 2					
			162*2		324,000			
8	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	24,000	68,75	1 650,00	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
			délka 24					
			24		24,000			
D	OST		Ostatní				8 707,50	
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	69,660	125,00	8 707,50	OTSKP-SPK 2017
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
			objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3					
			objem 38,7					
			koeficient 1,8					
			38,7*1,8		69,660			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14327 Záhorčice staničení km 2,120-2,360

KSO:

Místo: Záhorčice

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Cena bez DPH		906 113,05	
DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	906 113,05	21,00%	190 283,74
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 096 396,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava silnice III/14327 Záhорčice

Objekt: SO 102 - Oprava silnice III/14327 Záhорčice staničení km 2,120-2,360

Místo: Záhорčice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 906 113,05

HSV - Práce a dodávky HSV	906 113,05
---------------------------	------------

1 - Zemní práce	46 670,10
-----------------	-----------

5 - Komunikace pozemní	820 550,13
------------------------	------------

8 - Trubní vedení	23 750,00
-------------------	-----------

OST - Ostatní	0,00
---------------	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 142,82
---	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 102 - Oprava silnice III/14327 Záhorčice staničení km 2,120-2,360

Místo:

Záhorčice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

906 113,05

D HSV		Práce a dodávky HSV					906 113,05	
D 1		Zemní práce					46 670,10	
6	K	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	4,200	9 632,88	40 458,10	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou suti a s vybouřenými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV		v tl. 50 mm						
VV		délka 15						
VV		šířka 5,3						
VV		délka 9						
VV		šířka 0,5						
VV		hloubka 0,05						
VV		(15*5,3+9*0,5)*0,05						
VV		4,200						
9	K	12930	ČISTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU	M3	30,400	237,50	7 220,00	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopem a uložení na skládku (bez poplatku)						
VV		předpoklad 0,20 m3/m s odvozem přebytečného materiálu						
VV		délka 152						
VV		koeficient 0,2						
VV		152*0,2						
VV		30,400						
13	M	11372R	odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu	t	10,080	-100,00	-1 008,00	OTSKP-SPK 2017
PP		odkup asfaltového recyklatu zhotovitelem - objemová hmotnost před frézováním 2,4 t/m3 s měrou jednotkou a cenou -100,- Kč/tuna na veškeré množství uvedeného v rozpočtu						
VV		objem 4,2						
VV		koeficient 2,4						
VV		4,2*2,4						
VV		10,080						
D 5		Komunikace pozemní					820 550,13	
5	K	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	1 176,700	197,50	232 398,25	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
VV		včetně odvozu přebytečného materiálu průměrná tl. 50 mm na skládku do 5 km						
VV		délka 14						
VV		šířka 5,3						
VV		délka 225						
VV		šířka 4,9						
VV		14*5,3+225*4,9						
VV		1 176,700						
11	K	56961	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	95,200	91,83	8 742,22	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry						
VV		šířka 0,2-0,5 m						
VV		délka 238						
VV		šířka 0,4						
VV		238*0,4						
VV		95,200						
4	K	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 176,700	14,88	17 509,30	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		délka 14						
VV		šířka 5,3						
VV		délka 225						
VV		šířka 4,9						
VV		14*5,3+225*4,9						
VV		1 176,700						
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 191,000	10,75	12 803,25	OTSKP-SPK 2017
PP		Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV		délka 15						
VV		šířka 5,3						
VV		délka 9						
VV		šířka 1						
VV		délka 225						
VV		šířka 4,9						

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		15*5,3+9*1+225*4,9		1 191,000			
1	K	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM	M2	1 191,000	244,76	291 509,16	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACO 11+ (50/70)					
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV				0,000			
	VV		délka 15					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 9					
	VV		šířka 1					
	VV		délka 225					
	VV		šířka 4,9					
	VV		15*5,3+9*1+225*4,9		1 191,000			
3	K	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 176,700	218,13	256 673,57	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		ACP 16+ (50/70)					
	VV		délka 14					
	VV		šířka 5,3					
	VV		délka 225					
	VV		šířka 4,9					
	VV		14*5,3+225*4,9		1 176,700			
7	K	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	13,300	68,75	914,38	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		délka 5,3					
	VV		délka 8					
	VV		5,3+8		13,300			
D 8 Trubní vedení							23 750,00	
14	K	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	2,000	11 875,00	23 750,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříž - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce					
	VV		hloubka 0,75m, včetně zemních prací a připojení na kanalizaci do vzdálenosti 1 m					
	VV		počet 2					
	VV		2		2,000			
D OST Ostatní							0,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 142,82	
12	K	915111C	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČI, STŘEDOVA ČÁRA 125 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	480,000	15,00	7 200,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		vodíči					
	VV		délka 240					
	VV		počet 2					
	VV		240*2		480,000			
8	K	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	13,300	68,75	914,38	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		délka 5,3					
	VV		délka 8					
	VV		5,3+8		13,300			
15	K	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,005	187,50	188,44	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		délka 0,55					
	VV		šířka 0,55					
	VV		hloubka 1					
	VV		počet 2					
	VV		délka 0,4					
	VV		šířka 0,5					
	VV		hloubka 1					
	VV		počet 2					
	VV		0,55*0,55*1*2+0,4*0,5*1*2		1,005			
10	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	54,720	125,00	6 840,00	OTSKP-SPK 2017
	PP		Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.					
	VV		objemová hmotnost před těžebním 1,8 t/m3					
	VV		objem 30,4					
	VV		koefficient 1,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv				30,4*1,8		54,720	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

**SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/14327
Záhorčice**

KSO:

Místo: Záhorčice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ:

70890650

DIČ:

CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ:

70971641

DIČ:

CZ70971641

Cena bez DPH

37 500,00

DPH: základní
snížená

Základ daně

37 500,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

7 875,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 375,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhřebice

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/14327

Místo:

Záhřebice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 500,00

OST - Ostatní

37 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhřebice

Objekt:

SO 103 - Laboratorní zkoušky (recyklace) Oprava silnice III/14327

Místo:

Záhřebice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 500,00

D		OST	Ostatní						37 500,00
1	K	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	Ks	2,000	18 750,00	37 500,00	OTSKP-SPK 2017	
		pp	Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi						
		vv	počet 2						
		vv	2		2,000				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 104 - DIO - Oprava silnice III/14327 Záhorčice

KSO:

Místo: Záhorčice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: Vyplň údaj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH			52 500,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 500,00	21,00%	11 025,00
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			63 525,00
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 104 - DIO - Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Místo:

Záhorčice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

52 500,00

OST - Ostatní

52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Objekt:

SO 104 - DIO - Oprava silnice III/14327 Záhorčice

Místo:

Záhorčice

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 500,00

D		OST	Ostatní						52 500,00
1	K	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OBJ/ŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	KS	1,000	52 500,00	52 500,00	OTSKP-SPK 2017	
pp									
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními									