

Předpokládaný soupis provedených prací

Stavba: **Výměna příčných pražců na trati Kostelec u/J-Slavonice I. etapa**  
 Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
 č.smlouvy objednatele: **E639-S-2483/2018**  
 Zhotovitel: **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.,**  
 č.smlouvy zhotovitele:  
 Objekt: **Telč - Dačice-Slavonice**

Sledované období  
**Rok 2018**

| P.Č. | KCN | Kód položky | Popis  | MJ  | Množství | Jednotková cena<br>zadáání | Cena (CZK)          |
|------|-----|-------------|--|-----|----------|----------------------------|---------------------|
| 1    | 2   | 3           | 4  | 5   | 6        | 7                          | 8                   |
| 10   | K   | 5906005010  | Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinelou výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky vidlemi, vysunutí a výměna pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně.   | kus |          |                            | 5 425 000,00        |
| 41   | K   | 5,906E+09   | Příplatek za současnou výměnu pražce kompletů, pryžových a polyetylenových podložek pryžových a polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součástí současně s výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovně.   | kus |          |                            | 472 500,00          |
| 68   | K   | 5909010020  | Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.   | kus |          |                            | 770 000,00          |
| 93   | M   | 5958134080  | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vrtule R2 (160)  | kus |          |                            | 1 170 300,00        |
| 95   | M   | 5958134140  | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací vložka M   | kus |          |                            | 112 000,00          |
| 96   | M   | 5958134040  | Železniční svršek-upevňovadla Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6  | kus |          |                            | 564 000,00          |
| 99   | M   | 5958158005  | Železniční svršek-upevňovadla Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6  | kus |          |                            | 343 000,00          |
| 102  | M   | 5958158060  | Železniční svršek-upevňovadla Podložka polyetylenová pod podkladnici 330/170/2 (tv. T5)  | kus |          |                            | 147 000,00          |
| 128  | K   | 9,902E+09   | Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t do 80 km Poznámka: V cenách jsou započteny náklady přepravu materiálu ze skladů nebo skládek výrobce nebo dodavatele nebo z vlastních zásob objednatele na místo technologické manipulace včetně složení. Ceny jsou určeny i pro dopravu výzisku do skladu, úložiště nebo na skládku včetně vyložení. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. V případě, že vozidlo jede jednosměrně (okružně), uvažuje se poloviční vzdálenost z celkové ujeté trasy. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu. | t   |          |                            | 16 800,00           |
| 143  | K   | 9,903E+09   | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.  | t   |          |                            | 4 650,00            |
| 147  | K   | 9909000400  | Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.   | t   |          |                            | 8 779,50            |
|      |     |             | Cena CZK   |     |          |                            | 0,00                |
|      |     |             |  |     |          |                            | <b>9 034 029,50</b> |

**Celková cena CZK**

**9 034 029,50**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **99009**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 47d8155c-8cee-49b2-be96-e8926671b591

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.08.2018 13:35:01**



0b011df7-9a41-452d-8c2e-c3e97ce5a134