

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	010	Demolice
R:	2018052-002	Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy			5 830,00			
1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m 12*8,5+2*20 13*5,5+26*3	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí			303 511,67			
2	960321271R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu vnitřní schody : 2,5*0,9*0,2 venkovní schody : 10*1,8*0,25	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého 26,04*0,6*0,6 27,6*1,3*0,6 5,5*0,6*0,6*5	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm (1,65+2,15)*2,25-0,86*1,95	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	962031124R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.115 mm 1NP : 1,61*2,25*2-0,8*1,97-0,45*0,84 (1,5*2+1,8)*2,28-0,86*1,95*2 2NP : 17,75*2,1-0,8*1,97*4 ((1,2+2,29)*2,1-(0,6+0,8)*1,97)*4+1,1*2,1*2 (3,76-0,67)*2,1 2,23*2,1*2 2,48*2,1 3,84*2,1-0,8*1,97	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC montážní otvory : 1,15*1,69*0,88 1,85*0,52*1,1*3 Mezisoučet	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	010	Demolice
R:	2018052-002	Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		$\text{štíty} : 10*6,2*0,5$ $2NP : (27,64*(5,15-2,72)-(1,32+1,34+1,35*2+1,3))*1,1-(0,93+0,9*3)*1,97-0,35*0,55)*0,67$ $8,66*2,43*(0,75+0,67)$ $(27,64*2,43-(1,84*2+1,85*3+1,87)*1,4)*0,67$ $(2,6*2,43-0,36*0,55*2)*0,37$ $(2,45*2,43-0,34*0,55*2)*0,37$ $(1,2*0,49+(1,06+1,82)*0,24)*2,43$ $(0,41*0,39+0,35*0,2)*2,43$ $(8,66*2,43-0,8*1,97*2)*0,2$ $4,8*(0,17+0,18+0,17+0,18)*2,42+0,9*2,43*0,27$ $1NP : (27,59*2,89-(1,84+1,85*2)*2,14-(1,84+1,87)*1,5-1,45*2)*1,1$ $(2,19+1,56+1,63+1,49+0,84)*0,2*2,89+1,94*0,84*0,2$ $7,63*(2,89-2,25)*0,88$ $(26,11*2,89-0,8*1,97*3-1,98*2,13)*0,5$ $(1,44*2,89-0,8*1,97)*0,23$ $(1,64*2,89-0,8*1,97)*0,19$ $5,5*2,89*0,37$ $5,1*2,89*0,33$ $(5,26*2,89-0,86*1,95)*0,37$ $5,11*2,89*0,35$ $5,26*2,89*0,35$ $35,88*(2,89-2,25)$						
7	962032641R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MC	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
		$0,75*0,88*(11,8-2,25)$ $0,75*0,65*11,8*2$						

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	010	Demolice
R:	2018052-002	Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,75*0,67*(11,8-2,25)						
8	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1NP : 192,4454*0,1	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 nad 2NP : 26,22*8,66*0,08	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	965082933R00	Odstranění násypu tl. do 20 cm, plocha nad 2 m2 1NP : 192,4454*0,18	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2 (2+3*5)*2 (1+2*5+3*6)*2	kus				RTS 18/ I	RTS 18/ I
12	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 13+20	kus				RTS 18/ I	RTS 18/ I
13	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 1 m2 0,4*0,6 0,45*0,84	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
14	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1,15*1,7 (1,32+1,34+1,35*2+1,3)*1,1	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
15	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 (1,84*2+1,87+1,85*2)*1,5 (1,84*2+1,85*2+1,87)*1,2	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
16	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2*(11+15) 0,8*2*2 0,7*2*5	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
17	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,45*2	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	010	Demolice
R:	2018052-002	Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	975053141R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1500 kg/m2 5,5*12	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
19	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (28,68+8,75*2)*2,25	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				124,35		
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				168 965,24		
21	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2 sloupek : 14*2,5 stolice : 14	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
22	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2 stolice : 5*7 pozednice, vaznice : 6*27	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
23	762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 krokev : 33*8*2	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
24	762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2 stolice vzpěry : 5*7*2	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
25	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm 27,6*8*2	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
26	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm (27,59-0,37*2-0,33+0,35*2)*(5,46+1,61)	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
27	762811811R00	Demontáž záklopů z hrubých prken tl. do 3,2 cm 2NP : 26,22*8,66 1NP : 192,4454	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
28	762822830R00	Demontáž stropnic z žeziva o pl.do 450 cm2 26*9,2*2	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
29	762841812R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	010	Demolice
R:	2018052-002	Bytový dům

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2NP : 26*8,56 1NP : 192,4454						
30	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 765 Krytiny tvrdé						9 488,80		
31	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
		27,6*8*2						
32	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
		24,84+2*4						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						457 860,74		
33	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
34	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
37	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						15 000,00		
38	005124010R	Koordinační činnost	Soubor				RTS 18/ I	Indiv
Díl: ON Ostatní náklady						5 000,00		
39	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor				RTS 18/ I	Indiv