

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	020	Stavební úpravy a zajištění
R:	2015052-003	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						41 778,11		
1	120901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách <i>stávající opěrná zeď : 24,4*1,3*0,35</i>	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ <i>74*0,6*1,1</i>	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4 <i>0,961*26,04</i>	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						143 561,50		
5	279311115R00	Postupné podbetonování zákl. zdiva C 20/25 <i>0,961*26,04</i> <i>0,035</i>	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	212810010RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek, lože štěrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 290 243,86		
7	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 <i>opěrná : 26,04*(3,84*0,2+0,56)</i> <i>zhlaví štítových zdí : 8,66*(0,88+0,67)*(0,2+0,15)/2</i>	m3				RTS 18/ I	RTS 18/ I
8	311351101R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné - zřízení <i>26,04*(3,84+1)</i> <i>8,66*(0,15+0,2)*2</i>	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
9	311351102R00	Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
10	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R) <i>předpoklad 80 kg/m3 opěrné zdi : 34,58112*80/1000</i>	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
11	229	Hřebíkování <i>25*(3+4,5+3,5+2,5)</i>	m				Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	020	Stavební úpravy a zajištění
R:	2015052-003	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				24 583,50		
	12	602011182RT6 Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná Cemix, AZC, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				56 814,75		
	13	602016195R00 Penetrace hloubková stěn PROFIL Silikat-Tiefengrund (28,68+8,75*2)*2,25 15,2+10	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
	14	622421131R00 Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2 vnitřní : 8,75*2*2,25 venkovní : 15,2+10	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				28 000,00		
	15	894431311RAI Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno KG D 110 mm, poklop litina do roury 1,5 t	kus				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				5 200,00		
	16	941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí				73 840,00		
	17	970031035R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 35-39 mm 26*(2+1,55)	m				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 963,30		
	18	999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				219,26		
	19	979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
	20	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
	21	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
	22	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
	23	979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				3 000,00		

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	020	Stavební úpravy a zajištění
R:	2015052-003	Statické zajištění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	005124010R	Koordinační činnost	Soubor				RTS 18/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
25	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor				RTS 18/ I	Indiv