

Položkový rozpočet

S:	2018-052	Zahradní 563, Bučovice
O:	020	Stavební úpravy a zajištění
R:	2018052-004	Zpevněná plocha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						10 087,00		
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						30 387,09		
2	213151121R00	Montáž geotextílie	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	69366199R	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
								504,35*1,15
Díl: 5 Komunikace						176 522,50		
4	564113310R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.10 cm	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
6	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						60 666,50		
7	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t				RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: ON Ostatní náklady						20 000,00		
8	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor				RTS 18/ I	Indiv
9	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor				RTS 18/ I	Indiv