

4 – M A J E T K O V Á , a . s .

Plaminkové 1592/4, 140 00 Praha 4

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

DIČ: CZ28477456

IČ: 28477456

Vyřizuje: Ing. Renata Kerteszová

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 497/2018/4-MAJE

DODAVATEL: FA:JANPE s.r.o.
Václavská 148/132
148 00 Praha 4

IČ: 27103676
DIČ: CZ27103676

Datum vystavení: 21.8.2018

4-Majetková, a.s. u Vás objednává:

Výměnu vadných komponentů v kotelně ZŠ Nedvědovo nám. 140/13, Praha 4 v rozsahu dle přílohy.

Předpokládaná cena bez DPH:

238.875,-

Dodací lhůta: do 30ti dnů
Místo dodání: ZŠ Nedvědovo nám.140
Platební podmínky: převodem

Objednal:

[REDACTED]
Ing. Rašek Svoboda
předseda představenstva

[REDACTED]
Ing. Michal Zděnek M.A.
místopředseda představenstva

Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších podmínek uvedených v objednávce.

K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím protokolem.

Ve faktuře uvádějte naše číslo objednávky nebo k ní přikládejte kopii naší objednávky.

K sjednané ceně bude dále uplatněna příslušná sazba DPH v zákonné výši.

Dodávka se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a musí odpovídat technickým normám.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Potvrzení dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:

497/2018/4-MAJE
RENATA
22.8.18

Soupis prací

Popis položky	Počet	Jednotka
1) výměna přímotopného atmosfer.ohřívače za ohřívač přímotopný kondenzační:		
demontáž stávajících přívodů, odvoz a likvidace starého ohřívače	1	ks
plynový přímotop.ohřívač Quantum Q7C-100-250	1	ks
dopojení plynového vedení vč. práce a materiálu	1	kpl
dopojení systému SV a ohřevu TUV	1	kpl
drobný a těsnicí materiál	1	kpl
uvedení do provozu	1	ks
vyvločkování spalinové cesty vč. napojení a revize	1	kpl
elektro práce vč. materiálu a uzemnění	1	kpl
přesun hmot	1	kpl
manipulace	4	ks
2) výměna nepohyblivých kuželových kohoutů u regulátorů tlaku plynu vč. výměny regulátorů tlaku plynu:		
kulový kohout 6/4"	2	ks
regulátor tlaku plynu ALZ 6U/AB	2	ks
kulový kohout odfuk 1/4"	2	ks
těsnicí materiál, šrouby, podložky, matice	1	kpl
šroubení 3/4"	2	ks
INOX vč. matic	1	bm
autogenní souprava komplet	1	ks
řezný a brusný materiál	1	kpl
práce vč. odvzdušnění	8	hod