

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen Smlouva)

uzavřené na stavební práce v souladu s nabídkou dodavatele na realizaci veřejné zakázky vedené pod názvem „Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice“ dne 17.6.2016,(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Městská část Praha - Ďáblice
Oprávněný zástupce objednatele:	Ing. Miloš Růžička, starosta
IČ:	00231266
Sídlo:	Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice
Bankovní spojení:	501855998/0600
ID datové schránky zadavatele:	dkvbw9b

Dále jen „Objednatel“

a

Zhotovitel:	VW WACHAL a.s.
Oprávněný zástupce:	Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Zapsaný:	V OR vedeném KS v Brně, oddíl B složka 2976
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	25567225/CZ25567225
Sídlo/místo podnikání:	Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Dušan Gelien, na základě plné moci
bankovní spojení	ČS a.s. Kroměříž, č.ú. 1481817349/0800 ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú. 174042489/0300 KB a.s. Kroměříž, č.ú. 27-1499300217/0100
kontaktní údaje: telefon: 573 503 311, 333 e-mail: sekretariat@wachal.cz	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Tomáš Pindřák, stavbyvedoucí
kontaktní údaje: telefon: 606 737 229 e-mail: pindak@wachal.cz	
ID datové schránky: j89tauv	

Dále jen „Zhotovitel“

1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 12 k tomuto dodatku a jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace díla.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku je následující:

- a. navýšení rozsahu prací o přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu dle ZL 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku;
- b. oprava výměr položek bourání dle skutečného stavu při demontáži skladby střechy atria nad 1.NP a bourání otvorů ve stropě dle ZL 2, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku;
- c. změna dodávky části vnitřních dveří 2. a 3. fáze z repasí na výrobu replik dle ZL 3, který tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku;
- d. navýšení rozsahu prací o vyrovnání a broušení podlah pod vlysy v 1. NP dle ZL 4, který tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku;
- e. změna skladby podlah v sociálním zázemí a doplnění stávající dlažby dle ZL 5, který tvoří přílohu č. 5 tohoto dodatku;
- f. navýšení rozsahu prací o provedení provizorní přeložky veřejného osvětlení dle ZL 6, který tvoří přílohu č. 6 tohoto dodatku;
- g. navýšení rozsahu prací o úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01 dle ZL 8, který tvoří přílohu č. 7 tohoto dodatku;
- h. navýšení rozsahu prací o provedení evakuační cesty včetně úpravy terénu a DIO dle ZL 9, který tvoří přílohu č. 8 tohoto dodatku;
- i. změna pilot na přepažené a navýšení délky pilot dle ZL 10, který tvoří přílohu č. 9 tohoto dodatku;
- j. změna osoušečů rukou dle ZL 11, který tvoří přílohu č. 10 tohoto dodatku;
- k. navýšení rozsahu prací při realizaci provizorních SDK příček o výmalbu dle ZL 12, který tvoří přílohu č. 11 tohoto dodatku.

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL č.	Název	CENA	CENA S DPH
1	Přípomocce k vedení potrubí pro mob. kotelnu	42 742,63	51 718,58
2	Demontáž skladby střechy atria	44 016,86	53 260,40
3	Vnitřní dveře - změna /2. a 3. fáze/	118 160,80	142 974,57
4	Vyrovnání a broušení podlah 1.2, 1.3, 1.4	112 045,12	135 574,60
5	Změna skladby podlah v sociál. zázemí ...	25 989,04	31 446,73
6	Přeložka VO	27 252,27	32 975,25
7	- neobsazeno	---	---
8	Úpravy okolo ocel. podchycení stropu Z01	38 726,17	46 858,67
9	Evakuační cesta	203 806,40	246 605,74
10	Změna pilot	138 252,80	167 285,89
11	Změna osoušeče rukou	74 560,18	90 217,81
12	Změna provizorních příček	6 476,20	7 836,20

2.3. Celková cena díla dle čl. 5 smlouvy po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

42 061 155,47 Kč bez DPH,

slovy: „čtyřicetdvamilionůšedesátjedentisícstopadesátpětkorunčtyřicetsedmhaléřůčeských“

tj. 50 893 998,40 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „padesátmilionůosmsetdevadesáttřítisícdevětsetdevadesátosmkorunčtyřicethaléřůčeských“

3.

Doložka platnosti právního jednání

3.1. Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo, když podstatné náležitosti dodatku byly schváleny Radou Městské části Praha Ďáblice usnesením č. ze dne

4.

Další a závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.

V Praze Ďáblicích 0 2 -11- 2016
..... 2016

podpis:



za Objednatele

Ing. Miloš Růžička, starosta

V Kroměříži 0 2 -11- 2016
..... dne 2016

podpis:



za Zhotovitele


Dušan Gelien

VW WACHAL a.s. -43-

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR-KS Brno, odd. B. vložka 2976
ICO 25567225; DIČ CZ25567225

- Příloha č. 1 - Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 2
- Příloha č. 3 - Změnový list č. 3
- Příloha č. 4 - Změnový list č. 4
- Příloha č. 5 - Změnový list č. 5
- Příloha č. 6 - Změnový list č. 6
- Příloha č. 7 - Změnový list č. 8
- Příloha č. 8 - Změnový list č. 9
- Příloha č. 9 - Změnový list č. 10
- Příloha č. 10 - Změnový list č. 11
- Příloha č. 11 - Změnový list č. 12
- Příloha č. 12 – Komentář TDS ke změnovým listům

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 001	Název rozpočtu: Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>
REKAPITULACE	
	Celkem (bez DPH) 42 742,63
	DPH 8 975,95
	DPH 21% 8 975,95
	Celkem (včetně DPH) 51 718,58
Za zhotovitele Jméno : <i>Valenta Ivan</i> Datum : <i>2.11.17</i> Podpis: <i>[Signature]</i> 767 01 <i>[Redacted]</i> 220/17 OR-KS <i>[Redacted]</i> 2976	Za objednatele Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i>
Poznámka : 1 / IČO 25567225; DIČ CZ25567225	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
 Rozpočet: ZL001 - Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL001 - Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu	42 742,63	8 975,95	51 718,58
HSV: Práce a dodávky HSV	19 385,11	4 070,87	23 455,99
003: Svislé konstrukce	10 411,57	2 186,43	12 598,00
006: Úpravy povrchu	8 005,83	1 681,22	9 687,05
997: Přesun sítě	707,46	148,57	856,03
998: Přesun hmot	260,25	54,65	314,90
SM: Montáže	22 684,40	4 763,72	27 448,12
009: Ostatní konstrukce a práce	22 684,40	4 763,72	27 448,12
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	673,11	141,35	814,47
Oddíl :	673,11	141,35	814,47
Celkem (bez DPH)	42 742,63		
DPH	8 975,95		
DPH 21 % ze základny: 42 743	8 975,95		
Celkem (včetně DPH)	51 718,58		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
 Rozpočet: ZL001 - Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL001 - Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu						
HSV: Práce a dodávky HSV						42 742,63
003: Svislé konstrukce						19 385,11
1 399.	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,258	4 090,00	1 041,57
		<i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i>				
		Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4		0,126		
		Výkaz výměr: 0,4*0,7*0,45		-		
		Výkaz výměr: Drážka k nice v kotelně		0,132		
		Výkaz výměr: 1,1*0,4*0,3		0,351		
1 400.	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3		3 850,00	1 351,35
		<i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i>				
		Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10		-		
		Výkaz výměr: 0,9*1,3*0,3		0,351		
1 405.	310235261	Zazdívká otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm	kus	1,0	175,00	175,00
		<i>Plný popis: Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými</i>				
		Výkaz výměr: Úprava otvoru v místě průrazu z m.č. 1.4 do chodby 1.10		-		
		Výkaz výměr: 1		1,0		
1 407.	PS-001	Provizorní příčka demontáž a zpětná montáž včetně zřízení otvoru pro dveře a osazení dveří - Plocha celková - 2480X4050mm - dveře 800/1970. Oddělení HUP a chodby m.č. 1.10.	soubor	1,0	7 830,00	7 830,00
		<i>Plný popis:</i>				
006: Úpravy povrchu						
1 400.	612325221	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	8,0	60,73	8 005,83
		<i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i>				
		Výkaz výměr: Oprava omítek - obvodová stěna u jádrového vrtání - vnitřní strana - 3kusy vrtu		-		
		Výkaz výměr: 3		3,0		
		Výkaz výměr: Jádrové vrtání mezi m.č. 1.04 a HUP - strana z 1.04 - 3kusy		-		
		Výkaz výměr: 3		3,0		
		Výkaz výměr: Průraz mezi m.č. 1.04 a 1.10 - z obou stran		-		
		Výkaz výměr: 2		2,0		
1 401.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,0	380,00	760,00
		<i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i>				
		Výkaz výměr: Oprava omítky z vnitřní strany niky ve fasádě		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 1		1,0		
		Výkaz výměr: Oprava omítky pro drážku v kotelně		-		
		Výkaz výměr: 1		1,0		
1 402.	612325225	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m ² na stěnách	kus	2,0	1 350,00	2 700,00
		<i>Plný popis: Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch</i>				
		Výkaz výměr: Oprava omítky pro niku v kotelně s obou stran		-		
		Výkaz výměr: 2		2,0		
1 403.	622325409	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové štukové omítky složitosti 3 v rozsahu do 100%	m ²	2,0	2 030,00	4 060,00
		<i>Plný popis: Oprava vápenné nebo vápenocementové omítky vnějších ploch</i>				
		Výkaz výměr: Venkovní strana v místě niky na fasádě		-		
		Výkaz výměr: 1		1,0		
		Výkaz výměr: Oprava fasády v místě jádrového vrtání - 3kusy otvorů		-		
		Výkaz výměr: 1		1,0		
997: Přesun sutě						
207.	997013115	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	1,528	130,00	707,46
		<i>Plný popis:</i>				198,64
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,528	75,00	114,60
		<i>Plný popis:</i>				
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je orientační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu	t	1,528	8,00	12,22
		<i>Plný popis:</i>				
212.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,528	250,00	382,00
		<i>Plný popis:</i>				
998: Přesun hmot						
215.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	1,735	150,00	260,25
		<i>Plný popis:</i>				260,25
SM: Montáže						
1 245.	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,65	2 470,00	22 684,40
		<i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i>				22 684,40
		Výkaz výměr: 1x vrt skrz stěnu tl. 650mm - průměr vrtu 75mm		-		1 605,50


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 246.	977151123	Výkaz výměr: 0,65*1 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	1,2	2 610,00	3 132,00
		<i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i>		0,65		
		Výkaz výměr: 1x vrt skrz obvodovou stěnu tl. 600mm + 1x vrt skrz vnitřní nosnou stěnu tl. 600mm		-		
		Výkaz výměr: 0,6*2		1,2		
1 247.	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	2,4	4 230,00	10 152,00
		<i>Plný popis: Jádrové vrty diamantovými korunkami</i>		-		
		Výkaz výměr: 2x vrt skrz obvodovou stěnu tl. 600mm + 2x vrt skrz vnitřní nosnou stěnu tl. 600mm		2,4		
		Výkaz výměr: 0,6*4		3,0	188,00	564,00
1 394.	949121112	Montáž lešení lehkého kozoového dílčového v do 1,9 m	sada	3,0	18,60	55,80
		<i>Plný popis: Montáž lešení lehkého kozoového dílčového</i>				
1 395.	949121212	Příplatek k lešení lehkému kozoovému dílčovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	3,0	126,00	378,00
		<i>Plný popis: Montáž lešení lehkého kozoového dílčového</i>				
1 396.	949121812	Demontáž lešení lehkého kozoového dílčového v do 1,9 m	sada	3,0	2 900,00	1 766,10
		<i>Plný popis: Demontáž lešení lehkého kozoového dílčového</i>		0,609		
1 397.	973031151	Vysekáni výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3			
		<i>Plný popis: Vysekáni výklenků nebo kopes ve zdivu z cihel</i>		-		
		Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4		0,126		
		Výkaz výměr: 0,4*0,7*0,45		-		
		Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10		0,351		
		Výkaz výměr: 0,9*1,3*0,3		-		
		Výkaz výměr: Drážka k nice v kotelně		0,132		
		Výkaz výměr: 1,1*0,4*0,3		16,0	302,00	4 832,00
1 398.	970231150	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m			
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Ceniková cena 604,-Kč/m...poskytnutá SLEVA 50%		-		
		Výkaz výměr: Rezy zdiva pro výklenky a drážky		-		
		Výkaz výměr: Nika - fasáda - u m.č. 1.4		9,4		
		Výkaz výměr: 0,7*2+04*2		-		
		Výkaz výměr: Nika v kotelně - m.č. 1.10		4,4		
		Výkaz výměr: 0,9*2+1,3*2		-		
		Výkaz výměr: Drážka k nice v kotelně		2,2		
		Výkaz výměr: 1,1*2		1,0	199,00	199,00
1 404.	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus			
		<i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzakladovém z cihel, tvárnic, příčkových</i>		-		
		Výkaz výměr: Otvor pro vedení plynového potrubí mezi m.č. 1.4 a chodbou 1.10		1,0		
		Výkaz výměr: 1				


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
		Oddíl:				673,11
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	42 069,51	673,11
		<i>Plný popis:</i>				420,70
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	42 069,51	42,07
		<i>Plný popis:</i>				
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	42 069,51	42,07
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	42 069,51	21,03
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	42 069,51	84,14
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	42 069,51	42,07
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	42 069,51	21,03
		<i>Plný popis:</i>				

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 002	Název rozpočtu: Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	44 016,86
	DPH	9 243,54
	DPH 21%	9 243,54
	Celkem (včetně DPH)	53 260,40

Za zhotovitele Jméno : Datum : <i>1.11.16</i> Podpis: <i>[Signature]</i> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  </div>	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis :
---	--

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
Rozpočet: ZL002 - Demontáž sklady střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize
Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002 - Demontáž sklady střechy nad 1. NP a bourání otvoru ve stropě - Revize	44 016,86	9 243,54	53 260,40
HSV: Práce a dodávky HSV	43 323,68	9 097,97	52 421,65
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	34 874,20	7 323,58	42 197,78
997: Přesun sutě	8 449,48	1 774,39	10 223,87
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	693,18	145,57	838,75
Oddíl :	693,18	145,57	838,75
Celkem (bez DPH)	44 016,86		
DPH	9 243,54		
DPH 21 % ze základny: 44 017	9 243,54		
Celkem (včetně DPH)	53 260,40		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice

Rozpočet: ZL002 - Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě - Revize


Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
185.	965051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,198	1 647,00	1 972,78
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu		-		
		Výkaz výměr: -(7,1+52,79)*0,2		-11,978		
		Výkaz výměr: Původně uvažováno s tloušťkou stropu 200mm - skutečnost je 220mm		-		
		Výkaz výměr: (7,1+52,79)*0,22		13,176		
188.	965041341	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,663	1 017,00	6 776,47
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odstranění stávajícího souvrství střechy - spádovaný lehčený beton		-		
		Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu		-		
		Výkaz výměr: -(102,5*0,08+57,72*0,08+6,36*0,08)		-13,326		
		Výkaz výměr: Původně uvažováno s tloušťkou vrstvy 80mm - skutečnost je 120mm		-		
		Výkaz výměr: (102,5*0,12+57,72*0,12+6,36*0,12)		19,99		
195.	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2	m2	29,23	118,40	3 460,83
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu		-		
		Výkaz výměr: -104		-104,0		
		Výkaz výměr: Skutečnost		-		
		Výkaz výměr: Plochy dle přiloženého výkresu:		-		
		Výkaz výměr: A1;78,22		78,22		
		Výkaz výměr: B1;28,89		28,89		
		Výkaz výměr: C1;7,51		7,51		
		Výkaz výměr: D1;18,61		18,61		
196.	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	8,023	233,60	1 874,28
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odstranění stávajícího souvrství střechy - vrchní vrstva kameniva - kačírek		-		
		Výkaz výměr: Výměra ve smluvním rozpočtu		-		
		Výkaz výměr: -250*0,05		-12,5		
		Výkaz výměr: Původně uvažováno s tloušťkou vrstvy 50mm - skutečnost je 70mm v místech mimo betonovou dlažbu a v místech dlažby do 30mm/počítáno 25mm		-		
		Výkaz výměr: Plochy dle přiloženého výkresu:		-		
		Výkaz výměr: A; 41,27*0,07		2,889		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	#####	<p>Výkaz výměr: B:23,69*0,07 Výkaz výměr: C:19,92*0,07 Výkaz výměr: D:14,46*0,07 Výkaz výměr: E:26,9*0,07 Výkaz výměr: F:40*0,07 Výkaz výměr: G:79,37*0,07 Výkaz výměr: A1:78,22*0,025 Výkaz výměr: B1:28,89*0,025 Výkaz výměr: C1:7,51*0,025 Výkaz výměr: D1:18,61*0,025 Výkaz výměr:</p>				
	97721111	Řezání ŽB kci hl do 200 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm <i>Plný popis: Řezání železobetonových konstrukcí stěnovou pilou</i>	m	20,584	1 010,00	20 789,84
		Výkaz výměr: Řez stropní konstrukce v místě bourání Výkaz výměr: Nad vstupem:1,01+5,526 Výkaz výměr: Nad atriem:6,772+6,859+0,417				
207.	997013115	997: Přesun sutě Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace <i>Plný popis:</i>	t	30,323	130,00	8 449,48 3 941,99
		Výkaz výměr: Demontážní hmoty - vyčištěné pouze navýšení oproti smluvnímu výkazu výměr Výkaz výměr: Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm;2,875 Výkaz výměr: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2;10,661				
		Výkaz výměr: Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2;5,554		5,554		
209.	997013501	Výkaz výměr: Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2;11,233 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením <i>Plný popis:</i>	t	11,233 13,536	75,00	1 015,20
		Výkaz výměr: Demontážní hmoty - vyčištěné pouze navýšení oproti smluvnímu výkazu výměr Výkaz výměr: Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm;2,875 Výkaz výměr: Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin lehčeného betonu tl do 100 mm pl přes 4 m2;10,661				
		Výkaz výměr: Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 - dlažba bude využita pro nové skladby podlah				
		Výkaz výměr: Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 - štěrk by měl být využitý pro souvrství komunikací				
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otrřatační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu <i>Plný popis:</i>	t	13,536	8,00	108,29

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
211.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,536	250,00	3 384,00
		<i>Plný popis:</i>				
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				693,18
		Oddíl :				693,18
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01000	43 323,68	433,24
		<i>Plný popis:</i>				
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,00100	43 323,68	43,32
		<i>Plný popis:</i>				
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,00100	43 323,68	43,32
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,00050	43 323,68	21,66
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,00200	43 323,68	86,65
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,00100	43 323,68	43,32
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,00050	43 323,68	21,66
		<i>Plný popis:</i>				

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 003	Název rozpočtu: Vnitřní dveře - Změna - 1.ETAPA
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Formáček Petr</i>
REKAPITULACE	
	Celkem (bez DPH) 118 160,80
	DPH 24 813,77
	DPH 21% 24 813,77
	Celkem (včetně DPH) 142 974,57
Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>L.M. JG</i>	Jméno : XXXXXXXXXX
Datum : <i>1.11.17</i>	Datum : XXXXXXXXXX
Podpis : <i>[Signature]</i>	Podpis : XXXXXXXXXX
Poznámka : <i>švestka již</i> VW WACHAL a.s. -43 767 01 XXXXXXXXXX /17 OR-KS XXXXXXXXXX 76 IČO 25567225; DIČ CZ25567225	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL003 - Vnitřní dveře - Změna

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL003 - Vnitřní dveře - Změna	118 160,80	24 813,77	142 974,57
PSV: Práce a dodávky PSV	116 300,00	24 423,00	140 723,00
TV: Tabulky výrobků	116 300,00	24 423,00	140 723,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 860,80	390,77	2 251,57
Celkem (bez DPH)	118 160,80		
DPH	24 813,77		
DPH 21 % ze základny: 118 161	24 813,77		
Celkem (včetně DPH)	142 974,57		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
 Rozpočet: ZL003 - Vnitřní dveře - Změna

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
<p>ZL003 - Vnitřní dveře - Změna PSV: Práce a dodávky PSV TV: Tabulky výrobků</p>							
1.	DV11	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý - rozměr 850/2160mm .	KUS	-4,0	12 120,00	116 300,00 -48 480,00	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 850/2160mm .
<p><i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: odpočet Výkaz výměr: -</p>							
2.	DV12	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý - rozměr 800/2050mm	KUS	-5,0	12 120,00	- 60 600,00	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří členěných plných včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 800/2050mm
<p><i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Odpočet Výkaz výměr: -5 Výkaz výměr:</p>							
7.	DV17	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří dvoukřídlých členěných plných s dvojití prosklených výplní - včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 1170/2330mm	KUS	-	18 450,00	-	D + M Repase dřevěných vnitřních dveří dvoukřídlých členěných plných s dvojití prosklených výplní včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 1170/2330mm
<p><i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Odpočet Výkaz výměr: -4 Výkaz výměr:</p>							
9.	DV19	D + M Repase dřevěných tradičních vnitřních dveří jednokřídlých členěných se 4-mi prosklenými - výplněmi a dvěmi spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr / 900/2120mm	KUS	-	14 590,00	-	D + M Repase dřevěných tradičních vnitřních dveří jednokřídlých členěných se 4-mi prosklenými výplněmi a dvěmi spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou Světly rozměr 900/2120mm
<p><i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Odpočet Výkaz výměr: -6 Výkaz výměr:</p>							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Komentář
1 248.	DV11.	D + M Dřevěné vnitřní dveře členěné plně včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 850/2160mm <i>Plný popis:</i>	kus	4,0	26 620,00	106 480,00	
1 249.	DV12.	D + M Dřevěné vnitřní dveře členěné plně včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 800/2050mm <i>Plný popis:</i>	kus	5,0	23 780,00	118 900,00	
1 250.	DV17.	D + M Dřevěné vnitřní dveře dvoukřídlové členěné plně s dvojitou prosklených výplní včetně tesařské - zárubně s obložkou světlý rozměr 1170/2330mm <i>Plný popis:</i>	kus		55 830,00	-	
1 251.	DV19.	D + M Dřevěné tradiční vnitřní dveře jednokřídlové členěné se 4-mi prosklenými výplněmi a dvěmi - spodními plnými výplněmi včetně tesařské zárubně s obložkou světlý rozměr 900/2120mm <i>Plný popis:</i>	kus		25 880,00	-	


VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

991.	ZS	Oddíl : Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	116 300,00	1 860,80	1 860,80
992.	UV	<i>Plný popis:</i> Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	116 300,00	116,30	116,30
993.	PV	<i>Plný popis:</i> Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	116 300,00	116,30	116,30
994.	MD	<i>Plný popis:</i> Individuální mímost. doprava (hl. VI)	%	0,001	116 300,00	58,15	58,15
995.	KC	<i>Plný popis:</i> Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	116 300,00	232,60	232,60
996.	ON	<i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	116 300,00	116,30	116,30
997.	PMR	<i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	116 300,00	58,15	58,15

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 004	Název rozpočtu: Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH) 112 045,12
	DPH 23 529,48
	DPH 21% 23 529,48
Celkem (včetně DPH)	135 574,60

Za zhotovitele	Za objednatel
Jméno : <i>WACHAL</i>	Jméno : [redacted]
Datum : <i>10/17</i>	Datum : [redacted]
Podpis : <i>[signature]</i>	Podpis : [redacted]
<i>767 01 Kroměříž -43- OR-KS 1976 ICO 255 7225</i>	

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
 Rozpočet: ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4	112 045,12	23 529,48	135 574,60
HSV: Práce a dodávky HSV	12 593,27	2 644,59	15 237,86
009: Ostatní konstrukce a práce	12 593,27	2 644,59	15 237,86
PSV: Práce a dodávky PSV	97 687,36	20 514,35	118 201,71
775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	97 687,36	20 514,35	118 201,71
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 764,49	370,54	2 135,03
Oddíl :	1 764,49	370,54	2 135,03
Celkem (bez DPH)	112 045,12		
DPH	23 529,48		
DPH 21 % ze základny: 112 045	23 529,48		
Celkem (včetně DPH)	135 574,60		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice


Rozpočet: ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>ZL004 - Vyrovnání a broušení podlah pod vlysy - 1.NP - ČÁST - m.č. 1.2, 1.3, 1.4</p> <p>HSV: Práce a dodávky HSV</p>						
1 408.	965046111	009: Ostatní konstrukce a práce Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm <i>Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah</i> Výkaz výměr: m.č. 1.3 - stávající podlaha v rohu místnosti broušena celkem o 10mm Výkaz výměr: 3,6*3,6 Výkaz výměr: m.č. 1.4 - ubroušení pásu stávající podlahy na celou šířku místnosti o 15mm Výkaz výměr: 6,52*1	m2	19,48	133,00	112 045,12 12 593,27 12 593,27 2 590,84
1 409.	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru <i>Plný popis: Broušení stávajících betonových podlah</i> Výkaz výměr: m.č. 1.3 - stávající podlaha v rohu místnosti broušena celkem o 10mm - příplatek za 7mm Výkaz výměr: 3,6*3,6*7 Výkaz výměr: m.č. 1.4 - ubroušení pásu stávající podlahy na celou šířku místnosti o 15mm - příplatek za 12mm Výkaz výměr: 6,52*1*12	m2	168,96	59,20	10 002,43
<p>PSV: Práce a dodávky PSV</p>						
1 410.	776111116	775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením <i>Plný popis: Příprava podkladu</i> Výkaz výměr: m.č. 1.2 Výkaz výměr: 54,41 Výkaz výměr: m.č. 1.3 Výkaz výměr: 70,64 Výkaz výměr: m.č. 1.4 Výkaz výměr: 66,59	m2	191,64	48,30	97 687,36 97 687,36 9 256,21
1 411.	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	191,64	9,92	1 901,07
1 412.	776121411	Dvousložková penetrace podkladu povlakových podlah <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	191,64	130,00	24 913,20
1 413.	776131111	Vyztužení podkladu povlakových podlah armovacím pletivem ze skelných vláken <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	15,25	208,00	3 172,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Přechody mezi různými betonovými plochy podlahy - polovina z plochy z schématického nákresu (grafická příloha)		-		
		Výkaz výměr: m.č. 1.3		-		
		Výkaz výměr: (2,2+10,05+4,65*2+2,45)/2		12,0		
		Výkaz výměr: m.č. 1.4		-		
		Výkaz výměr: 6,5/2		3,25		
1 420.	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	35,32	330,00	11 655,60
		Výkaz výměr: m.č. 1.3 - polovina plochy vyrovnaná stěrkovou hmotou tl. do 5mm a k tomu celé přestěrkováno tl. do 3mm (jiná položka)		-		
		Výkaz výměr: 70,64/2		35,32		
1 421.	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	20,538	607,00	12 466,57
		Výkaz výměr: Vyrovnání v části m.č. 1.4 - plocha A a celé přestěrkováno samonivelační hmotou do 3mm (jiná položka)		-		
		Výkaz výměr: 3,15*6,52		20,538		
1 422.	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa <i>Plný popis:</i>	m2	137,23	180,00	24 701,40
		Výkaz výměr: m.č. 1.2 - nestěrkováno - pouze odstranění původního lepidla přebroušením a penetrace		-		
		Výkaz výměr: m.č. 1.3		-		
		Výkaz výměr: 70,64		70,64		
		Výkaz výměr: m.č. 1.4		-		
		Výkaz výměr: 66,59		66,59		
1 423.	776990192	Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy samonivelační stěrkou pevnosti 30 Mpa ZKD 1 mm tloušťky <i>Plný popis:</i>	m2	199,77	45,20	9 029,60
		Výkaz výměr: m.č. 1.4 - příplatek za 3mm stěrky celé plochy		-		
		Výkaz výměr: 66,59*3		199,77		
1 450.	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i>	t	1,58	374,50	591,71
		Výkaz výměr: Úprava podkladních vrstev pod podlahy se spíše týká povlakových krytin, proto použita tato položka smluvního rozpočtu místo položky "Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m", která je uvedena ve smluvním rozpočtu při jednotkové ceně 4.500,-Kč/t.		-		
		Výkaz výměr: 1,58		1,58		
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						1 764,49
Oddíl :						1 764,49
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	110 280,63	1 102,81
		<i>Plný popis:</i>				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	110 280,63	110,28
		<i>Plný popis:</i>				
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	110 280,63	110,28
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	110 280,63	55,14
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,002	110 280,63	220,56
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	110 280,63	110,28
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	110 280,63	55,14
		<i>Plný popis:</i>				

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 005	Název rozpočtu: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Rozpočtovatel:	<i>Hanáček Radek</i>
REKAPITULACE	
	Celkem (bez DPH) 25 989,04
	DPH 5 457,70
	DPH 21% 5 457,70
	Celkem (včetně DPH) 31 446,73
Za zhotovitele Jméno : VW WACHAL a.s. Datum : <i>2.11.17</i> 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 Podpis: OR-KS <i>[Signature]</i> 2076 IČO 255 <i>[Redacted]</i> 67225	Za objednatele Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i>
Poznámka :	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
 Rozpočet: ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby
 Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby	25 989,04	5 457,70	31 446,73
HSV: Práce a dodávky HSV	- 32 802,38	- 6 888,50	- 39 690,88
009: Ostatní konstrukce a práce	- 6 332,67	- 1 329,86	- 7 662,53
6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	- 22 162,99	- 4 654,23	- 26 817,22
997: Přesun sutě	- 2 780,31	- 583,87	- 3 364,18
998: Přesun hmot	- 1 526,40	- 320,54	- 1 846,94
PSV: Práce a dodávky PSV	58 382,14	12 260,25	70 642,39
713: Izolace tepelné	- 6 761,10	- 1 419,83	- 8 180,93
771: Podlahy z dlaždic	149 774,58	31 452,66	181 227,25
773: Podlahy z litého teraca	- 172 604,63	- 36 246,97	- 208 851,60
775: Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	87 973,28	18 474,39	106 447,67
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	409,28	85,95	495,22
Oddíl :	409,28	85,95	495,22
Celkem (bez DPH)	25 989,04		
DPH	5 457,70		
DPH 21 % ze základny: 25 989	5 457,70		
Celkem (včetně DPH)	31 446,73		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
 Rozpočet: ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby

Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL005: Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby				25 989,04
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 32 802,38
		009: Ostatní konstrukce a práce				- 6 332,67
189.	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: "2NPšš" - původní předpoklad bourané vrstvy v tl. 100mm - skutečnost je v tl. 60mm - odpočet: (2,31+1,75+1,87+1,76)*0,04 Výkaz výměr: "3NPšš" - původní předpoklad bourané vrstvy v tl. 100mm - skutečnost je v tl. 40mm - odpočet: (3,52+3,59+3,52+2,58+3,24+2,53+5,65+1,05+1,03+1,58)*0,06	m3	- 2,005	2 020,00	- 4 050,10
190.	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: "2NPšš" - původně uvažováno s bouráním betonu tl. 100mm - skutečnost 60mm - odpočet: (6,18+7,22+4,56+7,43+8,02)*0,04	m3	- 1,336	1 708,00	- 2 282,57
199.	631311116	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 25/30 <i>Plný popis:</i> Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD Výkaz výměr: 2.NP Výkaz výměr: m.2.9:-13,92*0,05 Výkaz výměr: m.2.10:-3,55*0,05 Výkaz výměr: m.2.11:-11,94*0,05 Výkaz výměr: m.2.12:-6,02*0,05 Výkaz výměr: m.2.13:-6,11*0,05 Výkaz výměr: m.2.14:-1,71*0,05 Výkaz výměr: m.2.15:-2,5*0,05 Výkaz výměr: m.2.17:-0,9*0,05 Výkaz výměr: m.2.18:-1,48*0,05 Výkaz výměr: 3.NP Výkaz výměr: m.3.10:-5,92*0,05 Výkaz výměr: m.3.11:-6,22*0,05 Výkaz výměr: m.3.12:-1,71*0,05 Výkaz výměr: m.3.13:-3,76*0,05 Výkaz výměr: m.3.14:-12,23*0,05 Výkaz výměr: m.3.16:-1,71*0,05	m3	- 3,984	2 805,00	- 22 162,99 - 11 175,12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
141.	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	- 3,984	192,00	- 764,93
143.	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	- 0,319	20 500,00	- 6 533,76
		<i>Pliný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD		-		
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Výkaz výměr: m.2.9;-13,92*0,004		-0,056		
		Výkaz výměr: m.2.10;-3,55*0,004		-0,014		
		Výkaz výměr: m.2.11;-11,94*0,004		-0,048		
		Výkaz výměr: m.2.12;-6,02*0,004		-0,024		
		Výkaz výměr: m.2.13;-6,11*0,004		-0,024		
		Výkaz výměr: m.2.14;-1,71*0,004		-0,007		
		Výkaz výměr: m.2.15;-2,5*0,004		-0,01		
		Výkaz výměr: m.2.17;-0,9*0,004		-0,004		
		Výkaz výměr: m.2.18;-1,48*0,004		-0,006		
		Výkaz výměr: 3.NP		-		
		Výkaz výměr: m.3.10;-5,92*0,004		-0,024		
		Výkaz výměr: m.3.11;-6,22*0,004		-0,025		
		Výkaz výměr: m.3.12;-1,71*0,004		-0,007		
		Výkaz výměr: m.3.13;-3,76*0,004		-0,015		
		Výkaz výměr: m.3.14;-12,23*0,004		-0,049		
		Výkaz výměr: m.3.16;-1,71*0,004		-0,007		
145.	632481212	Separáční vrstva z asfaltovaného pásu	m2	- 79,68	27,80	- 2 215,10
		<i>Pliný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD		-		
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Výkaz výměr: m.2.9;-13,92		-13,92		
		Výkaz výměr: m.2.10;-3,55		-3,55		
		Výkaz výměr: m.2.11;-11,94		-11,94		
		Výkaz výměr: m.2.12;-6,02		-6,02		
		Výkaz výměr: m.2.13;-6,11		-6,11		
		Výkaz výměr: m.2.14;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.2.15;-2,5		-2,5		
		Výkaz výměr: m.2.17;-0,9		-0,9		
		Výkaz výměr: m.2.18;-1,48		-1,48		
		Výkaz výměr: 3.NP		-		
		Výkaz výměr: m.3.10;-5,92		-5,92		
		Výkaz výměr: m.3.11;-6,22		-6,22		
		Výkaz výměr: m.3.12;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.3.13;-3,76		-3,76		
		Výkaz výměr: m.3.14;-12,23		-12,23		
		Výkaz výměr: m.3.16;-1,71		-1,71		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
149.	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 100 mm mezi stěnou a mazaninou	m	-79,68	18,50	- 1 474,08
		<i>Plný popis:</i>				
207.	997013115	997: Přesun sutě Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	-6,005	130,00	- 2 780,31 - 780,65
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Hmotnost suti za bourání betonových podlah; -7,351		-7,351		
		Výkaz výměr: Hmotnost suti za opravy podlah z keramických dlaždic rezných; 1,346		1,346		
209.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-6,005	75,00	- 450,38
		<i>Plný popis:</i>				
210.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otriantační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu	t	-6,005	8,00	- 48,04
		<i>Plný popis:</i>				
211.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	-7,351	250,00	- 1 837,75
		<i>Plný popis:</i>				
212.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,346	250,00	336,50
		<i>Plný popis:</i>				
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	-10,176	150,00	- 1 526,40 - 1 526,40
		<i>Plný popis:</i>				
248.	713121111	PSV: Práce a dodávky PSV 713: Izolace tepelné Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	-79,68	19,80	58 382,14 - 6 761,10 - 1 577,66
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Odpočet - jiné nové souvrství podlah oproti PD		-		
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Výkaz výměr: m.2.9;-13,92		-13,92		
		Výkaz výměr: m.2.10;-3,55		-3,55		
		Výkaz výměr: m.2.11;-11,94		-11,94		
		Výkaz výměr: m.2.12;-6,02		-6,02		
		Výkaz výměr: m.2.13;-6,11		-6,11		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: m.2.14;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.2.15;-2,5		-2,5		
		Výkaz výměr: m.2.17;-0,9		-0,9		
		Výkaz výměr: m.2.18;-1,48		-1,48		
		Výkaz výměr: 3.NP		-		
		Výkaz výměr: m.3.10;-5,92		-5,92		
		Výkaz výměr: m.3.11;-6,22		-6,22		
		Výkaz výměr: m.3.12;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.3.13;-3,76		-3,76		
		Výkaz výměr: m.3.14;-12,23		-12,23		
		Výkaz výměr: m.3.16;-1,71		-1,71		
250.	631514810	deska minerální izolační tl. 30 mm	m2	-81,274	55,50	-4 510,68
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: -79,68*1,02		-81,274		
274.	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	-0,975	690,00	-672,75
		<i>Plný popis:</i>				
317.	771413111	771: Podlahy z dlaždic Montáž soklíků pórovinových lepených rovných v do 65 mm	m	40,38	56,80	149 774,58 2 293,58
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Montáž nového soklu m.č. 2.9; 7,84+0,19+0,63+0,05+2,61+2,4+0,13+0,42+0,65		15,55		
		Výkaz výměr: Doplnění stávajících soklů:		-		
		Výkaz výměr: 1.NP - A až E; 0,75+0,4*3+0,13+0,3+0,2+0,3+0,1+0,6*2+0,19+0,85+0,12+0,2		5,54		
		Výkaz výměr: 1.NP - F až O; 0,3*2+0,3+0,9*2+1,2+0,53*2+0,25*2+3,15+0,47*2+0,25*2+2,5-0,9		11,65		
		Výkaz výměr: 2.NP; 0,3+0,05+0,6+0,8+0,47*2		2,69		
		Výkaz výměr: 3.NP; 0,1+0,13+0,65+0,05+0,9+0,35+0,05+0,65+0,55+0,15+0,5+0,4+0,47		4,95		
317.	771411132	Montáž soklíků pórovinových schodišťových do malty v do 90 mm	m	1,1	146,00	160,60
		<i>Plný popis:</i>				
		Montáž soklíků párovinových				
318.	771271113	Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;(0,15+0,4)*2 Montáž obkladů stupnic z dlaždic hladkých keramických do malty š do 300 mm	m	1,1 1,8	324,00	583,20
		<i>Plný popis:</i>				
		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických				
318.	771271232	Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;1,8 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v do 200 mm	m	1,8 1,8	167,00	300,60
		<i>Plný popis:</i>				
		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických				
320.	771571112	Doplnění nové dlažby na stupni schodu z 2.27 do 2.62;1,8 Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	104,48	395,00	41 269,60
		<i>Plný popis:</i>				
		Montáž podlah z dlaždic keramických				
		Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.11,1.12,1.13;8,12		8,12		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.14, 1.15;8,89		8,89		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7		2,7		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.18;0,94		0,94		
		Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí a chodba 2.09		-		
		Výkaz výměr: Nová dlažba v m.č. 2.09; 14,54		14,54		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5		14,5		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11, 2.15; 18,55		18,55		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31		1,31		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.17, 2.18; 2,54		2,54		
		Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37		14,37		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12		16,12		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9		1,9		
320.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	115,802	38,90	4 504,70
		<i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce</i>				
		Výkaz výměr: Plocha nové dlažby;104,48		104,48		
		Výkaz výměr: Plocha doplňované stávající dlažby - 146kusů a z toho 80%plochy; 146*0,3*0,3*0,8		10,512		
		Výkaz výměr: Plocha schodu;(0,3+0,15)*1,8		0,81		
320.	771479001	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	41,48	67,90	2 816,49
		<i>Plný popis: Podlahy - ostatní práce</i>				
		Výkaz výměr: 40,38+1,1		41,48		
320.	771571912	Oprava podlah z keramických dlaždic rezných do malty do 9 ks/m2	kus	146,0	65,30	9 533,77
		<i>Plný popis: Opravy podlah z dlaždic keramických</i>				
		Výkaz výměr: Doplnění dlažby 1.NP / Přepočít na kusy:		-		
		Výkaz výměr: Plocha A - délka 1,35m šířka do 30cm; 1,35*3,33		4,496		
		Výkaz výměr: Plocha B - délka 1,0m šířka do 30cm; 1*3,33		3,33		
		Výkaz výměr: Plocha C - délka 1,07m šířka do 30cm; 1,07*3,33		3,563		
		Výkaz výměr: Plocha D - délka 1,53m šířka do 30cm; 1,53*3,33		5,095		
		Výkaz výměr: Plocha E - délka 2,85m šířka do 30cm;2,86*3,33		9,524		
		Výkaz výměr: Plocha F - délka 2,5m šířka 30cm;2,5*3,33		8,325		
		Výkaz výměr: Plocha G - délka 1,2m šířka do 30cm;1,2*3,33		3,996		
		Výkaz výměr: Plocha H - délka 1,4m šířka do 30cm;1,4*3,33		4,662		
		Výkaz výměr: Plocha I - 2m2 - vygenerováno v DWG;2*11,11		22,22		
		Výkaz výměr: Plocha L - 0,68m2 - vygenerováno v DWG;0,68*11,11		7,555		
		Výkaz výměr: Plocha M - délka 3,15m šířka do 30cm;3,15*0,3		0,945		
		Výkaz výměr: Plocha N - 0,6m2 - vygenerováno v DWG;0,6*11,11		6,666		
		Výkaz výměr: Doplnění dlažby 2.NP / Přepočít na kusy:		-		
		Výkaz výměr: Plocha A - jeden kus dlaždice;1		1,0		
		Výkaz výměr: Plocha B - 2,3m2;2,3*11,11		25,553		
		Výkaz výměr: Doplnění dlažby 3.NP / Přepočít na kusy:		-		
		Výkaz výměr: Plocha A - délka 1,65m šířka do nad 60cm;1,65*11,11		18,332		
		Výkaz výměr: Plocha B - 1,8m2; 1,8*11,11		19,998		
		Výkaz výměr: Dopočet na celé kusy;0,741		0,741		


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
321.	RAKO-Grain	Dlažba RAKO - Grain - DAK636 - 59,8x59,8cm - bílá rektifikovaná	m2	117,876	734,00	86 520,62
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Nová dlažba schodišťový stupeň; (0,3+0,15)*1,2		0,54		
		Výkaz výměr: Schodišťový stupeň - sokl;(0,4+0,15)*0,1*2*1,25		0,138		
		Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.11,1.12,1.13;8,12*1,10		8,932		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.14, 1.15;8,89*1,1		9,779		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7*1,15		3,105		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.18;0,94*1,15		1,081		
		Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí a chodba 2.09		-		
		Výkaz výměr: Nová dlažba v m.č. 2.09; 14,54*1,1		15,994		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5*1,1		15,95		
		Výkaz výměr: Nová dlažba - sokl m.č. 2.9; (7,84+0,19+0,63+0,63+0,05+2,61+2,4+0,13+0,42+0,65)*0,1*1,2		1,866		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11, 2.15; 18,55*1,1		20,405		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31*1,1		1,441		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.17, 2.18; 2,54*1,15		2,921		
		Výkaz výměr: 3.NP - sociální zázemí		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37*1,1		15,807		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12*1,1		17,732		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9*1,15		2,185		
350.	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	4,09	438,00	1 791,42
		<i>Plný popis:</i>				
323.	773521261	773: Podlahy z litého teraca Podlahy z barevného litého teraca zřízení podlahy klasická tl 20 mm materiál + montáž, na chodbách - je světle šedá plocha ohraničena bordurou z klasické bílé mozaiky z mramorových kostek a lemem / černého teraca , umývárnách šedé teraco dle půdorysných schémat viz.skladby podlah	m2	- 86,37	1 990,00	- 172 604,63 - 171 876,30
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Smluvní rozpočet má výměru 409,49m2		-		
		Výkaz výměr: Neprovozené TERACO ve skladbě P2a a P2b		-		
		Výkaz výměr: P2a - PODLAHA TERACOVÁ NA STÁV. MAZANINU		-		
		Výkaz výměr: P2b - PODLAHA S TERACEM, HYDROIZOLOVANÁ, PLOVOUCÍ		-		
		Výkaz výměr: 1.NP		-		
		Výkaz výměr: m.1.11;-3,18		- 3,18		
		Výkaz výměr: m.1.12;-2,98		- 2,98		
		Výkaz výměr: m.1.13;-1,48		- 1,48		
		Výkaz výměr: m.1.14;-4,55		- 4,55		
		Výkaz výměr: m.1.15;-3,88		- 3,88		
		Výkaz výměr: m.1.16;-2,68		- 2,68		
		Výkaz výměr: m.1.18;-0,88		- 0,88		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: 2.NP		-		
		Výkaz výměr: V místnosti 2.9 a 2.16 sice byla provedena keramická dlažba, která však bude nahrazena teracem - neodělitým výměru		-		
		Výkaz výměr: m.2.10;-3,55		-3,55		
		Výkaz výměr: m.2.11;-11,94		-11,94		
		Výkaz výměr: m.2.12;-6,02		-6,02		
		Výkaz výměr: m.2.13;-6,11		-6,11		
		Výkaz výměr: m.2.14;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.2.15;-2,5		-2,5		
		Výkaz výměr: m.2.17;-0,9		-0,9		
		Výkaz výměr: m.2.18;-1,48		-1,48		
		Výkaz výměr: 3.NP		-		
		Výkaz výměr: m.3.10;-5,92		-5,92		
		Výkaz výměr: m.3.11;-6,22		-6,22		
		Výkaz výměr: m.3.12;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: m.3.13;-3,76		-3,76		
		Výkaz výměr: m.3.14;-12,23		-12,23		
		Výkaz výměr: m.3.16;-1,71		-1,71		
		Výkaz výměr: část m.3.9;-0,98		-0,98		
325.	998773103	Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v objektech v do 24 m	t	- 1,494	487,50	- 728,33
		<i>Plný popis:</i>				
####	771591111	775: Podlahy skládané (parkety, výšy, lamely aj.) Podlahy penetrace podkladu	m2	81,34	38,90	87 973,28 3 164,13
		<i>Plný popis:</i> Podlahy ostatní práce				
		Výkaz výměr: 2.NP - nové souvrství podlah - pod Cetris desky		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54		14,54		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.10; 2.11; 16,06		16,06		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.12; 2.13; 2.14; 14,5		14,5		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.16;1,31		1,31		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.17; 2.18; 2,54		2,54		
		Výkaz výměr: 3.NP - nové souvrství podlah - pod vyrovnávací stěrky		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.10; 3.11; 3.12; 14,37		14,37		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.13; 3.14; 16,12		16,12		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9		1,9		
####	776141122	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	72,98	330,00	24 083,40
		<i>Plný popis:</i> Příprava podkladu				
		Výkaz výměr: Nové souvrství podlah - Změna oproti PD		-		
		Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.11;1.12;1.13;8,12		8,12		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.14; 1.15;8,89		8,89		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.16;2,7		2,7		
		Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva		-		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54		14,54		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.15; 2,49		2,49		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.16; 1,31		1,31		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.17; 2,18; 2,54		2,54		
		Výkaz výměr: 3. NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37		14,37		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12		16,12		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.16 a část 3.9; 1,9		1,9		
####	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm <i>Plný popis: Příprava podkladu</i>	m2	61,99	607,00	37 627,93
		Výkaz výměr: Nové souvrství podlah - Změna oproti PD		-		
		Výkaz výměr: 1.NP - sociální zázemí		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 1.18; 0,94		0,94		
		Výkaz výměr: 2.NP - sociální zázemí		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11; 16,06		16,06		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5		14,5		
		Výkaz výměr: 3. NP - sociální zázemí - vyrovnávací vrstva		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.10, 3.11, 3.12; 14,37		14,37		
		Výkaz výměr: Místnost č. 3.13, 3.14; 16,12		16,12		
####	762511124	Podlahové kce podkladové z desek CETRIS tl 18 mm na nebroušených na pero a drážku lepených <i>Plný popis: Podlahové konstrukce podkladové</i>	m2	48,95	450,00	22 027,50
		Výkaz výměr: 2. NP - nové souvrství podlah		-		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.09; 14,54		14,54		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.10, 2.11; 16,06		16,06		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.12, 2.13, 2.14; 14,5		14,5		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.16; 1,31		1,31		
		Výkaz výměr: Místnost č. 2.17, 2.18; 2,54		2,54		
####	998776103	přesun hmot tonažní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m <i>Plný popis:</i>	t	2,858	374,50	1 070,32
		Výkaz výměr: Úprava podkladních vrstev pod podlahy se spíše týká povlakových krytín, proto použita tato položka smluvního rozpočtu místo položky "Přesun hmot tonažní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m", která je uvedena ve smluvním rozpočtu při jednotkové ceně 4.500,-Kč/t.		-		
		Výkaz výměr: 1,58		1,58		
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				409,28
		Oddíl :				409,28
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	25 579,76	255,80
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	25 579,76	25,58

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
993.	PV	<i>Plný popis:</i> Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	25 579,76	25,58
994.	MD	<i>Plný popis:</i> Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	25 579,76	12,79
995.	KC	<i>Plný popis:</i> Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,002	25 579,76	51,16
996.	ON	<i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	25 579,76	25,58
997.	PMR	<i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	25 579,76	12,79

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Osazení rozpočtu ZL 006	Název rozpočtu: Provizorní přeložka veřejného osvětlení
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>
REKAPITULACE	
	Celkem (bez DPH) 27 252,27
	DPH 5 722,98
	DPH 21% 5 722,98
	Celkem (včetně DPH) 32 975,25
Za zhotovitele Jméno : VW WACHAL a.s. Datum : <i>2.11.17</i> 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 Podpis: OR-KS B IČO 25567	Za objednatele Jméno : [REDACTED] Datum : [REDACTED] Podpis : [REDACTED]
Poznámka :	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
Rozpočet: ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení	27 252,27	5 722,98	32 975,25
SM: Montáže	26 823,10	5 632,85	32 455,95
M5: Veřejné osvětlení	26 823,10	5 632,85	32 455,95
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	429,17	90,13	519,30
Celkem (bez DPH)	27 252,27		
DPH	5 722,98		
DPH 21 % ze základny: 27 252	5 722,98		
Celkem (včetně DPH)	32 975,25		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL006: Provizorní přeložka veřejného osvětlení						
SM: Montáže						
1.	VOX01	M5: Veřejné osvětlení Skříň ARIA 32 D+M <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	7 571,00	26 823,10
2.	VOX02	Svítilno demontovatelné včetně držáku na zeď D+M <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 090,00	2 090,00
3.	VOX03	El. výzbroj <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	525,00	525,00
4.	VOX04	Montáž kabelu pevně vč. příchytek <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 000,00	2 000,00
5.	VOX05	Výkop kabelové trasy <i>Plný popis:</i>	m	4,0	795,00	3 180,00
6.	VOX06	Pokládka kabelu volně <i>Plný popis:</i>	m	4,0	51,00	204,00
7.	VOX07	Kabel CYKY 3x1,5 <i>Plný popis:</i>	m	5,0	13,10	65,50
8.	VOX08	Kabel CYKY 4x10 <i>Plný popis:</i>	m	6,0	129,60	777,60
9.	VOX09	Kabelová spojka D+M <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	1 190,00	2 380,00
10.	VOX10	Kabelová koncovka D+M <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	310,00	620,00
11.	VOX11	Demontáž stožáru do 6m <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	2 910,00	2 910,00
12.	VOX12	Technická výpomoc <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	4 500,00	4 500,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0100	26 823,10	429,17
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0010	26 823,10	26,82
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0010	26 823,10	26,82

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	26 823,10	13,41
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,0020	26 823,10	53,65
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,0010	26 823,10	26,82
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,0005	26 823,10	13,41
		<i>Plný popis:</i>				

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 008	Název rozpočtu: Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický atelier, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>

REKAPITULACE

Celkem (bez DPH)	38 726,17
DPH	8 132,50
DPH 21%	8 132,50
Celkem (včetně DPH)	46 858,67

Za zhotovitele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Valentýn WACHAL a.s.

767 01 Kroměříž, Tylova 220/17

Brno, odd. B, vložka 2976

67225; DIČ CZ25567224

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
 Rozpočet: ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01	38 726,17	8 132,50	46 858,67
HSV: Práce a dodávky HSV	9 735,75	2 044,51	11 780,26
002: Základy	215,46	45,25	260,71
009: Ostatní konstrukce a práce	8 892,00	1 867,32	10 759,32
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	400,00	84,00	484,00
997: Přesun sutě	127,79	26,84	154,62
998: Přesun hmot	100,50	21,11	121,61
PSV: Práce a dodávky PSV	28 380,57	5 959,92	34 340,48
763: Konstrukce suché výstavby	12 130,57	2 547,42	14 677,98
767: Konstrukce zámečnické	16 250,00	3 412,50	19 662,50
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	609,86	128,07	737,93
**: Nezařazeno	609,86	128,07	737,93
Celkem (bez DPH)	38 726,17		
DPH	8 132,50		
DPH 21 % ze základny: 38 726	8 132,50		
Celkem (včetně DPH)	46 858,67		


Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
 Rozpočet: ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL008 - Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01						
HSV: Práce a dodávky HSV						
1 452.	275313711	002: Základy Základové patky z betonu tř. C 20/25 <i>Plný popis: Základy z betonu prostého</i>	m3	0,081	2 660,00	215,46 215,46
		Výkaz výměr: Betonáž patek - uložení pro sloupky ocelového podchycení stropu Z01 - 2kusy patek Výkaz výměr: 0,45*0,45*0,2*2		- 0,081		9 735,75
1 477.	953962113	009: Ostatní konstrukce a práce Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plyných cihel s vyvrtáním otvoru <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru</i>	kus	10,0	52,70	8 892,00 527,00
		Výkaz výměr: Uchycení ocelové konstrukce Z01 - nutné k provedení betonových patek v místě sloupků konstrukce		-		
1 478.	953965121	Výkaz výměr: 10 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm <i>Plný popis: Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru</i>	kus	10,0	82,50	825,00
1 479.	975053131	Víceřádkové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 <i>Plný popis: Víceřádkové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou</i>	m	26,0	290,00	7 540,00
		Výkaz výměr: Podchycení stávajícího stropu u ocelového prvku Z01 - 4řady podchycení na šířku místnosti		-		
		Výkaz výměr: 6,5*4		26,0		
1 451.	971033441	9: Ostatní konstrukce a práce, bourání Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm <i>Plný popis: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek</i>	kus	2,0	200,00	400,00 400,00
		Výkaz výměr: Vybourání patek - uložení pro sloupky ocelového podchycení stropu Z01		-		
		Výkaz výměr: 2		2,0		
207.	997013115	997: Přesun sutě Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace <i>Plný popis:</i>	t	0,276	130,00	127,79 35,88

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
209.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,276	75,00	20,70
		<i>Plný popis:</i>				
210.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je orientáčnĭ, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídne cenu	t	0,276	8,00	2,21
		<i>Plný popis:</i>				
212.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,276	250,00	69,00
		<i>Plný popis:</i>				
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,67	150,00	100,50 100,50
		<i>Plný popis:</i>				
1 453.	763164636	PSV: Práce a dodávky PSV 763: Konstrukce suché výstavby SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,7 m desky 1xDF 15 <i>Plný popis: Obklad ze sadrokartanových desek</i> Výkaz výměr: SDK obklad ocelové konstrukce Výkaz výměr: 6,275+3,54*2	m	13,355	895,00	28 380,57 12 130,57 11 952,73
1 454.	998763102	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	t	0,234	760,00	177,84
		<i>Plný popis:</i>				
1 476.	Z61-1	767: Konstrukce zámečnické Poděpření číhel a dřevěného trámu <i>Plný popis: Poděpření číhel u stropu ocelovou konstrukcí podle návrhu - 5,55mb + ocelová patka jako podpěra stropního dřevěného trámu vč. pomocného lešení a přesunu hmot.</i>	soubor	1,0	16 250,00	16 250,00 16 250,00
991.	Z5	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,01	38 116,31	609,86 381,16
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,001	38 116,31	38,12
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,001	38 116,31	38,12
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,001	38 116,31	19,06
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,002	38 116,31	76,23

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
996.	ON	<i>Plný popis:</i> Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,001	38 116,31	38,12
997.	PMR	<i>Plný popis:</i> Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,001	38 116,31	19,06

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 009	Název rozpočtu: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>
REKAPITULACE	
	Celkem (bez DPH) 203 806,40
	DPH 42 799,34
	DPH 21% 42 799,34
	Celkem (včetně DPH) 246 605,74
Za zhotovitele Jméno : <i>[Signature]</i> Datum : <i>1.11.16</i> Podpis :	VW WACHAL a.s. -43 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 OR-KS B <i>[Redacted]</i> 76 IČO 2556 <i>[Redacted]</i> 225
Za objednatele Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i>	
Poznámka :	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
 Rozpočet: ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO
 Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO	203 806,40	42 799,34	246 605,74
HSV: Práce a dodávky HSV	172 796,85	36 287,34	209 084,19
001: Zemní práce	6 470,95	1 358,90	7 829,84
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání	158 909,54	33 371,00	192 280,55
997: Přesun sutě	7 416,36	1 557,44	8 973,80
PSV: Práce a dodávky PSV	27 800,00	5 838,00	33 638,00
TV: Tabulky výrobků	27 800,00	5 838,00	33 638,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 209,55	674,01	3 883,55
Celkem (bez DPH)	203 806,40		
DPH	42 799,34		
DPH 21 % ze základny: 203 806	42 799,34		
Celkem (včetně DPH)	246 605,74		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice
 Rozpočet: ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO

Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL009: Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO						
HSV: Práce a dodávky HSV						
001: Zemní práce						
1 500.	1111101101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha <i>Plný popis: Odstranění travin a rakosu</i>	ha	0,036	23 400,00	6 470,95 842,40
1 501.	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm <i>Plný popis: Kácení stromů</i>	kus	1,0	134,00	134,00
1 502.	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i>	m3	19,25	124,00	2 387,00
Výkaz výměr: Výměra dle skutečnosti - urovnání terénu v místě požárního únikového koridoru						
Výkaz výměr: 77*0,25						
1 503.	122201109	Příplatek za lepihost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 <i>Plný popis: Odkopávky a prokopávky nezapažené</i>	m3	19,25	27,70	533,23
1 504.	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 <i>Plný popis: Plošná úprava terénu</i>	m2	77,0	21,10	1 624,70
Výkaz výměr: Výměra dle skutečnosti - úprava terénu v místě požárního únikového koridoru						
Výkaz výměr: 77						
1 505.	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 <i>Plný popis: Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4</i>	m2	77,0	6,06	466,62
1 510.	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované <i>Plný popis: Odstranění lavičky parkové stabilní</i>	kus	1,0	483,00	483,00
9: Ostatní konstrukce a práce, bourání						
361.	P3_00187-4	Dopravní značka svislá veliká E13 ocelová, dodávka <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	585,00	158 909,54 585,00
361.	P3_00187-1	Dopravní značka svislá veliká IP22 ocelová, dodávka <i>Plný popis:</i>	kus	5,0	3 280,00	16 400,00
361.	P3_00187-2	Dopravní značka svislá veliká B29 ocelová, dodávka <i>Plný popis:</i>	kus	2,0	900,00	1 800,00
361.	P3_00187-3	Dopravní značka svislá veliká B1 ocelová, dodávka <i>Plný popis:</i>	kus	1,0	900,00	900,00
364.	P3_00190	Uchycení značek na sloupy dodávka a montáž <i>Plný popis:</i>	kus	9,0	120,00	1 080,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
365.	P3_00191	Ocelové sloupky pro uchycení značek dodávka a montáž	kus	8,0	600,00	4 800,00
		<i>Plný popis:</i>				
366.	P3_001921	Podstavec DZ pro osazení sloupku dopravní značky	kus	8,0	660,00	5 280,00
		<i>Plný popis:</i>				
1 481.	911381114	Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 2 m výšky 0,8 m	m	6,0	5 900,00	35 400,00
		<i>Plný popis:</i>				
1 482.	911381122	Sílniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 0,8 m	m	4,0	4 750,00	19 000,00
		<i>Plný popis:</i>				
1 483.	DIO-OPL1	Oplocení - díl 1500/1100mm	ks	35,0	1 780,00	62 300,00
		<i>Plný popis:</i>				
1 483.	DIO-OPL1-M	Montáž a demontáž oplocení a rozmístění značení	hod	32,0	200,00	6 400,00
		<i>Plný popis:</i>				
		Výkaz výměr: Přemístění a montáž oplocení a rozmístění značení - 4lidé/5hodin; 4*5		20,0		
		Výkaz výměr: Demontáž oplocení a značení - 4lidé/3hodiny; 4*3		12,0		
1 511.	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	1,728	2 873,00	4 964,54
		<i>Plný popis:</i>				
		<i>Plný popis:</i> Bourání zdiva železobetonového				
		Výkaz výměr: Ubourání zdivky v místě ocelového schodiště - tl. 900mm, délka 2000mm a výška 960mm		-		
		Výkaz výměr: 0,9*2*0,96		1,728		
207.	997013211	997: Přesun sutě	t	8,829	507,00	7 416,36
		<i>Plný popis:</i>				
		<i>Plný popis:</i> Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot				
		Výkaz výměr: Sut z bourání betonové zdi a patek odstraněné lavičky		-		
		Výkaz výměr: 4,629		4,629		
		Výkaz výměr: Sut která byla na pozemku		-		
		Výkaz výměr: 4,2		4,2		
209.	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,829	75,00	662,18
		<i>Plný popis:</i>				
210.	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km vzdálenost je otrientační, - vzdálenost na skládku si určí dodavatel dle svých možností a zvyklostí, dle toho nabídné cenu	t	8,829	8,00	70,63
		<i>Plný popis:</i>				
211.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,829	250,00	2 207,25
		<i>Plný popis:</i>				


PSV: Práce a dodávky PSV 27 800,00
TV: Tabulky výrobků 27 800,00

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	Z01/1	D+M - ocelové venkovní schodiště včetně zábradlí - 5stupňů z pororoštu, šířka 1800mm, oboustranné zábradlí <i>Plný popis:</i>	SOUB	1,0	27 800,00	27 800,00
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0100	200 596,85	3 209,55
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0010	200 596,85	2 005,97
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0010	200 596,85	200,60
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0005	200 596,85	100,30
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI) <i>Plný popis:</i>	%	0,0020	200 596,85	401,19
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele <i>Plný popis:</i>	%	0,0010	200 596,85	200,60
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV) <i>Plný popis:</i>	%	0,0005	200 596,85	100,30

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
Ornačení rozpočtu ZL 010	Název rozpočtu: Změna pilot
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda - autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpůčtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	138 252,80
	DPH	29 033,09
	DPH 21%	29 033,09
	Celkem (včetně DPH)	167 285,89
Za zhotovitele Jméno : Datum : <i>1.11.16</i> Podpis: <i>[Signature]</i>	VW WACHAL a.s. 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 odd. B. vložka 2476 DIČ CZ25567825	Za objednatele Jméno : Datum : Podpis: <i>[Signature]</i>

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Dáblice
Rozpočet: ZL010: Změna pilot
Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL010: Změna pilot			
HSV: Práce a dodávky HSV	138 252,80	29 033,09	167 285,89
2: Zakládání	138 252,80	29 033,09	167 285,89
998: Přesun hmot	137 040,80	28 778,57	165 819,37
	1 212,00	254,52	1 466,52
Celkem (bez DPH)	138 252,80		
DPH	29 033,09		
DPH 21 % ze základny: 138 253	29 033,09		
Celkem (včetně DPH)			167 285,89

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Děblice

Rožpočet: ZL010: Změna pilot

Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
10.	22621214	ZL010: Změna pilot HSV: Práce a dodávky HSV 2: Zakládání Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 mm hl do 10 m hor. IV Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: Výkaz výměr: -105,45 Výkaz výměr: Skutečnost: Výkaz výměr: 122,00 Výkaz výměr: Pilota V4: Výkaz výměr: 9	m	25,55		25,55	1 300,00	138 252,80 138 252,80 137 040,80 33 215,00
11.	231212112	Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu železového Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: Výkaz výměr: -105,45 Výkaz výměr: Skutečnost: Výkaz výměr: 122,00 Výkaz výměr: Pilota V4: Výkaz výměr: 9	m	25,55		25,55	1 500,00	38 325,00
12.	589329360	směs pro beton třída C25-30 XF1, XA1 frakce do 16 mm Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: Výkaz výměr: -30,9 Výkaz výměr: Skutečnost: Výkaz výměr: 37,8	m3	6,9		6,9	2 120,00	14 628,00
13.	231611114	Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské oceli 10 505 Výkaz výměr: Výměra smluvního rozpočtu: Výkaz výměr: -4,67 Výkaz výměr: Skutečnost: Výkaz výměr: 4,67	t				20 000,00	
1 513.	115101221	Čerpání vody na dopravní výšku do 25 m průměrný přítok do 500 l/min Výkaz výměr: 6'24	hod	144,0		144,0	76,20	10 972,80
1 514.	174111314	Zpětný záspyt velkoprofilových vrtů D do 650 mm Výkaz výměr: Pilota V4: Výkaz výměr: 9	m	9,0		9,0	100,00	900,00
1 515.	DOPX01	Doprava vrtné soupravy	kpl	1,0		1,0	39 000,00	39 000,00
215.	998011003	998: Přesun hmot Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	8,08		8,08	150,00	1 212,00 1 212,00

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 011	Název rozpočtu: Změna osoušečů rukou
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtovatel:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	74 560,18
	DPH	15 657,64
	DPH 21%	15 657,64
	Celkem (včetně DPH)	90 217,81
Za zhotovitele Jméno : <i>[Signature]</i> Datum : <i>[Date]</i> Podpis : <i>[Signature]</i>	Za objednatel Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i>	
Valašsko VW WACHAL a.s. 767 01 Kroměříž, Tylava 220/ OR-KS Brno, odd. B, vložka 2976 IČO 25567225; DIČ CZ25567225		

Poznámka :

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Dáblice
Rozpočet: ZL011: Změna osoušečů rukou
Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 516.	ZM01	ZL011: Změna osoušečů rukou PSV: Práce a dodávky PSV TV: Tabulky výrobků Příplatek za změnu osoušeče OS63 - Nerezový vysoušeč rukou na fotobuňku na - Tryskový osoušeč rukou Jet Dryer 1200-1800W	kus	6,0	12 231,00	74 560,18 73 386,00 73 386,00 73 386,00
		<i>Plný popis:</i>				
991.	ZS	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,0100	73 386,00	1 174,18 733,86
		<i>Plný popis:</i>				
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,0010	73 386,00	73,39
		<i>Plný popis:</i>				
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,0010	73 386,00	73,39
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	73 386,00	36,69
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompleteční činnost (hl. XI)	%	0,0020	73 386,00	146,77
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,0010	73 386,00	73,39
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,0005	73 386,00	36,69
		<i>Plný popis:</i>				

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice

Rozpočet: ZL011: Změna osoušečů rukou


Typ:


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL011: Změna osoušečů rukou	74 560,18	15 657,64	90 217,81
PSV: Práce a dodávky PSV	73 386,00	15 411,06	88 797,06
TV: Tabulky výrobků	73 386,00	15 411,06	88 797,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	1 174,18	246,58	1 420,75
Celkem (bez DPH)	74 560,18		
DPH	15 657,64		
DPH 21 % ze základny: 74 560	15 657,64		
Celkem (včetně DPH)	90 217,81		

Krycí list rozpočtu - Změnové listy

Číslo zakázky 200 820	Zakázka Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Označení rozpočtu ZL 012	Název rozpočtu: Záměna provizorních příček
Název stavby:	<i>Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice</i>
Projektant	<i>Atelier K2 architektonický ateliér, nám. Hrdinů 8, 140 00 Praha 4</i>
Zpracovatel projektu	<i>Odpovědný projektant - Ing. arch. Václav Škarda – autorizovaný architekt č. 3004</i>
Objednatel	<i>Městská část Praha - Ďáblice, Květnová č.p. 553/52, Praha - Ďáblice</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž</i>
Rozpočtoval:	<i>Ing. Petr Formáček</i>

REKAPITULACE

	Celkem (bez DPH)	6 476,20
	DPH	1 360,00
	DPH 21%	1 360,00
	Celkem (včetně DPH)	7 836,20

Za zhotovitele Jméno : <i>P. Formáček</i> Datum : <i>2017</i> Podpis: <i>[Signature]</i> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;">  VW WACHAL a.s. -43- 767 01 Kroměříž, Tylova 220/17 I. B. vložka 2976 DIČ CZ25567225 </div>	Za objednatele Jméno : <i>[Redacted]</i> Datum : <i>[Redacted]</i> Podpis : <i>[Redacted]</i>
--	--

Poznámka :	
Poznámka :	

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha – Ďáblice
Rozpočet: ZL012: Záměna provizorních příček

Typ:

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL012: Záměna provizorních příček	6 476,20	1 360,00	7 836,20
HSV: Práce a dodávky HSV	- 0,00	- 0,00	- 0,00
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 0,00	- 0,00	- 0,00
PSV: Práce a dodávky PSV	6 374,21	1 338,58	7 712,80
784: Dokončovací práce - malby a tapety	6 374,21	1 338,58	7 712,80
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	101,98	21,42	123,40
Celkem (bez DPH)	6 476,20		
DPH	1 360,00		
DPH 21 % ze základny: 6 476	1 360,00		
Celkem (včetně DPH)	7 836,20		

Zakázka: Dostavba a stavební úpravy Základní školy Praha –Ďáblice
 Rozpočet: ZL012: Záměna provizorních příček

Typ:

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL012: Záměna provizorních příček				6 476,20
		HSV: Práce a dodávky HSV				- 0,00
		3: Svislé a kompletní konstrukce				- 0,00
31.	312272123	Zdivo výplňové tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárníc Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m3	- 37,16	3 300,00	- 122 628,00
		<i>Plný popis:</i>				
####	763111318	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 Tl 100 mm EI 30 Rw 48 dB	m2	151,767	808,00	122 628,00
		PSV: Práce a dodávky PSV				6 374,21
		784: Dokončovací práce - malby a tapety				6 374,21
352.	784321033	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 5,00 m	m2	151,767	42,00	6 374,21
		<i>Plný popis:</i>				
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				101,98
991.	ZS	Zařízení staveniště (hl. VI)	%	0,0100	6 374,00	63,74
		<i>Plný popis:</i>				
992.	UV	Územní vlivy (hl. VI)	%	0,0010	6 374,00	6,37
		<i>Plný popis:</i>				
993.	PV	Provozní vlivy (hl. VI)	%	0,0010	6 374,00	6,37
		<i>Plný popis:</i>				
994.	MD	Individuální mimost. doprava (hl. VI)	%	0,0005	6 374,00	3,19
		<i>Plný popis:</i>				
995.	KC	Kompletní činnost (hl. XI)	%	0,0020	6 374,00	12,75
		<i>Plný popis:</i>				
996.	ON	Ostatní režijní náklady dodavatele	%	0,0010	6 374,00	6,37
		<i>Plný popis:</i>				
997.	PMR	Příplatek na malý rozsah (IV)	%	0,0005	6 374,00	3,19
		<i>Plný popis:</i>				

Dostavba a stavební úpravy ZŠ Praha – Ďáblice

Komentář TDS k předloženým ZL

12.10.2016

ZL 01 – Přípomocce k vedení potrubí pro mobilní kotelnu

Stavební přípomocce pro napojení náhradního zdroje vytápění – mobilní kotelny: bourací práce a jádrové vrty pro instalace, zadržky, úpravy povrchů nyní a po demontáži připojení NZ.

Náhradní zdroj a jeho připojení nebylo součástí zadávací dokumentace /ZD/; náhradní zdroj obsahuje pouze strojní část.

ZL 02 – Demontáž skladby střechy nad 1.NP a bourání otvoru ve stropě – Revize

Oprava výměr položek bourání skutečného stavu skladby konstrukcí a předpokladů v projektové dokumentaci: tl. stropní desky 220 mm /200 mm/, lehčený beton 120 mm /80 mm /, větší výměry odstranění násypů a dlažeb; odříznutí stropní ŽB desky v místě atria a vstupu.

Skutečné výměry položek bourání zjištěny při odkrytí konstrukcí; řezání stropní konstrukce /nejen odříznutí/ zmíněno na výkresu, položka ve výkazu výměr ale pouze na bourání.

ZL 03 – Vnitřní dveře – Změna

Změna dodávky části vnitřních dveří 2. a 3. fáze z repasí na výrobu replik.

V PD požadovaná repase stávajících dveřních křídel a vybourání tesařských zárubní s obložkami a jejich znovu osazení nebylo vzhledem k technickému stavu a možnostem obnovy dlouhodobé řešení. Množství obsahuje pouze dveře osazované v 2. a 3. fázi, dveře dodávané v 1. a 4. fázi nejsou předmětem ZL.

ZL 04 – Vyrovnání a broušení podlah pod vlasy – 1.NP – ČÁST – m.č. 1.2, 1.3, 1.4

Vyrovnání a zpevnění podkladových konstrukcí v učebnách broušením, samonivelační stěrkou a odstranění zbytků lepidla povlakových krytin.

Po odstranění příček původní dispozice v m.č. 1.3 a 1.4 zjištěny značné výškové nerovnosti /až 25 mm/ podlah; ve výkazu výměr PD nebylo ZD uvažováno.

ZL 05 – Změna skladby podlah v sociál. zázemí a doplnění stávající dlažby

Změna skladby podlah ve všech podlažích způsobená rozdíly mezi skutečností po rozebrání konstrukcí a projektovým řešením /místo stávajících podlah v tl. 100 mm k dispozici pouze tl. cca 80 a 40 mm, navíc se značnými nerovnostmi; teraco nahrazeno velkoformátovou dlažbou; opravy a doplnění stávajících dlažeb v chodbách.

Změna skladeb podlah oproti PD, vyrovnání deskami cetris a nivelačními stěrkami; teraco nebylo možno vzhledem ke krátkým lhůtám a technologickým předpisům provést.

ZL 06 – Provizorní přeložka veřejného osvětlení

Stávající stožár se svítidlem v kolizi s průjezdním profilem staveništní dopravy – provizorní přemístění svítidla na fasádu objektu /vzhledem ke vzdálenostem ostatních svítidel nešlo zrušit bez náhrady/.

Projednáno se správcem Eltodo, objednáno po dohodě se zhotovitelem dle nabídky Eltodo. V PD nebylo řešeno.

ZL 08 – Úpravy okolo ocelového podchycení stropu Z01

Betonáž patek pro sloupky rámu, uchycení OK rámu ke stěnám, opláštění OK rámu SDK s protipožární odolností. – 1)

Podchycení výměny dřevěného stropu, podchycení zdiva nad záklopem stropu. -2)

Položky -1) nebyly uvedeny ve výkazu výměr ZD ani v PD; práce části -2) zjištěny po odbourání zdiva pro osazení rámu.

ZL 09 – Evakuační cesta včetně úpravy terénu a DIO

Provedení únikového koridoru z 1.NP staré přístavby na komunikaci ul. Na Terasě: kácení dřevin, odstranění lavičky, urovnání terénu, odbourání betonové zídky při chodníku a vyrovnávací schodiště.

Dopravně inženýrské opatření /DIO/: osazení dopravních značek, osazení betonových svodidel, oplocení koridoru pro pěší.

Úniková cesta v položkách výkazu výměr ZD pokryta pouze částečně /vybourání 2 beton. zídek, demontáž oplocení, dvoukřídlá branka, hrazení únikové cesty/ - ostatní položky neobsaženy.

Řešení ZOV v ZD je nedostatečné, ve výkazu výměr pouze 10 m hrazení; po upřesnění DIO vyčísleny potřebné prvky zabezpečení přístupu do ZŠ. Po ukončení stavby zůstanou tyto prvky městské části.

ZL 10 – Změna pilot

Změna pilot na zapažené, větší délky; čerpání vody; doprava vrtné soupravy.

Vyvolaná změna technologie a hloubky pilot vzhledem k nepříznivým geologickým podmínkám, provedeno na základě změny části statika PD z 09/2016.

ZL 11 – Změna osoušečů rukou


Náhrada 6 ks osoušečů dle specifikace v PD osušecí pro vkládání rukou.

Dle požadavku uživatele a objednatele, vyčíslen rozdíl ceny.

ZL 12 – Záměna provizorních příček

Dopočítána malba provizorních SDK příček ze strany uživatele.

Záměna navržených pórobetonových provizorních příček za příčky z SDK z důvodu suché montáže a možných flexibilních úprav. Malby nebyly ve výkazu výměr ZD zahrnuty.



Ing. Josef Dytrych
Technický dozor stavebníka