

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 659-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 9-0390A17 ze dne 19. června 2017, ve znění dodatku č. 1 z téhož dne, dodatku č. 2 ze dne 22. září 2017, dodatku č. 3 ze dne 12. října 2017, dodatku č. 4 ze dne 18. května 2018, dodatku č. 5 ze dne 12. června 2018 a dodatku č. 6 ze dne 19. července 2018 na provedení stavby **Polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
sídlo:
tel:
e-mail:
ID DS:
v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx, ředitelem KPÚ pro JMK
xxx, ředitel KPÚ pro JMK
Hroznová 227/17, 603 00 Brno
xxx
jihomoravsky.kraj@spucr.cz
z49per3
xxx, vedoucí pobočky Blansko
xxx, pobočka Blansko
Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

sídlo pobočky:
tel.:

xxx
xxx

e-mail:

blansko.pk@spucr.cz

bankovní spojení:

xxx

číslo účtu:

ČNB

IČO:

3723001/0710

DIČ:

01312774

(dále jen „objednatel“)

není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

PORR a.s.

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

organizační složka (pobočka):

**PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby,
Oblast Morava**

zastoupený:

se sídlem: Skály 870, 763 62 Tlumačov
xxx, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné
moci a
xxx, vedoucím provozu Brno, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s., na základě plné moci
(společně)

tel:

xxx

e-mail:

xxx

ID DS:

5ssfq4h

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

xxx, vedoucí provozu Brno,

tel.: xxx,

xxx, stavbyvedoucí, tel.: xxx

(každý samostatně)

bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:

1091107720/5500

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)



Na základě dohody smluvních stran se ke dni 22. srpna 2018 obnovují práce na **části díla – větvi V2 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice**, neboť zanikl důvod pro přerušení prací na díle tak, jak je uvedeno v dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo.

Po provedení doplňujících zátěžových zkoušek byl zpracovatelem projektové dokumentace navržen nový způsob sanace zemní pláně části díla – větve V2 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice v úsecích, kde nebyla požadovaná únosnost zemní pláně.

- v km 0,050 – 0,470 bude provedena stabilizace štěrkových vrstev 9 % směsným hydraulickým pojivem DOROPORT. Důvodem nedostatečné únosnosti zemní pláně v těchto úsecích jsou rozbředlé jílovité zeminy částečně zasahující až do vrstvy zemní pláně
- v km 0,030 – 0,050 a km 0,933 – 1,175 (celkem 262 m) se bude provádět hloubková sanace zemní pláně touto sanací podloží:
 - netkaná separační geotextilie s plošnou hmotností 400g/m²
 - štěrkopísek frakce 0/32 v minimální tloušťce 7 cm jako ochranný prvek před protržením geotextilie
 - drcené kamenivo frakce 63/125 v tloušťce 25 cm
 - drcené kamenivo frakce 32/63 v tloušťce 20 cm
 - tahová geotextilie s přesahem pro polštářové zabalení vrstvy štěrkodrti 0/125
 - štěrkodrt' frakce 0/125 v tloušťce 25 cmCelková sanace v tomto úseku je do hloubky 770 mm.

Nový, výše uvedený, technologický postup na stavbě polní cesty HC1 v k. ú. Němčice si vyžádá dodatečné práce. Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek nejsou tyto práce považovány za podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy navrženou sanaci zemní pláně části díla – větve V2 polní cesty HC1 v k. ú. Němčice odsouhlasil zápisem ve stavebním deníku dne 27. června 2018. Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí. Celková cena za vyhotovení díla bude v souvislosti s novým technologickým postupem provádění zemních prací navýšena o cenu víceprací v celkové výši 2 217 101,00 Kč bez DPH.

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III za odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **14 099 170,99 Kč bez DPH (slovy: čtrnáctmilionůdevadesátdevět tisícjednostosedmdesát korun českých 99/100)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 11. dubna 2016, je navýšena dodatkem č. 3, dodatkem č. 6 a tímto dodatkem o vícepráce, současně je dodatkem č. 3 ponížena o hodnotu méněprací.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Rekapitulace ceny:

	Cena (Kč)
Původní cena díla dle nabídky ze dne 11. 04. 2016	9 942 239,59
Vícepráce (Dodatek č. 3 k SoD)	1 269 168,00
Méněpráce (Dodatek č. 3 k SoD)	-92 452,60
Vícepráce (Dodatek č. 6 k SoD)	763 115,00
Vícepráce (Dodatek č. 7 k SoD)	2 217 101,00
Celková cena bez DPH celkem	14 099 170,99
DPH 21 %	2 960 825,90
Cena celkem včetně DPH	17 059 996,89

(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Čl. V odst. 6 nově zní

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

	Větev V1	Větev V2
a. Předání a převzetí staveniště	do 5 pracovních dnů před zahájením prací	
b. Zahájení stavebních prací	1. srpna 2017	
c. Dokončení stavebních prací	30. 11. 2018	30. 11. 2018
d. Dokončení výsadby zeleně	30. 11. 2018	30. 11. 2018
e. Předání a převzetí díla	29. 03. 2019	29. 03. 2019

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Čl. V odst. 7 nově zní

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body - termíny jednotlivých fází stavby:

Uzlové body (definované fáze výstavby díla či jen objektu):

	Uzlový bod (definovaná fáze výstavby díla či jen objektu)	Větev V1	Větev V2
1.	Dokončení vytyčení hranic pozemků určených k výstavbě, vytyčení stavby a inženýrských sítí	do konce 32. týdne 2017	
2.	Dokončení hloubkové sanace pláně	31. 07. 2018	1.10.2018
3.	Dokončení šterkodrtě (včetně aplikace DOROPOR)	31. 08. 2018	31.10.2018
4.	Dokončení asfaltobetonu	30. 10. 2018	26.11.2018

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.



Přílohy

1. Podrobný harmonogram postupu prací
2. Položkový rozpočet víceprací (soupis prací – vícepráce)

V Brně dne 23.8.2018




.....
xxx
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
xxx
ředitel úseku Dopravních a inženýrských staveb,
Oblast Morava, PORR a.s.
(zhotovitel)

.....
xxx
vedoucí provozu Brno
úsek Dopravních a inženýrských staveb
Oblast Morava, PORR a.s.
(na základě plné moci)



SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko
Uchazeč: 
IČ uchazeče: 
DIČ uchazeče: 

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Ostatní a vedlejší náklady:			
101-0 Vedlejší a ostatní náklady	2 880	605	3 485
Stavební objekt:			
101-1 Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V2	2 214 221	464 986	2 679 207
Celkem za stavbu	2 217 101	465 591	2 682 692

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice
Název dílu: Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V2
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko
Uchazeč:

Rekapitulace stavebních objektů

		Kč
Díl: 1	Zemní práce	351 520,69
Díl: 2	Zakládání	316 323,32
Díl: 5	Komunikace	1 546 241,09
Díl: 998	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	135,75
Celkem za stavební objekt		2 214 220,85

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice
 Název dílu: Polní cesta HC1 - Cesta - SPÚ - V2
 Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko
 Uchazeč:

Hlavní stavební náklady

P.č.	Číslo položky / Popis položky	Název položky / výpočet	Množství MJ	Cena/MJ	Celk.cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	122 20 - 1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 5000 m3 (50%) Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. Výkop pro zvětšení mocnosti upravené pláň: km 0,030-0,050: 20,0x6,3x0,77 = km 0,933-1,175: 242x6,3x0,77 = rozšíření km 1,140-1,175: (35,0x2,0+10x2,0x0,5)x0,77 = Celkem: Celkem 50%:	666,28 m3 97,02 m3 1173,94 m3 61,60 m3 1332,56 m3 666,28 m3	40,00	26 651,20
2	122 20 - 1109	Příplatek za lepivost 30 % - odkopávky v hor. 3 30% z pol. 122 20-1103	199,88 m3	1,00	199,88
3	122 30 - 1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 do 5000 m3 (50%) Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek. dle 122 20 - 1103	666,28 m3	50,00	33 314,00
4	122 30 - 1109	Příplatek za lepivost 30 % - odkopávky v hor. 4 30% z pol. 122 20-1103	199,88 m3	1,00	199,88
5	162 70 - 1105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí.	1332,56 m3	45,00	59 965,20
6	162 70 - 1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku přes 10000 m 1 x 1332,56 =	1332,56 m3	8,00	10 660,48
7	171 20 - 1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním Dle pol. 162 70 - 1105	1332,56 m3	5,00	6 662,80
8	171 20 - 1211	Poplatek za uložení na skládku dle pol.171 20 - 1101 1332,56 m3 x 2,2 t/m3 =	2931,63 t	70,00	205 214,24
9	181 10 - 2302	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů Nově upravená zemní pláň: km 0,030-0,050: 20,0x6,3 = km 0,933-1,175: 242x6,3 = rozšíření km 1,140-1,175: (35,0x2,0+10x2,0x0,5) = Celkem:	1730,60 m2 126,00 m2 1524,60 m2 80,00 m2 1730,60 m2	5,00	8 653,00
Celkem za		Zemní práce			351 520,69

Díl: 2		Zakládání			
10	213 14 - 1113	Zřízení vrstvy geotextilie do 8,5 m Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo do 1:5, šířky přes 6 do 8,5m <i>geotextilie separační a tahová:</i>	5506,70 m2 5506,70 m2	18,80	103 525,96
11	693 111160	Geotextilie separační netkaná 400 g/m2 Textilie netkaná vpichovaná GETEX š 200 cm 400 g/m2 <i>Nově upravená zemní pláň: viz. 181 10 - 2302</i>	1730,60 m2 1730,60 m2	14,30	24 747,58
12	693 110100	Geotextilie tkaná PP 80 kN/m <i>Polštářové zabalení vrstvy ŠD 250 mm: km 0,030-0,050: 2x (20,0x6,3+20,0x0,25+20,0x0,25) x1,2 = km 0,933-1,175: 2x(242x6,3+242x0,25+242x0,25) = rozšíř. km 1,140-1,175: 2x(35,0x2,0+35,0x0,25+2,0x0,25) = Celkem 50%:</i>	3776,10 m2 326,40 m2 3291,20 m2 158,50 m2 3776,10 m2	49,80	188 049,78
Celkem za		Zakládání			316 323,32
Díl: 5		Komunikace			
13	561 04 - 1111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy do 1 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm <i>420,0 x 6,0 =</i>	2520,00 m2 2520,00 m2	73,20	184 464,00
14	585 211300	Směsné hydraulické pojivo (doroport) <i>2520,0 m2 x 1950 kg/m2 x 0,3 m x 0,09 (9%) =</i>	132,68 t 132678,00 kg	2405,00	319 090,59
15	564 21 - 1113	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 70 mm Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením a zhutněním tloušťky 7 cm <i>Nově upravená zemní pláň: viz. 181 10 - 2302:</i>	1730,60 m2	47,50	82 203,50
16	564 67 - 1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm <i>Nově upravená zemní pláň: viz. 181 10 - 2302:</i>	1730,60 m2	214,00	370 348,40
17	564 76 - 1111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm <i>Nově upravená zemní pláň: viz. 181 10 - 2302:</i>	1730,60 m2	168,00	290 740,80
18	564 87 - 1111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm Podklad ze štěrkodrtě s rozprostřením a zhutněním tloušťky 25 cm <i>Nově upravená zemní pláň: viz. 181 10 - 2302:</i>	1730,60 m2	173,00	299 393,80
Celkem za		Komunikace			1 546 241,09
Díl: 998		Staveništní přesun hmot			
19	998 22 - 5111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	135,75 t	1,00	135,75
Celkem za		Staveništní přesun hmot			135,75

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice
Název dílu: Ostatní a vedlejší náklady - V2
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko
Uchazeč:

Rekapitulace stavebních objektů

		Kč
Díl:	Ostatní náklady	2 880,00
	Celkem ostatní a vedlejší náklady:	2 880,00

SOUPIS PRACÍ - Vícepráce

Název stavby: Polní cesta HC1 s v k.ú. Němčice
Název dílu: Ostatní a vedlejší náklady - V2
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko
Uchazeč:

Ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky a popis / výpočet	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
1	SPC	Provedení zkoušky únosnosti zemní pláně statickou zatěžovací zkouškou	6,00	kus	480,00	2 880,00
	Celkem za	Ostatní náklady				2 880,00