

Oprava ulice Dukelská, kř. Laurinova - Štefánikova**Rekapitulace méněprací a víceprací****Změnový list č.1**

Méněpráce	Vícepráce	Celkem
542 744,18	122 368,00	420 376,18
0,00	0,00	0,00
4 350,00	0,00	4 350,00
547 094,18	<u>122 368,00</u>	424 726,18

Méněpráce a vícepráce

Stavba:

Oprava ulice Dukelská, kř. Laurinova - Štefánikova

Objekt:

SO.101 - SO.101 - Komunikace a zpevněné plochy

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Zhotovitel:

GEMA MB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Méněpráce		Vícepráce	
D HSV Práce a dodávky HSV D 1 Zemní práce D R10 Společné zemní práce								
1	K	167101R11	Nákup zeminy schopné zúrodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m3	20,000	8 000,00		
2	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	734,177	18 354,43		
3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	734,177	40 379,74		
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	733,377	69 670,82		
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	733,377	3 666,89		
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 283,410	19 251,15		
D R11 Zemní práce pro komunikace								
8	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	850,000	38 250,00		
9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	850,000	8 500,00		
D R13 Odstranění zeleně								
22	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	3,800	152,00		
23	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	27,000	540,00		
24	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	27,000	270,00		
D R14 Založení zeleně								
25	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	97,500	97,50		
26	K	183402131	Rozrušení půdy souvislé plochy přes 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	97,500	487,50		
27	K	182301134	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	97,500	3 412,50		

28	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	97,500	1 170,00		
29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	97,500	1 170,00		
30	M	005724000	osivo směs travní parková sidištní	kg	1,463	160,93		
31	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	97,500	195,00		
32	K	111151121	Pokosení trávníku parkového plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	97,500	195,00		
33	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5	t	0,005	22,50		
D R18 Výsadba zeleně								
34	K	183111213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	840,000	16 800,00		
35	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	8,400	7 140,00		
36	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	840,000	63 000,00		
37	M	026504R01	Weigela "piccolo", vel. K2,5 (20 - 30 cm)	kus	86,000	9 460,00		
38	M	026505R01	Rosa "The Fairy", vel. K2,5	kus	75,000	7 500,00		
39	M	026505R02	Euonymus fortunei 'Emerald'n Gold', vel. K2,5	kus	450,000	40 500,00		
40	M	026505R03	Hypericum calycinum, vel. K2,5	kus	68,000	2 040,00		
41	M	026505R04	Lavandula angustifolia, vel. K2,5	kus	154,000	5 390,00		
42	M	026505R05	Magnolia "sunrise", vel. K2,5 (40 - 60 cm)	kus	6,000	840,00		
43	M	026505R06	Magnolia "susan", vel. K2,5 (40 - 80 cm)	kus	1,000	140,00		
44	K	184808324	Hnojení ostatních dřevin strojními hnojivy	kus	840,000	1 680,00		
45	M	251111112	hnojivo průmyslové ke stromům	kg	4,200	630,00		
D 5 Komunikace								
D R50 Podkladní vrstvy								
53	K	564551111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 150 mm	m2	700,000	7 000,00		
54	K	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 200 mm	m2	3 670,770	44 049,24		
55	M	583441R01	štěrkodrt' frakce 0-63 třída B	t	2 083,240	52 081,00		
D R51 Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt								
56	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2		32,500	9 425,00	
57	K	573231106	Postřik živichný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2		32,500	487,50	
58	K	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2		32,500	12 675,00	
59	K	573111112	Postřik živichný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2		32,500	812,50	
D R55 Plochy z kačírku a mulčovací kůry								
68	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	2,000	824,00		

69	K	184911431	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5	m2	100,000	5 500,00		
70	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	15,000	12 750,00		
71	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5	m2	102,000	2 550,00		
72	M	693112151	textilie netkaná mulčovací 50 g/m2	m2	117,300	2 346,00		
D R95 Osazení obrub a linek								
127	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			6,000	2 100,00
128	M	583803150	obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP2 30x20	m			47,000	84 130,00
145	K	916781R02	Demontáž a zpětné osazení vodící kolejnice pro oddělení jízdních pruhů z plastového materiálu	m	27,000	6 750,00		
D R96 Bourání konstrukcí vozovek								
147	K	113154335	Frézování živичného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	786,000	31 440,00		
148	K	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek s ložem z kameniva	m2	699,000	8 388,00		
D R98 Vodorovné dopravní značení								
164	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m			166,000	1 992,00
165	K	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva	m			66,000	2 772,00
167	K	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva	m			12,000	120,00
169	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	m			17,000	204,00
171	K	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva	m			12,000	660,00
172	K	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m			17,000	2 040,00
173	K	915121R01	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní žlutá barva	m			15,000	900,00
176	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2			27,000	4 050,00

CELKEM

542 744,18

122 368,00

Zjišťovací protokol

Stavba:

Oprava ulice Dukelská, kř. Laurinova - Štefánikova

Objekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Mladá Boleslav

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Mladá Boleslav

Projektant:

CR Project, s.r.o.

Zhotovitel:

GEMA MB s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							560 850,00
D OST Vedlejší a ostatní náklady							560 850,00
D 002 Vedlejší náklady							370 850,00
1	K	VON990001	Zajištění prostoru a vybudování zařízení staveniště včetně potřebných staveništních komunikací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	VON990002	Oplocení stavby a staveniště mobilním oplocením	soubor	1,000	36 000,00	36 000,00
3	K	VON990003	Vybudování (zajištění) prostoru pro správce stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
4	K	VON990004	Vytýčení hranic pozemků při provádění stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
5	K	VON990005	Zhotovení podrobné pasportizace stávajících nemovitostí a staveb, které mohou být výstavbou dotčeny	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
6	K	VON990007	Zajištění vytýčení podzemních zařízení, a v případě jejich křížení či souběhu v otevřeném výkopu, jejich písemné předání zpět jejich správcům před zásypem	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
8	K	VON990009	Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby,včetně správních poplatků a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, mezideponie atd.)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	VON990011	Zajištění provozu a funkčnosti stávajících komunikací které budou při realizaci stavby její realizací dotčeny	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
10	K	VON990012	Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, zajištění každodenního čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
11	K	VON990013	Fotodokumentace průběhu díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
12	K	VON990014	Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah pojištění	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00
13	K	VON990015	Příprava a provedení předepsaných zkoušek dle PD - zkoušky pro určení zhutnění pláně	kus	10,000	4 500,00	45 000,00
14	K	VON990016	Kamerové prohlídky kanalizačních přípojek od UV	m	58,000	75,00	4 350,00
15	K	VON990018	Inženýrská a kompletační činnost zhotovitele. vč spolupráce a koordinace třetích stran na staveništi (ČEZ a.s., TO2, ...)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
16	K	VON990080	Dopracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
17	K	VON990081	Dopravně - inženýrské opatření - zřízení	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
18	K	VON990082	Dopravně - inženýrské opatření - údržba (pronájem)	soubor	1,000	150 000,00	150 000,00

F4 - Červenec 2018		Zbývá	
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	5 000,00	0,00	0,00
1,00	1 000,00	0,00	0,00
1,00	2 500,00	0,00	0,00
8,00	36 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	58,000	4 350,00
1,00	10 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	75 000,00	0,00	0,00

19	K	VON990083	Dopravné - inženýrské opatření - odstranění	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00
D O03			Ostatní náklady				190 000,00
20	K	ON990001-A	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - vytyčení stavby	soubor	1,000	72 000,00	72 000,00
21	K	ON990001-B	Zajištění činnosti odpovědného geodeta zhotovitele - zaměření skutečného provedení stavby	soubor	1,000	68 000,00	68 000,00
22	K	ON990002-A	Zhotovení realizační dokumentace stavby	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
23	K	ON990002-B	Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00

CELKEM

0,50	12 500,00	0,000	0,00
0,00	0,00	0,000	0,00
1,00	68 000,00	0,000	0,00
0,00	0,00	0,000	0,00
1,00	15 000,00	0,000	0,00

225 000,00

4 350,00