

ROZPOČET

Stavba: Opravy překopů vodovodu

Objekt: Překopy v krajské silnici - vzorový překop délky cca 5 bm

STRABAG

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hranice

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Datum: 9.4.2018

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1				Frézování povrchu tl. 50 mm	hod	1,000	3 050,00	3 050,00	21,0	
2				Přistavení frézy na stavbu	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	21,0	
3				Ruční dočištění překopu, včetně zametení	hod	4,000	460,00	1 840,00	21,0	
4				Odvoz a uložení vybouraného materiálu	t	2,000	450,00	900,00	21,0	
5				Asfaltový beton ACO 11 tl. 5 cm - podkladní vrstva	m2	3,000	650,00	1 950,00	21,0	
6				Asfaltový beton ACO 11 tl. 5 cm - obrusná vrstva	m2	8,000	850,00	6 800,00	21,0	
7				Prořezání a zalití spar asfaltovou záhlvkou	m	11,600	85,00	986,00	21,0	
Celkem								21 526,00		

Pozn.:

- 1) Cenová nabídka je platná pro rok 2018
- 2) Uvedené ceny jsou platné v případě realizace celého předmětu této cenové nabídky.
- 3) Fakturovat bude zhotovitel skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál dle skutečných výměr.
- 4) Cenová nabídka zahrnuje pouze práce a dodávky uvedené v položkovém rozpočtu, tzn. nezahrnuje náklady na vytyčení inženýrských sítí, geodetické práce, projekční práce, případné zřízení provizorních objízdných komunikací či zřízení dočasného, resp. trvalého dopravního značení, apod.
- 5) Nabídka platí pouze v případě projednání a upřesnění konkrétních termínů případné realizace s vedoucím PJ Přerov - Ing. Jan Vavřík (mob. 602 551 193), případně stavbyvedoucím panem Tomášem Pavlíkem
- 6) Na závady vzniklé poklesem nebo nerovnostmi zemní pláně, podkladních vrstev, zásypů rýh, obsypů vpustí, drenážních a kanalizačních šachet, které nejsou zřízovány zhotovitelem, se záruka nevztahuje.
- 7) Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, trvalé sněžení, mráz, apod.), které znemožní provedení prací zhotovitelem (pokládku asfaltových směsí) v souladu s technologickými požadavky (TKP), bude případný nový termín zahájení a ukončení prací dohodnut a odsouhlasen smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku.
- 8) Splatnost faktur 21 dnů, záruka za dílo 24 měsíců od předání objednateli, ostatní smluvní podmínky budou dohodnuty před podpisem smlouvy o dílo.
- 9) Upozorňujeme, že nebude použit spojovací postřík, jednotlivé vrstvy se budou klást bezprostředně po sobě "do teplého"
- 10) v případě nutnosti vyřízení provizorního dopravního značení + zvláštního užívání komunikace, budou náklady na tuto nezbytně nutnou činnost přefakturovány od zajišťující organizace s přírůžkou 10%
- 11) Upozorňujeme zadavatele, že v rozpočtu nejsou uvedeny položky za výškovou úpravu poklopů a šoupat. Tyto práce nejsou obsahem námi uvedených jednotkových cen.
- 12) v ceně není uvažován poplatek za skládku - je uvažováno s odvozem vyboraného materiálu na pozemek objednatele do vzdálenosti 5 km od stavby

V Přerově dne 9.4.2018

Zpracoval: Tomáš Pavlík