

Pavilon č. 1 - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - výkaz výměr

číslo položky	Popis položky	jednotka	množství	cena jednotková	cena celkem	
1	Provedení opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 stupňů termoplasty (D+M)					
	hydroizolační střešní fólie PVC tl.1,5mm					
	vč.montáže - specifikace viz technická zpráva	vodorovná	m2	1 213,84	430,00	521 951,20
	barevný odstín - šedá	svislá	m2	34,60	437,40	15 134,04
	včetně čištění a napojení na stávající folii					
	celkem plocha		m2	1 248,44		
2	Provedení difúzních a ochranných vrstev					
	podkladní geotextilie 100% POP 300g/m2		m2	2 496,88	43,80	109 363,34
3	Kotvení hydroizolace,tepelné izolace					
	mechanické kotvení terči dle zásad podle použité hydroizolační střešní fólie PVC		kus	8 739,08	26,00	227 216,08
5	Tepebné izolace	tl. v metrech				
	EPS 100 S 2* 50mm	0,1	m2	1 213,84	278,00	337 447,52
6	Demontážní práce					
	Demontáž ,úprava a zpětná montáž sněhových zábran		bm	79,00	900,00	71 100,00
7	Kotevní profily z poplast.,lak. plechu a klempířské prvky					
	ukončující profily nebo klempířské prvky RŠ z plastovaného plechu					
	Kotevní úhelník vnitřní RŠ 250 mm		m	217,50	235,00	51 112,50
	Pásek (ukončení na prostupující konstrukce) RŠ 150 mm		m	66,00	184,00	12 144,00
	Okapnice RŠ 333 mm		m	81,00	278,00	22 518,00
	Závětrná lišta z Titz plechu RŠ 333 mm		m	136,10	227,00	30 894,70
8	Těsnící tmel (kompatibilní s použitou folii PVC) u lištování a prostupů		m	66,00	45,00	2 970,00
9	Prostupy izolací do prům. 200 mm		ks	28,00	350,00	9 800,00
10	Klíny EPS spád ke žlabu 40-100 mm/500mm		bm	79,00	250,00	19 750,00
11	D+M větracích komínků 75 mm		ks	69,00	1 105,00	76 245,00
12	Svislá přeprava, Záchytný systém proti pádu osob včetně projektu a revize		t	8,00	3 500,00	28 000,00
13			m2	1 248,00	150,00	187 200,00

Cena celkem bez DPH	Kč	1 722 846,38
----------------------------	-----------	---------------------