

**Pavilon č. 5 - Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť - výkaz výměr**

číslo položky	Popis položky	jednotka	množství	cena jednotková	cena celkem	
<b>1</b>	<b>Provedení opravy povlakové krytiny střech plochých do 10 stupňů termoplasty D+M</b>					
	hydroizolační střešní fólie PVC tl.1,5mm vč.montáže - <b>specifikace viz technická zpráva</b>	vodorovná	m2	710,00	305,00	216 550,00
	barevný odstín - šedá	svislá	m2	12,50	562,50	7 031,25
	využití materiálu ze zabezpečení střechy 60%					
	celkem plocha		m2	722,50		
<b>2</b>	<b>Provedení difúzních a ochranných vrstev D+M</b>					
	podkladní geotextilie 100% POP 300g/m2		m2	722,50	43,80	31 645,50
<b>3</b>	<b>Kotvení hydroizolace D+M</b>					
	mechanické kotvení terčí dle zásad podle použité hydroizolační střešní fólie PVC		kus	5 057,50	21,30	107 724,75
<b>4</b>	<b>Tepelné izolace D+M</b>	tl. v metrech				
	EPS 100 S 2* 50mm	0,1	m2	710,00	278,00	197 380,00
<b>5</b>	<b>Demontážní práce</b>					
	Demontáž části promočených prken - záklop		m2	250,00	85,00	21 250,00
	Demontáž hydroizolace 2 vrstev		m2	710,00	58,00	41 180,00
	Demontáž geotextilie 2 vrstev		m2	710,00	28,00	19 880,00
	Demontáž větracích komínků		ks	60,00	55,00	3 300,00
	Likvidace demontovaného materiálu na skládku		m2	710,00	55,00	39 050,00
	Úklidové práce		m2	698,00	25,00	17 450,00
<b>6</b>	<b>Kotevní profily z poplast.,lak. plechu a klempířské prvky</b>					
	ukončující profily nebo klempířské prvky RŠ z plastovaného plechu vč. Kotvení					
	Kotevní úhelník vnitřní RŠ 200 mm		m	79,20	341,00	27 007,20
	Kotevní úhelník vnější RŠ 100 mm		m	80,00	266,00	21 280,00
	Pásek(ukončení na prostupující konstrukce) RŠ 150 mm		m	35,00	303,00	10 605,00
	Okapnice RŠ 400 mm		m	46,70	491,00	22 929,70
	Závětrná lišta z Titanzinku RŠ 400 mm		m	75,00	795,00	59 625,00
<b>7</b>	Těsnící tmel (kompatibilní s použitou folii PVC) u lištování a prostupů		m	35,00	45,00	1 575,00
<b>8</b>	Demontáž a zpětná montáž snehových zábran		bm	46,70	805,00	37 593,50
<b>9</b>	Prostupy izolací do prům. 200 mm		ks	8,00	350,00	2 800,00
<b>10</b>	D+M malby stěn 2* s vyspravením po zatečení část ploch		m2	250,00	155,00	38 750,00
<b>11</b>	D+M a demontáž části zatečeného podhledu - kazet		m2	115,00	650,00	74 750,00
<b>12</b>	D+M větracích komínků		ks	45,00	1 105,00	49 725,00
<b>13</b>	D + M záklopu, prkna impregnovaná tl 25 mm		m2	250,00	452,50	113 125,00
<b>14</b>	Záchytný systém proti pádu osob včetně projektu a revize		m2	700,00	150,00	105 000,00
<b>15</b>	Svislá přeprava,přesuny		t	8,00	4 500,00	36 000,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>			<b>Kč</b>	<b>1 303 206,90</b>		