





DICONT a.s., Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín

Městský soud Praha-oddíl B vložka 927

Policejní akademie

Vážený pan

Bc. Jiří Miláček

Lhotecká 559/7

143 00 Praha 4 - Libuš



Dobis 18 /37 - N

14. března 2018

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši poptávku vám nabízíme havarijní opravy v objektu D areálu Akademie „Doplňování vody do bazénu“

v rozsahu

- prohlídka zařízení na pozici - již provedena
- dodávka nového kompletu armatury se servopohonem a jeho montáž a seřízení
- dodávka 2 ks nových kapacitních snímačů výšky hladiny na měrné skleněné trubici
- dodávka nového nosného rámu pro ovládací skříň
- dodávka skříně místního ovládání elektrického servopohonu MAN / AUT (4 x relé, zdroj 24 VDC)
- dodávka a pokládka propojovací kabeláže (ovládací skříň - servopohon - snímače)
- dodávka nového jističe do rozvodny a úprava jednofázového přívodu
- nastavení, odzkoušení, předání do provozu.

Cena za realizaci

- uzavírací armatura DN 100 / PN 10 a jednofázový el. servopohon ZEPADYN 670 vč. těsnění a spojovacího materiálu	34.860,- Kč
- kapacitní snímače výšky hladiny 2 ks à 3.640,-	7.280,- Kč
- skříň místního ovládání - MAN / AUT	7.040,- Kč
- nosný rám skříně místního ovládání	2.260,- Kč
- jistič	260,- Kč
- kabeláž, elektrobižuterie	830,- Kč
	-----
	17.670,- Kč
- výměna armatur na místě 3T x 4H x 560,-	6.720,- Kč
- čas na cestě 2C x 3T x 0,75H x 560,-	2.520,- Kč
- dopravné 2C x 12 km x 14,50	348,- Kč
	-----
	9.588,- Kč

- seznámení se s problematikou 1T x 8H x 560,-	4.480,- Kč
- konstrukce a výroba pomocných prvků 1T x 8H x 560,-	4.480,- Kč
- montáž na místě 2T x 2D x 8H x 560,-	17.920,- Kč
- čas na cestě 2N x 2C x 2T x 0,75H x 560,-	3.360,- Kč
- dopravné 2N x 2C x 12 km x 14,50	696,- Kč
	-----
	30.936,- Kč

Celkem za realizaci výše uvedených oprav bez DPH (21%) 93.054,- Kč

Termín realizace – s ohledem na havarijní opravu, co nejdříve,  
ale po dohodě s ohledem na provozní možnosti.

Platnost nabídky – 30. dubna 2018.

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem

