

Objednávka č. 247

Ze dne 14.08.2018

Termín dodání: 28.09.2018

Přeprava: -

Objednatel:
Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov
IČ: 00260231
DIČ: CZ00260231
C.ú.: 2688970257/0100

Dodavatel:
SILNICE CHMELÍŘ s.r.o.
Rychtaříková 2173/1
326 00 Plzeň
IČ: 27977951
DIČ: CZ27977951

Název akce:

Vysprávka výtluků vozovky u Kumpolecké přehrady

Objednáváme u Vás vysprávku výtluků u Kumpolecké přehrady (p. p. č. 224, k. ú. Oldřichov u Tachova). Přesné úseky opravy komunikace upřesní objednatel před zahájením stavebních prací.

Cena a rozsah prací se bude řídit podle přiloženého výkazu výměr s tím, že cena nepřesáhne částku 475.080,- Kč bez DPH. K ceně bude připočteno DPH v příslušné výši. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Objednávky v plném znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zároveň se dohodly, že zveřejnění v registru smluv provede Město Tachov.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění smlouvy slouží objednateli smlouvy výhradně k výkonu veřejné správy (tzn. neslouží k ekonomické činnosti).

Fakturujte na adresu
Město Tachov
Hornická 1695
347 01 Tachov
IČ: 00260231
DIČ: CZ 00230231

Podp

Mgr:

osta

Akceptace objednávky : Objednávku akceptujeme v plném rozsahu.

Podpis : viz. samostatná zpráva

VÝKAZ VÝMĚR

Vysprávký výtluků vozovky u Kumpolecké přehrady

Položka rozpočtu číslo *	Zkrácený popis položky	Měrná jedn.	Předpokl. množství	Jedn. cena	Odbyt. cena
	komunikace, zpevněné plochy				
1	Oprava výtluků do tl. 50 mm	m2	642	740,0000	475 080 Kč
2					0 Kč
3					0 Kč
4					0 Kč
5					0 Kč
					475 080 Kč

Celková cena bez DPH je včetně instalace přechodného dopravního značení

*POZNÁMKA

Podrobný popis položek:

1	Oprava výtluků do tl. 50 mm - Jedná se o plochy malého rozsahu s převážující výměrou jednotlivých ploch od 1 m2 do 10 m2. - odstranění živice do tl. 50 mm (frézováním) - zařezání - vyčištění podkladu - spojovací postřík - pokládka ABJ (ACO 8) v tl. 50 mm - zatření spar asfaltovou zálivkou - odvoz a uložení živického odpadu na skladku města (bez poplatku za uložení)
---	---