



Cenová nabídka

Bublava 2

Název stavby:

prodloužení vodovodu

Měsíc/rok:

4/2018

Materiálová skladba				
1	PE 90 Sup.260m, drát 264m,			
2	VŠ 9ks,navrt.pas90/32 10ks, zem.souprava 10ks, poklop příp. 10ks,			
3	hydrant.poklop 2ks,hydr.podklad 2ks, šoupě F4 2ks, zem.soupr.šoup.2ks			
4	poklop šoup.2ks, podklad šoup.2ks, lem.nákrůžek 3ks,			
5	patkové koleno 2ks, hydrant podzemní 2ks, el.spojka 7ks, Pe 32 36m,			
6	zátky 1" 9ks, iso spojka 1" 18 ks,			
7	odval 63t, šterk 35t			184309,00
8	asfalty 165m2			165000,00
Celkem materiál:				349309,00
Práce	montážní práce, svařování, manipulace, ruční dokopávky, pěchování			79900,00
	řezání asfaltu			25200,00
	tech.činnost			8028,00
	proplach, desinfekce, tlak.zkouška			4200,00
	skládkovné			3000,00
Doprava:				
	JCB	90/mh		90000,00
	Tatra	700/km	35/hod	29630,00
	Iveco	990/km	90/hod	27720,00
	Mitsubishi	264/km	12/hod	3840,00
Celkem:				271518,00
Celkem k fakturaci: (bez DPH)				620827,00

zpracoval: VP-7 Lochschmidt Petr 16.4.2018 Razítko:

[Tel:724312720](tel:724312720)

plochsmidt@vodakva.cz

Vodárenský a kanalizační podnik Karlovy Vary, a.s.
převoz vodovodů 07
357 35 Chodov