



KUMSP00RKJDQ

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)

-4-

02052/2017/D1	2017	IM
pop. číslo	rok	zkr. odb.

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo ev. číslo 02052/2017/IM


I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. Ridera Stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena:

IČ: 45192464
DIČ: CZ45192464
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 7558000001/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 408

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 21. 6. 2017 smlouvu o dílo evidenční č. 02052/2017/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Revitalizace budovy Domova Letokruhy“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 27. 11. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02052/2017/D1/2017/IM), dne 8. 2. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02052/2017/D2/2018/IM), dne 21. 2. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 3 (ev. č. 02052/2017/D3/2018/IM) a dne 9. 5. 2018 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 4 (ev. č. 02052/2017/D4/2018/IM).
- Z důvodu změn okolností vzniklých při výstavbě díla vyvstala potřeba změny smlouvy.

3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále též „vícepráce“):

1) Provádění omítek na schodišti

Projektová dokumentace nenavrhovala celoplošné provádění nových omítek na stěnách schodišťových prostor. Vzhledem k zjištění značné degradace stávajících omítek bude provedeno celoplošné odstranění těchto omítek a jejich nové provedení.

Návrh víceprací:

- větší rozsah vnitřních sádrových omítek.

2) Úprava sádrokartonových konstrukcí, revizní dvířka

V projektové dokumentaci stavby není uveden počet revizních dvířek do požárních příček a podhledů, který by odpovídal požadavkům vyplývajícím z požárně-bezpečnostního řešení stavby. Chybějící kusy těchto požárních uzávěrů je nutné doplnit.

Dále je nutné doplnit sádrokartonové příčky v koupelnách klientů o výztuhy pro madla, jelikož standartní kotvení do těchto konstrukcí není, dle zkušenosti uživatele, pro cílovou skupinu klientů vhodné.

Návrh víceprací:

- osazení revizních dvířek do SDK příček a podhledů,
- dřevěné výztuhy do sádrokartonových stěn.

3) Zajištění intimity na pokojích osazením textilních závěsů

V projektové dokumentaci stavby je navrženo zajištění intimních zón na pokojích klientů pomocí textilních závěsů, a to na tyči zalomené nebo rovné. Toto řešení nepočítá s dostatečným manipulačním prostorem ošetřovatelů kolem lůžek klientů. Z praktických důvodů je nutné provedení výsuvných předělů konzolových, kdy zároveň odpadá nutnost manipulace se závěsy v zalomených trasách. Také kotvení nového řešení je pouze do stěn, což představuje vyšší odolnost konstrukce při manipulaci, než kotvení do podhledů dle původního návrhu.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž teleskopických ramen a závěsů.

4) Pomocné tesařské konstrukce a pochůzí lávky nad 3.NP

Z důvodu zajištění přístupu na půdu a střechu stavby v rámci budoucího provozu je nutné stavbu doplnit o dřevěné pochůzí lávky (nad sádrokartonovým podhledem 3.NP).

Dále je nutné doplnění stavebních prací o pomocné tesařské konstrukce, jejichž potřeba byla zjištěna po doměření výšek půdního prostoru po odstranění původního stropu nepřístupné půdy. Tyto pomocné konstrukce slouží pro kotvení podhledu pod stropem půdy.

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění tesařských konstrukcí.

5) Doplnění a posílení vývodů pro technologie

Původní návrh provedení elektro rozvodů a jistění přístrojů prádelenského provozu v 1.PP je nevyhovující. Toto řešení je nutné navýšit na kapacitu jistění 63 ampérů. Původní jistění na 16 ampérů je navrhováno ponechat v rozvaděčích jako rezervu, pro možnost budoucího využití případně pořízeným přístrojem.

Návrh víceprací:

- rozvody elektro včetně revizí,
- vybavení elektrorozvaděčů.

6) Provedení protipožárních vrat do garáže

Projektová dokumentace stavby navrhuje osazení protipožárních sekčních zateplených vrat do místnosti garáže. Takovýto prvek je náročný na montážní výšku zařízení, manipulace s takovýmto prvkem je pro jeho hmotnost náročná a snižuje se tak jeho předpokládaná životnost. Bude proto provedena záměna požárních vrat za nepožární, v kombinaci s požární roletou umístěnou z vnější strany obvodové stěny. Technické parametry nového řešení odpovídají původnímu návrhu.

Návrh víceprací:

- dodávka a montáž sekčních zateplených vrat,
- dodávka a montáž protipožární rolety.

7) Výměna oplocení

Původní záměr navrhuje opravu stávajícího oplocení z jižní a východní strany areálu Domova Letokruhy, kdy má být provedena jeho celková repase zahrnující opravu betonových sloupů a soklů a dále obnovení nátěru kovových výplní. Vzhledem k značné degradaci oplocení (rozpadající se betonové konstrukce) je navrhováno jeho zbourání a stavba zcela nové plotové konstrukce.

Návrh víceprací:

- bourání betonových konstrukcí,
- demontáž rámového oplocení,
- provedení nového oplocení zahrnujícího osazení podhrabových desek, sloupků a ocelové výplně barvené.

8) Kompletace povrchů

Jedná se o drobné navýšení rozsahu provádění obkladů v místnosti centrálních koupelen, kuchyní a sociálních zázemí. V projektové dokumentaci je např. v místnostech centrálních koupelen navrženo ukončení obkladu ve výšce 2 m nad podlahou, v rámci nově navrhovaného řešení je výška obkladu navržena tak, aby bylo docíleno souvislé linie obkladů nad dveřmi, tedy ve výšce 2,1 m. Dále se jedná o obložení úzkých ploch pod podhledy, kdy omítání stěn by bylo technologicky náročné a esteticky nevyhovující.

Dopočítány jsou dále drobné práce spočívající v pevném zakrytí VZT rozvodů v pokoji klientů tak, aby tyto nebyly přístupné klientům domova, a dále se jedná o pomocné kotvící ocelové profily nutné pro provedení zvýšené podlahy ve skladových prostorách v 3.NP (nad úroveň stávajících vazných trámů krovu).

Návrh víceprací:

- větší rozsah provádění keramických obkladů stěn,
- osazení ocelových konstrukcí,
- dodávka a montáž cementotřískových desek.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé vícepráce uvedené v tomto odstavci dodatku, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

- 1) Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku a montáž textilních závěsů na tyči.
Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 3) tohoto článku dodatku.
- 2) Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje dodávku a montáž sekčních zateplených protipožárních vrat.
Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 6) tohoto článku dodatku.
- 3) Dokumentace pro provedení stavby původně navrhuje repasi stávajícího oplocení.
Toto řešení nebude prováděno a bude nahrazeno pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 7) tohoto článku dodatku.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro méněpráce uvedené v tomto odstavci dodatku, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. Realizace víceprací nebude mít vliv na termín realizace díla sjednaný v čl. III odst. 4 dodatku č. 3 ke smlouvě.
3. **Cena víceprací** činí 1.377.099,19 Kč bez DPH, DPH 15% je 206.564,88 Kč a cena víceprací včetně DPH je 1.583.664,07 Kč.
4. **Cena méněprací** činí 829.923,00 Kč bez DPH, DPH 15% je 124.488,45 Kč a cena méněprací včetně DPH je 954.411,45 Kč.
5. **Cena za dílo, sjednaná v čl. III odst. 5 dodatku č. 4 ke smlouvě, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací, snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí:**

cena bez DPH	62.216.011,57 Kč
DPH 15%	9.062.848,74 Kč
DPH 21%	377.374,20 Kč
cena včetně DPH	71.656.234,51 Kč
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet stavby“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 44/3857 ze dne 7. 8. 2018.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnný rozpočet stavby

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne 23.08.2018

[Redacted signature]

za objednatele
Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



V Ostravě dne 17.08.2018

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

- 7 -
Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382
708 00 Ostrava-Poruba
IČ: 45182484, DIČ: CZ45182484

Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba **Šň008**
Revitalizace budovy Domova Letokruhy (zprac.
v CU 2016/I)

Zadavatel :

IČO :
 DIČ :

Projektant :

30. dubna 2034/14
 Ostrava-Moravská
 70200 Ostrava

IČO : 72978325
 DIČ : CZ7506045580

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Ostatní a vedlejší náklady		1,00	359 800,00
Stavební objekt		1,00	
01 Revitalizace budovy Domova Letokruhy	801.9.1.9	8,00	61 856 211,57
Celkem za stavbu			62 216 011,57

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	60 418 991,56
DPH	15 %	9 062 848,74
Základ pro DPH	21 %	1 797 020,01
DPH	21 %	377 374,20
Celkem za stavbu s DPH		71 656 234,51

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	691 183,74
11	Přípravné a přidružené práce	315 388,45
13	Hloubené vykopávky	91 816,04
18	Povrchové úpravy terénu	178 368,22
27	Základy	1 742 561,71
3	Svislé a kompletní konstrukce	2 161 300,50
3899	Kompletní konstrukce-sanace	1 482 497,70
4	Vodorovné konstrukce	2 787 303,60
5	Komunikace	887 158,25
6	Úpravy povrchu, podlahy	8 500 611,84
8	Trubní vedení	1 327 446,01
87	Potrubí z trub z plastických hmot	7 240,16
9	Ostatní konstrukce, bourání	1 455 767,25
915	Oplocení	599 845,63
96	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	976 380,69
96	Bourání konstrukcí	1 961 733,88
99	Staveništní přesun hmot	578 614,09
711	Izolace proti vodě	583 143,96
712	Živičné krytiny	322 143,85
713	Izolace tepelné	590 139,11
720	Zdravotechnická instalace	2 352 382,75
730	Ústřední vytápění	4 100 218,23
762	Konstrukce tesařské	1 071 888,61
764	Konstrukce klempířské	1 084 821,48
766	Konstrukce truhlářské	2 265 103,92

767	Konstrukce zámečnické	1 532 396,61
76703	Konstrukce zámečnické 3	1 425 108,57
771	Podlahy z dlaždic a obklady	898 075,24
776	Podlahy povlakové	958 478,16
777	Podlahy ze syntetických hmot	219 609,34
781	Obklady keramické	657 969,59
783	Nátěry	149 000,83
784	Malby	548 134,87
790	Vnitřní vybavení	3 076 170,56
793	Montáž zařízení prádelen a čistíren	654 869,04
M21	Elektromontáže	2 808 114,73
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	3 098 289,50
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	540 352,82
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	275 980,47
VN	Vedlejší náklady	234 800,00
ON	Ostatní náklady	125 000,00
ZL č.1	Revizní šachtice	90 560,49
ZL č.2	Torkret obvodové základové stěny	212 715,94
ZL č.3	Bourání příček,nové příčky	130 964,72
ZL č.4	Změna rozsahu stavebních prací v 1.NP - 3.NP	374 867,84
ZL č.5	Provedení torkretu rubových základových zdí v dvorní části areálu	143 598,73
ZL č.6	Bourání podkladní ŽB desky	186 351,89
Záměna č.1	Záměna jádrových štukových omítek za omítky sádrové	0,00
Záměna č.2	Záměna způsobu provedení sanace suterénu	0,00
ZL č.7	Statické zajištění průvlaků 1. a 2.NP	2 359 753,51
ZL č.8	Pochůzí terasa se zimní zahradou	2 675 401,58
ZL č.9	Tuková a splašková kanalizace	93 164,02

ZL č.10	Přezdění plynosilikátových příček	30 309,51
ZL č.11	Příprava napojení EPS na centrální pult HZS MSK	27 662,52
ZL č.12	Podhled SDK ve stravovacím provozu	18 954,39
ZL č.13	Odstranění dvouvrstvé hydroizolace střechy	7 120,24
Záměna č.3	Záměna provedení podlah	0,00
Záměna č.4	Záměna skladby střešního pláště	0,00
Záměna č.5	Záměna PVC podlahových krytin	0,00
ZL č.14	Doplnění omítek schodiště	81 779,08
ZL č.15	SDK – revizní dvířka	89 541,61
ZL č.16	Změna rozsahu a provedení zajištění intimit	169 903,87
ZL č.17	Pomocné tesařské konstrukce a pochůzí lávky nad 3.NP	74 381,69
ZL č.18	Doplnění a posílení vývodů technologie	45 576,45
ZL č.19	Záměna – sekční vrata s požární roletou – ozn. 4/P	0,00
ZL č.20	Demontáž stávajícího plotu, Nové oplocení včetně elektroinstalace	22 436,81
ZL č.21	Kompletace povrchů	63 556,68
Cena celkem		62 216 011,57

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce

Provádění omítek na schodišti

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			69 933,96	86
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 271,04	14
99	Staveništní přesun hmot	HSV			574,08	1
Cena celkem					81 779,08	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	19	Omítky schodiště
R:	01	Omítky schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				69 933,96
1	602011202R00	Postřík strojně	m2	180,00000	47,12	8 481,60
2	602011261RT5	Omítka sádrová strojně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	180,00000	256,80	46 224,00
3	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn, rohovníky, APU lišty	m2	180,00000	47,70	8 586,00
4	612481211RT9	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou - vyztužení přechodů staré-nové zdivo	m2	36,00000	184,51	6 642,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 271,04
5	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	180,00000	39,84	7 171,20
6	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,28000	94,30	780,80
7	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,28000	20,50	169,74
8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,28000	85,08	704,46
9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každé další 1 km	t	115,92000	5,13	594,67
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,28000	55,35	458,30
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,12000	6,15	203,69
12	979999001	Poplatek za skládku suti směsný odpad všech kategorií	t	8,28000	143,50	1 188,18
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				574,08
13	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	7,00092	82,00	574,08

Úprava sádrokartonových konstrukcí, revizní dvířka

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			89 541,61	100
Cena celkem					89 541,61	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	23	SDK - revizní dvířka
R:	01	SDK - revizní dvířka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				89 541,61
1	342263310R00	Úprava sádrokartonové příčky výdřeva do koupelen pro osazení madel	kus	19,00000	160,40	3 047,60
2	342263310RT1	Úprava sádrokartonové příčky - výdřevy SDK stěna do dřevěné konstrukce	kus	15,00000	160,40	2 406,00
3	342263410R00	Osazení revizních dvířek do SDK příček, do 0,25 m ²	kus	7,00000	305,60	2 139,20
4	342264514RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 400x400 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	17,00000	4 400,00	74 800,00
5	342264516RT2	Revizní dvířka Promat do SDK podhledu, 600x600 mm typ SP, požární odolnost EI 30	kus	1,00000	5 480,00	5 480,00
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,58912	82,00	48,31
7	59591089R	Dvířka do sádrokartonu 200/200 s tlačným zámkem	kus	7,00000	231,50	1 620,50

Zajištění intimity na pokojích osazením textilních závěsů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			169 903,87	100
Cena celkem					169 903,87	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	24	Změna vnitřního vybavení - zajištění intimity
R:	01	Vnitřní vybavení - zajištění intimity

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				169 903,87
1	90601	Dod + mont textilní závěsy na tyči rovné - zajištění intimity	Ks	-17,00000	1 391,49	-23 655,33
2	90602	Dod + mont textilní závěsy na tyči zalomené - zajištění intimity	ks	-30,00000	1 739,36	-52 180,80
3	906101	Teleskopické rameno RTS 2.1 délka 85 - 210 cm, 17 kroužků, barva stříbrná elox, plast.části šedé	ks	14,00000	8 335,00	116 690,00
4	906102	Teleskopické rameno sklopné RTI 2.2 délka 100 - 220 cm, 17 kroužků, barva stříbrná elox, plast.části šedé	ks	2,00000	10 325,00	20 650,00
5	906103	Závěs TCS 212, šířka 230cm výška 140 cm	ks	16,00000	3 326,00	53 216,00
6	906104	Držák stěnový WH, materiál hliník	ks	16,00000	2 424,00	38 784,00
7	906105	Odborná montáž + doprava	ks	16,00000	1 025,00	16 400,00

Pomocné tesařské konstrukce a pochůzí lávky nad 3.NP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			74 381,69	100
Cena celkem					74 381,69	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	25	Pomocné tesařské konstrukce a pochůzí lávky nad 3.NP
R:	01	Pomocné tesařské konstrukce a pochůzí lávky nad 3.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	762	Konstrukce tesařské				74 381,69
1	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	224,40000	154,00	34 557,60
2	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	3,59000	720,10	2 585,16
3	762521104R00	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubá prkna	m2	61,30000	74,72	4 580,34
4	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	1,84000	147,20	270,85
5	60512734R	Prkno SM/JD omítané tl. 24-32 dl. 170-240 I.-II. jakost	m3	1,24000	5 328,00	6 606,72
6	60512734R	Prkno SM/JD omítané tl. 24-32 dl. 170-240 I.-II. jakost	m3	0,60000	5 328,00	3 196,80
7	60515206R	Hranič SM/JD 1 10x14 délka 300-600 cm	m3	3,59000	5 180,00	18 596,20
8	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	3,29899	1 208,86	3 988,02

8	pomocný materiál + PPV + dopravné						
8.1	podružný materiál	%	3			108,45	325,35
8.2	přesun dodávek	%	1			84,87	84,87
8.4	podíl přidružených výkonů	%	6	117,1203	702,72		
12	HZS						
12.10	Revize vč. Zprávy, vč. Hromosvodu	hod	2	250,47	500,94		
	Celkem Montáž				12 915,69		
	Celkem Materiál						32 660,76
	Celkem Montáž + Materiál					45 576,45	

Provedení protipožárních vrat do garáže

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	20	Změna - sekční vrata - ozn. 4/P
R:	01	Změna - sekční vrata ozn. 4/P

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				0,00
1	76776704	Dod+mont 4/P sekční zateplená vrata 3000x2325 - kompletní prvek vč.veškerého příslušenství a doplňků	ks	-1,00000	187 850,88	-187 850,88
2	76776704.1	Dod+mont 4/P sekční vrata 3000x2325 vč. příslušenství a doplňků	ks	1,00000	51 437,88	51 437,88
3	76776704.3	Dod+mont 4/P.1 roletový protipožární uzávěr 3000x2325 mm vč. příslušenství a doplňků	ks	1,00000	136 413,00	136 413,00

Výměna oplocení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
915	Oplocení	HSV			-32 638,42	-145
96	Bourání konstrukcí	HSV			45 486,70	203
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-1 368,19	-6
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 956,72	49
Cena celkem					22 436,81	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	22	Oplocení - demontáž stávajícího plotu, nový plot č. 1
R:	01	Oplocení - demontáž stávajícího plotu, nový plot č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 915 Oplocení						-32 638,42
1	622451131R00	Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	-306,85000	434,84	-133 430,65
2	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex, pletivem, vypnutí	m2	-306,85000	121,76	-37 362,06
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	-306,85000	73,92	-22 682,35
4	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	-153,42500	47,83	-7 338,32
5	783201811R00	Odstanění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	-938,60000	47,83	-44 893,24
6	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	-938,60000	139,15	-130 606,19
7	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	-938,60000	56,53	-53 059,06
8	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	-938,60000	39,14	-36 736,80
9	783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	-469,30000	34,79	-16 326,95
10	001	Stávající komunikátor k bráně - Doplnění, oživení - dílčí rozpočet	kpl	1,00000	22 330,38	22 330,38
11	91500	Dod + mont nátěr soklu vč. penetrace	m2	-306,85000	268,64	-82 432,18
12	91520	Plot č. 1 v. 1600 mm - (podhrabové desky v. 300 mm, sloupky 80/80 mm, jeklová výplň barvená)	m	128,60000	3 965,00	509 899,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						45 486,70
13	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	10,65000	2 292,00	24 409,80
14	962051115R00	Bourání příček železobetonových tl. 10 cm	m2	38,58000	172,00	6 635,76
15	970251100R00	Řezání železobetonu hl. žezu 100 mm	m	5,20000	459,20	2 387,84
16	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	31,69000	85,08	2 696,19
17	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	443,66000	5,13	2 275,98
18	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	31,69000	55,35	1 754,04
19	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	126,76000	6,15	779,57

20	979999001	Poplatek za skládku sutí směsný odpad všech kategorií	t	31,69000	143,60	4 547,52
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-1 368,19
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-16,68520	82,00	-1 368,19
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				10 956,72
22	767914830R00	Demontáž oplocení rámového H do 2 m	m	128,60000	85,20	10 956,72

Dílčí rozpočet k pol. č. 10 - Stávající komunikátor k bráně-
Doplnění, oživení :

SLP								
č.	umístění	POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGIE + INSTALAČNÍ MATERIÁL	j.	poč.	materiál		montáž	
					cena	celkem	cena	celkem
		TED-001 dig.telefon utajení	ks	2	518,40 Kč	1 036,80 Kč	222,61 Kč	445,22 Kč
		ALC-070 napájecí zdroj, doplnění do rozvaděče NN v 1.PP	ks	1	862,40 Kč	1 862,40 Kč	960,00 Kč	960,00 Kč
		Jistič B6/1, 10kA	ks	1	131,98 Kč	131,98 Kč	59,17 Kč	59,17 Kč
		CYKY 2x1,5	m	85	9,14 Kč	776,90 Kč	15,39 Kč	308,15 Kč
		CYKY 2x2,5	m	30	14,71 Kč	441,30 Kč	15,39 Kč	461,70 Kč
39.		PVC trubka ohebná FLEX 25	m	20	9,72 Kč	194,40 Kč	16,62 Kč	332,40 Kč
53.		Krabice ukončovací pod omítkou KO97	ks	3	9,26 Kč	27,78 Kč	30,74 Kč	92,22 Kč
59.		Protipožární ucpávky HILTI, zatěsnění kabelových průvlaků v požárních přepážkách, CP611A GB protipožární hmota	ks	3	2 173,92 Kč	6 521,76 Kč	959,65 Kč	2 878,95 Kč
60.		Protipožární štítek 91100	ks	3	4,24 Kč	12,72 Kč	2,36 Kč	7,08 Kč
55.		Vysekání drážky cihla, beton	m	15	0,00 Kč	0,00 Kč	49,03 Kč	735,45 Kč
		Nespecifikovaný materiál a práce, přeprava, ukončení kabeláže, doplnění dokumentace, odzkoušení, práce na stávajících trasách v zemi	kpl.	1	894,00 Kč	894,00 Kč	3 150,00 Kč	3 150,00 Kč
Mezisoučet materiálu a montáže						11 900,04 Kč	10 430,34 Kč	
Celkem v Kč bez DPH							22 330,38 Kč	

Kompletace povrchů

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 910,23	41
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			12 753,76	20
99	Staveništní přesun hmot	HSV			524,35	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			8 680,05	14
781	Obklady keramické	PSV			15 586,40	25
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			101,89	0
Cena celkem					63 556,68	100

Položkový rozpočet

S:	10-17	Revitalizace budovy Domova Letokruhy
O:	26	Kompletace povrchů
R:	01	Kompletace povrchů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 910,23
1	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	1,60000	2 608,81	4 174,10
2	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,88600	4 229,22	3 747,09
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,60000	339,66	3 260,74
4	13380625R	Tyč průřezu I 140, střední, jakost oceli S235 11375	t	0,95688	15 392,00	14 728,30
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				12 753,76
5	621481113R00	Potažení vnějších podhl. sklotex. pleťivo, vypnutí	m2	15,80000	176,00	2 780,80
6	622472142R00	Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. ručně	m2	15,80000	631,20	9 972,96
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				524,35
7	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,39447	82,00	524,35
Díl: 762		Konstrukce tesařské				8 680,05
8	762841210R00	Montáž podbíjení stropů, střech	m2	15,80000	73,76	1 166,41
9	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů bez omítky	m2	15,80000	34,48	544,78
10	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů	m3	0,23760	147,20	34,97
11	59590780R	Deska Cetris PLUS tl. 18 mm	m2	17,38000	369,60	6 423,65
12	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	0,42291	1 208,86	511,24
Díl: 781		Obklady keramické				15 586,40

13	781415015RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m2	26,37500	304,39	8 028,29
14	781419705R00	Příplatek za spárovací hmotu- plošně.pórovin.obklad	m2	26,37500	4,35	114,73
15	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	26,37500	4,35	114,73
16	78101	Dod obklad vícebarevný	m2	28,35300	256,56	7 274,25
17	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	0,13900	391,36	54,40
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						101,89
18	979999001	Poplatek za skládku suti směsný odpad všech kategorií	t	0,16800	143,50	24,11
19	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,22120	94,30	20,86
20	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,22120	20,50	4,53
21	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,22120	85,08	18,82
22	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,09680	5,13	15,89
23	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,22120	55,35	12,24
24	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,88480	6,15	5,44