

## CENOVÁ NABÍDKA

**Stavba :** „CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011“

### 1. Základní údaje

1.1.Zadavatel: **Univerzita Palackého**

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO: 61989592

DIČ: CZ61989592

1.2.Uchazeč: **REFAS Olomouc spol. s r.o.**

Na Zákopě 525 , 772 00 Olomouc

IČO : 47667478 DIČ : CZ47667478

Registrace firmy : Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4948

zastoupená společníkem: Jindřichem Dudkem


Ing. Michalem Dudkem

### 5. Cena prací

Cena díla je stanovena jako maximální smluvní cena v rozsahu zadávací projektové dokumentace a nabídkového položkového rozpočtu, který obsahuje všechny práce související s prováděním díla. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu platnosti nabídky do 31.5.2019

<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>162.848,72 Kč</b>
<b><u>DPH 21%</u></b>	<b><u>34.198,23 Kč</u></b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b><u>197.046,95 Kč</u></b>

V Olomouci dne : 11.6.2018



Ing.Michal Dudek  
společník a jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: R2018-04-19-1  
Stavba: CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

KSO: 801 39  
Místo: Olomouc  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 126  
Datum: 11. 6. 2018  
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:  
UP Olomouc

Uchazeč:  
Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:  
IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH** **162 848,72**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	162 848,72	34 198,23
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH** **197 046,95**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R2018-04-19-1

Stavba: CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Místo: Olomouc

Datum:

11. 6. 2018

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>162 848,72</b>	<b>197 046,95</b>	
R 2017-12-19.1	CMTF UP v Olomouci - interier -obklady stěn	161 845,72	195 833,32	STA
R 2017-12-19-3	Vedlejší náklady	1 003,00	1 213,63	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

**R 2017-12-19.1 - CMTF UP v Olomouci - interier -obklady stěn**

KSO: 801 39  
Místo: Olomouc  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ: 126  
Datum: 11. 6. 2018  
CZ-CPA: 41.00.28

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**161 845,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161 845,72	21,00%	33 987,60
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**195 833,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

**R 2017-12-19.1 - CMTF UP v Olomouci - interier -obklady stěn**

Místo:

Olomouc

Datum:

11. 6. 2018

Zadavatel:

UP Olomouc

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**161 845,72**

HSV - Práce a dodávky HSV

14 221,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 221,22

PSV - Práce a dodávky PSV

147 624,50

713 - Izolace tepelné

26 718,16

763 - Konstrukce suché výstavby

117 832,84

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 073,50

# SÓUPIS PRACÍ

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

R 2017-12-19.1 - CMTF UP v Olomouci - interier -obklady stěn

Místo: Olomouc

Datum: 11. 6. 2018

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: [REDACTED]

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**161 845,72**

D HSV Práce a dodávky HSV 14 221,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 221,22

1	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	45,000	136,00	6 120,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV pro montáž obkladů

VV 45 45,000

VV Součet 45,000

2	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	117,409	69,00	8 101,22	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV "míst 2,04 "58 58,000

VV "míst 2.11 "6,9\*8,61 59,409

VV Součet 117,409

D PSV Práce a dodávky PSV 147 624,50

D 713 Izolace tepelné 26 718,16

3	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	54,700	295,00	16 136,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

P *Poznámka k položce:*  
*tepelná izolace 50 mm*

VV míst 2,04

VV 8,2+2,5+10+7,5 28,200

VV míst 2.11

VV 8+11,0+7,5 26,500

VV Součet 54,700

4	M	631481510	deska izolační minerální tl. 50 mm	m2	60,170	148,00	8 905,16	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

VV ztratné 10 %

VV (2,5+8,2+10+7,5+8+7,5+11)\*1,1 60,170

VV Součet 60,170



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,479	3 500,00	1 676,50	CS ÚRS 2018 01

**D 763 Konstrukce suché výstavby**

117 832,84

6	K	763121415	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2	54,700	1 820,00	99 554,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------	----------------

P  
Poznámka k položce:  
perforovaný stěnový obklad Regitol RL  
tl desky 12,5 mm  
index zvukové pohltelnosti (viz PD )  
sítka proti hmyzu ,pozink

VV "míst 2,04 "2,5+8,2+10+7,5  
VV "míst 2,11 "8+7,5+11  
VV Součet

28,200  
26,500  
54,700

7	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	54,700	155,00	8 478,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PSC  
Poznámka k souboru cen:  
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku. 2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 12-1714. 3. Ceny pro předsazené stěny lepené celoplošně jsou určeny pro lepení na rovný podklad, lepené na bochánky jsou určeny pro podklad o nerovnosti do 20 mm a lepené na pásy jsou určeny pro podklad o nerovnosti přes 20 mm. 4. Ceny -1611 a -1612 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy předsazené stěny. 5. V ceně -1611 a -1612 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 stěny je: a) 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW u ceny. -1611, b) 1,9 m profilu CD a 0,5 m profilu UD u ceny -1612. 6. V cenách -1621 až -1641 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky, neuvedené v tomto souboru cen, se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.

8	K	998763100	Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,682	14 370,00	9 800,34	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------	----------------

**D 784 Dokončovací práce - malby a tapety**

3 073,50

9	K	784211001	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	68,300	45,00	3 073,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

VV "stěny "54,7  
VV "stropy "6,6+7  
VV Součet

54,700  
13,600  
68,300

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

**R 2017-12-19-3 - Vedlejší náklady**

KSO: 801 39  
Místo: Olomouc  
CZ-CPV: 45000000-7

Zadavatel:  
UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:



Poznámka:

CC-CZ: 1  
Datum: 11. 6. 2018  
CZ-CPA: 41

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 003,00</b>
---------------------	--	--	-----------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 003,00	21,00%	210,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>1 213,63</b>
-------------------	--------------	-----------------



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

**R 2017-12-19-3 - Vedlejší náklady**

Místo:

Olomouc

Datum:

11. 6. 2018

Zadavatel:

UP Olomouc

Uchazeč:

Projektant:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>1 003,00</b>
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	1 003,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

CMTF UP v Olomouci interier -akustická opatření míst 2,04 2,011

Objekt:

**R 2017-12-19-3 - Vedlejší náklady**

Místo: Olomouc

Datum: 11. 6. 2018

Zadavatel: UP Olomouc

Projektant: XXXXXXXXXX

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

1 003,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 003,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady

1 001,00

1	K	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--

*Poznámka k položce:*

*Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.*

P

2	K	034503000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště informační tabule	Kč	1,000	1,00	1,00	
---	---	-----------	--	----	-------	------	------	--

D VRN3 Zařízení staveniště

1,00

3	K	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	soub	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	------	-------	------	------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

1,00

4	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	soub	1,000	1,00	1,00	CS ÚRS 2017 02
---	---	-----------	--	------	-------	------	------	----------------