





KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Smlouva o dílo na akci "Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina", EZAK 124/2018				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku				
Schváleno:	Radou kraje	Datum:	17.7.2018	Č.usnesení:	1331/20/2018/RK
Dokument uložen u:	OM				
Počet vyhotovení:	4				
Adresát:	TERNI s.r.o.				
Smluvní částka: 1)	15704876.64				
Odpovědný odbor: 2)	odbor majetkový				
Podpis zajistit do:	29.8.2018				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis
Zpracoval:	OM/J. Mikéšková	27.8.2018	
Projednáno s:	OM/E. Jozífek	27.8.2018	
Právní kontrola:	OM/L. Sýkorová	27.8.2018	
Předkládá:	OM/P. Kolář	27.8.2018	
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	OM/P. Kolář	27.8.2018	
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ORR/I. Fryšová	27.8.2018
	Správce rozpočtu:	OE/H. Sošková	27.8.2018

Poznámka:

Subjekt (IČO: 42634296), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: mikeskova, datum ověření: 20.08.2018 10:50:54):

Smlouva o dílo na akci "Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina", EZAK 124/2018


Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 15704876.64, Datum Od: 24.8.2018, Datum do: 23.8.2019, Perioda: měsíčně, ODP: 002115, ORJ: 0000009000, ORG: 0001845000000 POL: 6121 UZ:

1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.

2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.

3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



KUJIP01CGRH9

Kraj Vysočina

6843/18

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
na akci

„Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

1. Smluvní strany

Objednatel:

Kraj Vysočina

se sídlem:

Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33

zastoupený:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmana kraje pro
oblast ekonomiky a majetku

zástupce pro věci technické:

Ing. Jiří Benda, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina

tel.:

564 602 276

IČO:

70890749

DIČ:

CZ70890749

bankovní spojení :

Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu:

4211011832/6800

Zhotovitel:

TERNI s.r.o.

se sídlem:

Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

zastoupený:

Ing. Prokopem Hávou

zástupce pro věci smluvní:

Ing. Prokop Háva

zástupce pro věci technické:

Ing. Prokop Háva

osoba pověřená vedením stavby (AO): Ing. Jan Kabátek

tel./fax:

567 330 270 / -

IČO:

42634296

DIČ:

CZ42694296

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

433446681/0100

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 4215


V případě změny údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy (článek 1) je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení

Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43,

prohlašuje,

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti veřejné správy. V souladu s ustanovením § 5 odst. (3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani



z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

2. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Vlastním předmětem díla je celkové systémové zateplení objektů v areálu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina

2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“, vypracované dodavatelem PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, Pelhřimov, IČO 28094026. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k řádnému provedení díla.


2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:

Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a následujících zásad:

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
- Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.



2.2.2. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

- a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
- c) touto smlouvou,
- d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.


2.4. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel.

2.5. Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. Vícepráce), je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej postupem uvedeným v této Smlouvě (čl. 4, odst. 4.3.) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě změn předmětu díla, v důsledku kterých nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena neprovedených prací, dodávek či služeb vč. DPH odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

2.6. Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době v době 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným ve Smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto limitů (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla nebo požadavek bude oznámen nejméně 51 kalendářních dnů před dokončením díla) bude možnost prodloužení termínu dokončení díla v rámci uzavíraného dodatku posuzována individuálně s ohledem na obsah a náročnost prací.

2.7. Objednatel si vyhrazuje po vzájemné dohodě se Zhotovitelem právo omezit rozsah předmětu díla. V důsledku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla. Ocenění nerealizované části díla bude provedeno obdobně jako v případě Méněprací dle odst. 2.5. Smlouvy.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že



disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost projektové dokumentace. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4. 1. této Smlouvy.

2.11. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630/1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.12. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.13. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.14. Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli příkazy k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla a zhotovitel je povinen se jimi řídit.

2.15. Zhotovitel předloží Časový a finanční plán (harmonogram prací) objednateli nejpozději do 10 dnů po předání staveniště. Časový plán bude respektovat specifický provoz v areálu zdravotnického zařízení a právě probíhající stavební práce na akci Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV, bude zpracován v souladu s požadavky uživatele objektu a bude jeho zástupcem odsouhlasen.


3. Termín a místo plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: areál Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, Vrchlického 61, Jihlava – objekt hlavní budovy ZZS KV a objekt přílehlých garáží na pozemcích st. p.č. 1040/10 v k.ú. Horní Kosov a st. p.č. 4380/54 v k.ú. Jihlava.

3.2. Práce budou zahájeny: **srpen 2018** (předpoklad)

3.3. Předmět díla bude dokončen: **12 měsíců od předání staveniště**

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy po vzájemné dohodě v těchto případech:



3.4.1. přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem (např. archeologický průzkum)


3.4.2. provádění prací brání důvody na straně objednatele

3.4.3. v souladu s bodem 2.6. Smlouvy dojde během výstavby k podstatnému navýšení rozsahu prací před dokončením díla jako celku

3.5. Staveniště

- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště,
- o předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný záznam v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku, nebo v zápisu o předání a převzetí staveniště
- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla,
- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem
- zhotovitel je povinen poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci technického dozoru, autorského dozoru a funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) podmínky nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla, a to v přiměřeném rozsahu,
- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,
- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům či protlakům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel na svou odpovědnost a nese veškeré případné poplatky
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutí a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště, v budově a jejím okolí a byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy.
- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy
- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací.
- zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele.

Informační panel bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na www.kr-vysocina.cz/publicita/stavimeprovas.



4. Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH:	12 979 236,89 Kč
DPH 21%:	2 725 639,75 Kč
Cena díla celkem s DPH činí:	15 704 876,64 Kč

slovy: patnáctmilionůsedmsetčtyřísticosemsetšedesátšest 64/100 korun českých Kč

4.3. Podmínky pro překročení sjednané ceny za dílo

4.3.1. Sjednaná cena může být překročena pouze za níže uvedených podmínek

- pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;
- pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy známy, nebyly zahrnuty v původním závazku dle této Smlouvy nebo jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, při současném splnění podmínek pro změnu závazku dle § 222 ZZVZ.


4.3.2. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a posoudí splnění podmínek pro změnu smlouvy a pro zadání dodatečných stavebních prací v souladu s platným zákonem o zadávání veřejných zakázek, bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

5. Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc. Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelům objednaným pracím v daném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatelů pro věci technické na zjišťovacím protokolu – soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel. Objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací v listinné i elektronické podobě (formát Excel) bude součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Faktura bude vystavena



do 15 dnů od posledního dne účtovaného měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.

5.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.5. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 95% celkové ceny díla. Zbývajících min. 5%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno:

5.5.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků; nebo

5.5.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu převzetí díla.

5.5.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zádržné bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající min. výši zádržného.

5.6. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).


Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem

5.7. Kromě povinných náležitostí je zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých daňových dokladech - fakturách rozpis provedených prací dle jejich druhu a částí. Každý daňový doklad bude rovněž obsahovat název akce „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ a číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004150.

Faktura, která bude vystavena po předání a převzetí díla, tzv. konečná faktura, bude kromě výše uvedených náležitostí obsahovat soupis faktur představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek včetně zádržného.

5.8. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení.

5.9. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplacené) vyplývající z vyúčtovaných smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.



6. Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, př. č. 9), musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad zjištěných při předávání díla.

6.2. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány.

6.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy.

6.4. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.5. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.6. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.7. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.8. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.


6.9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

7. Převzetí předmětu díla

7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je na svůj náklad povinen zajistit pro účely převjímky a předat objednateli zejména:

- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. Smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a případná měření požadované ke kolaudaci stavby stavebním úřadem dotčenými orgány státní správy a další doklady, jejichž seznam si zhotovitel zajistí na příslušných úřadech na svůj náklad
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle předchozích ustanovení této smlouvy,
- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů.

Dokladová část díla bude předána dvakrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.



Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena a osobu vykonávající funkci autorského dozoru.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude-li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně závaznými předpisy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověřeni jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. Případná Dohoda o předčasném užívání části stavby nenahrazuje protokol o předání a převzetí dokončeného díla a nezahajuje běh záruční lhůty.

7.7. O předání díla sepiší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, a to včetně popisu případných vad nebránících užívání ve smyslu odst. 7.3 této Smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, nebo popis vad a prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, a to včetně lhůty pro odstranění vad,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu objednatele,
- podpis osobou pověřenou vedením stavby (AO) dle této smlouvy za stranu zhotovitele.


7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k předmětu díla a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

8. Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Veškeré práce musí být prováděny s ohledem na možnost pohybu osob a vozidel v okolí staveniště. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz zdravotnického zařízení a zohlednit stavební práce na současně probíhající stavební akci a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve stanovených termínech. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.



8.4. Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Výkon Technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma (*zhotoviteli bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy*) a dále zástupce objednatele pro věci technické uvedený v čl. 1 této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel zjistí, že Technický dozor stavebníka provádí osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. Objednatel v takovém případě zjedná nápravu ustanovením jiného Technického dozoru stavebníka.

Technický dozor stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy,
- upozorňovat zápisem na zjištěné vady a nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody,
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP na staveništi prostřednictvím těchto osob:

Autorský dozor projektanta: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov, IČO 280 94 026

Koordinátor BOZP: (*bude sděleno nejpozději při podpisu Smlouvy*)

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezabavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy.


8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

8.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.10. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů.



8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel bude plně respektovat provoz objednavatele a práce provádět tak, aby tento provoz neomezoval nebo omezoval v minimální možné míře, avšak vždy po předchozí domluvě.

8.14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.15. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že zhotovitel bude zajišťovat realizaci díla prostřednictvím poddodavatelů, je povinen zavázat své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.16. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.17. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.


8.18. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepředloží-li toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele.

8.19. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

8.20. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla provedeným objednatel nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbujuje zhotovitele odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.21. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla (stavby) osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

8.22. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.



9. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.

9.2.1. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.

9.2.2. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla jako celek užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Záruční lhůta pro celé dílo v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.3. Výjimky ze záruky


9.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Počátek běhu záruční doby v těchto případech je shodný s počátkem běhu obecné záruční doby dle odst. 9.2.1. této Smlouvy.

9.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.6. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady do 48 hodin po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedoručí ve stejné době k jiné dohodě o termínu odstranění vad, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich odstraněním jinou organizací, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení vyúčtování.

9.7. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady nejpozději do 5 dnů od nástupu na jejich odstranění, v případech dle odst. 9.6 pak do 48 hodin od nástupu na jejich odstranění, nedohodnou-li se strany jinak.



9.8. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.9. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk v případech dle předchozí věty. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

10. Pojištění díla

10.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu jeho činnosti ve výši pojistného plnění minimálně 10 mil. Kč.

10.2. Doklady o pojištění

10.2.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

10.2.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli na jeho písemné či ústní vyžádání kdykoli v průběhu realizace díla.

10.3. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události.

10.3.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

10.3.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

10.3.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

11. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:


11.1.1. Při prodlení s dokončením díla jako celku zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý i započatý den prodlení.

11.1.2. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, a to až do úplného vyklizení a protokolárního předání staveniště.

11.1.3. Při porušení povinností dle věty 1 odst. 2.12. zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou neoprávněnou změnu poddodavatele.

11.1.5. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu dle odst. 9.4. Smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem.



11.1.7. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení oproti stanovenému termínu.

11.1.8. Pokud zhotovitel poruší stanovené nařízení dle odst. 8.3. Smlouvy a nebude dílo provádět ve stanovené době, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každé jednotlivé porušení.

11.1.9. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle odst. 2.15. této smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

12. Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů

12.1.2. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele dle odst. 2.12 Smlouvy

12.1.3. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.4. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě

12.1.5. pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to objednatelem upozorněn

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla v dílčím termínu z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů.

12.2. Způsob odstoupení od smlouvy

Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran ve výše uvedených případech, pak povinnosti obou stran jsou následující:


Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením finanční hodnoty dosud provedeného díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.4. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby.

12.5. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.



13. Závěrečné ustanovení

13.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona.

13.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy připojují své podpisy.

13.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého začátku.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Příloha: Položkové rozpočty (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb)

27. 08. 2018

V Jihlavě

Za zhotovitele

TERNI s.r.o.
Na Bělidle 1b, 586 01 JIHLAVA
tel.: 567 330 270

Ing. Prokop Háva
jednatel společnosti

27. 08. 2018

V Jihlavě

Za objednatele


Kraj Vysočina
Žitkova 57, 587 33 Jihlava

47

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmana kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-157
Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

JKSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Objednatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Zhotovitel:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Náklady z rozpočtů	12 979 236,89
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	12 979 236,89
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	12 979 236,89	2 725 639,75
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	15 704 876,64
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Objednatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Zhotovitel: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihava

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		12 979 236,89	15 704 876,64
VON	Vedlejší a ostatní náklady	215 000,00	260 150,00
VON	Vedlejší a ostatní náklady	215 000,00	260 150,00
SO-01	ZZS	8 816 423,18	10 667 872,05
01-1	Architektonicko-stavební řešení	8 643 230,26	10 458 308,61
01-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	94 069,00	113 823,49
01-3	Bleskosvod	79 123,92	95 739,94
SO-02	Garáže ZZS	2 638 301,46	3 192 344,77
02-1	Architektonicko-stavební řešení	2 496 611,71	3 020 900,17
02-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	55 249,00	66 851,29
02-3	Bleskosvod	86 440,75	104 593,31
IO-01	Terénní úpravy	561 696,67	679 652,97
I1-01	Zpevněné plochy	527 172,02	637 878,14
I1-02	Sadové úpravy	34 524,65	41 774,83
16-157-Z	Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)	747 815,58	904 856,85
SO-01	ZZS	578 341,29	699 792,96
01-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny	54 401,00	65 825,21
01-4	Architektonicko-stavební řešení = změny	523 940,29	633 967,75
SO-02	Garáže ZZS	129 474,29	156 663,89
02-4	Architektonicko-stavební řešení = změny	129 474,29	156 663,89
IO-01	Terénní úpravy	40 000,00	48 400,00
I1-03	Zpevněné plochy = změny	40 000,00	48 400,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		12 979 236,89	15 704 876,64

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-157
Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ42634296

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH

12 231 421,31

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	12 231 421,31	2 568 598,48
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

14 800 019,79

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-157

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		12 231 421,31	14 800 019,79	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	215 000,00	260 150,00	VON
VON	Vedlejší a ostatní náklady	215 000,00	260 150,00	Soupis
SO-01	ZZS	8 816 423,18	10 667 872,05	STA
01-1	Architektonicko-stavební řešení	8 643 230,26	10 458 308,61	Soupis
01-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	94 069,00	113 823,49	Soupis
01-3	Bleskosvod	79 123,92	95 739,94	Soupis
SO-02	Garáže ZZS	2 638 301,46	3 192 344,77	STA
02-1	Architektonicko-stavební řešení	2 496 611,71	3 020 900,17	Soupis
02-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	55 249,00	66 851,29	Soupis
02-3	Bleskosvod	86 440,75	104 593,31	Soupis
IO-01	Terénní úpravy	561 696,67	679 652,97	ING
I1-01	Zpevněné plochy	527 172,02	637 878,14	Soupis
I1-02	Sadové úpravy	34 524,65	41 774,83	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl. 169/2016Sb. 59 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO : 801 1913, 822 5992, 823 2912

Cena bez DPH

215 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
215 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 150,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

260 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

215 000,00

OST - Ostatní

215 000,00

002 - Vedlejší a ostatní náklady

215 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ . Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

215 000,00

D OST

Ostatní

215 000,00

D 002

Vedlejší a ostatní náklady

215 000,00

1	K	001	Zařízení staveniště, BOZP	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
---	---	-----	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, včetně zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, včetně provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a včetně průběžné likvidace vznikajících odpadů oprávněnou osobou.

Standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů vč. oplocení, zábradlí, atd - vč. jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a povinnosti vyplývající z plánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2	K	002	Dočasné dopravní opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
---	---	-----	---------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS.

3	K	003	Publicita akce a propagace zadavatele	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
---	---	-----	---------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady na zhotovení a osazení informačního panelu s údaji :

- 1) Logo Kraje Vysočina
 - 2) Prohlášení: „STAVÍME PRO VÁS“
 - 3) Název akce
 - 4) Investor: „Kraj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava“
 - 5) Generální dodavatel
 - 6) Projektant
 - 7) Stavbyvedoucí
 - 8) Technický dozor
 - 10) Koordinátor BOZP
 - 11) Termín realizace stavby
 - 12) Dále dle podmínek dotačního titulu.
- o rozměrech min. 2,5 x 1,75 m, včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání stavby.

PP

web : Kraje Vysočina - STAVÍME PRO VÁS - Propagace stavebních činností na majetku kraje Vysočina
prostřednictvím informačního panelu
<http://www.kr-vysocina.cz/stavime-pro-vas-propagace-stavebnich-cinnosti-na-majetku-kraje-vysocina-prostrednictvim-informacniho-panelu/d-4026757/>

4	K	004	Poskytnutí zařízení staveniště (jeho části) pro umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd. po dobu výstavby.	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Poskytnutí krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem a 4 židlemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu, ...)					
5	K	005	Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců inženýrských sítí.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a správců inženýrských sítí (objednání vytýčení inženýrských sítí, komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádření a rozhodnutí - viz. dokladová část,). O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců inženýrských sítí, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.					
6	K	006	Vytýčení stávajících sítí	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	007	Projektová dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěně a 1x elektronicky na CD					
8	K	008	Kompletace dokladové části stavby k předání, převzetí a kolaudaci díla	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
	PP		Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěně a 1x na CD nosiči					
9	K	009	Zpracování a předložení harmonogramů po předání staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Náklady na vyhotovení a předložení finančního a časového harmonogramu prací a plnění do 10 dnů po předání staveniště.					
10	K	010	Náklady spojené prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů, technologie, zeleně a komunikace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti stávajících objektů (provozů), technologií, zeleně a komunikací. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Ochrana stávající vzrostlé zeleně po dobu výstavby. Údržba a ochrana stávajících komunikací vč. uvedení komunikace do původního stavu.					
11	K	011	Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu a za nepřerušného provozu objektu	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	
	PP		Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stávajícího objektu za stávajícího provozu objektu vč. technologií. Omezení vlivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), zajištění konstrukcí a technologií proti poškození. Náklady na pravidelný úklid objektu, omezení manipulačních a stavebních ploch, další omezující vlivy.					
12	K	0701	Seřízení stávajícího systému vytápění a chlazení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Po ukončení stavebních prací zajistí zhotovitel seřízení stávajícího systému vytápění a chlazení.					
13	K	0702	Vyklizení prostoru staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Vystěhování, vyklizení a vyčištění místností a komunikačních tras ve všech podlažích dotčených navrženými stavebními úpravami, demontáž a zpětné nastěhování, montáž a seřízení vystěhovaného zařízení, vybavení a dekorací, včetně zajištění jejich ochrany před poškozením a dále ochrana zařízení před znečištěním nebo poškozením, které nelze demontovat nebo vystěhovat. Odpojení technologických celků a spotřebičů energií v dotčených místnostech, případně jejich přemístění.					
14	K	0703	Závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Po provedení stavebních prací bude proveden kompletní závěrečný úklid staveniště a komunikačních tras vně i uvnitř objektu, a to i mokrou cestou. Poškozené zatravněné plochy budou ozeleněny a upraveny. Ostatní dotčené plochy a konstrukce budou uvedeny do původního stavu na náklady zhotovitele.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH

8 643 230,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 643 230,26	21,00%	1 815 078,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 458 308,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 643 230,26

HSV - Práce a dodávky HSV

3 537 735,24

1 - Zemní práce

142 745,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 721 728,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

529 551,54

997 - Přesun sutě

93 174,13

998 - Přesun hmot

50 535,34

PSV - Práce a dodávky PSV

5 105 495,02

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

80 327,20

712 - Povlakové krytiny

132 996,60

713 - Izolace tepelné

22 686,40

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

3 000,00

741 - Elektromontáže

10 000,00

751 - Vzduchotechnika

100 000,00

762 - Konstrukce tesařské

65 599,58

763 - Konstrukce suché výstavby

10 000,00

764 - Konstrukce klempířské

250 706,40

765 - Krytina skládaná	81 026,50
766 - Konstrukce truhlářské	1 353 087,63
767 - Konstrukce zámečnické	2 725 504,71
781 - Dokončovací práce - obklady	10 000,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	73 104,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	78 456,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	109 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina
 Objekt: SO-01 - ZZS
 Soupis: **01-1 - Architektonicko-stavební řešení**
 Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava) Datum: 26.06.2018
 Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
 Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 643 230,26

D HSV Práce a dodávky HSV 3 537 735,24

D 1 Zemní práce 142 745,27

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	60,659	799,00	48 466,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		115*1*1		115,000			
	VV		-115*0,2		-23,000			
	VV		Mezisoučet		92,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-(11,0 + 4,5 + 4,5 + 7,45) * 0,70 * 1,0		-19,215			
	VV		-6,5 * 0,5 * 1,0		-3,250			
	VV		-10,8*0,70*1,0		-7,560			
	VV		-4,5*0,65*0,45		-1,316			
	VV		Mezisoučet		-31,341			
	VV		Součet		60,659			
2	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	23,000	1 350,00	31 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,250	230,00	3 967,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		115		115,000			
	VV		-97,75		-97,750			
	VV		Součet		17,250			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,250	15,10	260,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	36,225	150,00	5 433,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		17,25*2,1		36,225			
	VV		Součet		36,225			
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	97,750	548,00	53 567,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		115*1*1		115,000			
	VV		-115*0,15*1		-17,250			
	VV		Součet		97,750			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 721 728,96	
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	273,651	594,00	162 548,69	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		(1,5+0,9*2)*(0,45+0,1*2)*4		8,580			
	VV		(1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*4		11,700			
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*5		16,575			
	VV		(1,5+2,1*2)*(0,45+0,1*2)*3		11,115			
	VV		(1,05+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1		3,023			
	VV		(2+6,9*2)*(0,45+0,1*2)*1		10,270			
	VV		(1,85+3,6*2)*(0,45+0,1*2)*1		5,883			
	VV		(7+9,6*2)*(0,45+0,1*2)*1		17,030			
	VV		(1,8+3*2)*(0,45+0,1*2)*1		5,070			
	VV		(2+6,6*2)*(0,45+0,1*2)*1		9,880			
	VV		(3,6+3,3)*(0,45+0,1*2)*1		4,485			
	VV		(1,75+3,3*2)*(0,45+0,1*2)*2		10,855			
	VV		(1,2+3,3*2)*(0,45+0,1*2)*2		10,140			
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*19		62,985			
	VV		(1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*1		2,925			
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1		3,315			
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1		3,315			
	VV		20*(0,45+0,1*2)*1		13,000			
	VV		(14,4+0,8*2)*(0,45+0,1*2)*1		10,400			
	VV		(14,4+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*1		11,700			
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*3		9,945			
	VV		(1,5+1,5*2)*(0,45+0,1*2)*2		5,850			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,2+2,1*2)*(0,45+0,1*2)*1		3,510			
	VV		(6+3*2)*(0,45+0,1*2)*2		15,600			
	VV		(3+3,5*2)*(0,45+0,1*2)*1		6,500			
	VV		Součet		273,651			
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	764,000	17,50	13 370,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
	VV		1np					
	VV		(1,5+23+10)*2		69,000			
	VV		(14+22,5+14+7+15+11)*2		167,000			
	VV		2np					
	VV		(43+28+12,5)*2*2		334,000			
	VV		3np					
	VV		(20+14,5)*2*2		138,000			
	VV		4np					
	VV		(7+7)*2*2		56,000			
	VV		Součet		764,000			
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	461,318	35,40	16 330,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		1,5*0,9*4		5,400			
	VV		1,5*1,5*4		9,000			
	VV		1,5*1,8*5		13,500			
	VV		1,5*2,1*3		9,450			
	VV		1,05*1,8*1		1,890			
	VV		2*6,9*1		13,800			
	VV		1,85*3,6*1		6,660			
	VV		7*9,6*1		67,200			
	VV		1,8*3*1		5,400			
	VV		2*6,6*1		13,200			
	VV		3,6*3,3*1		11,880			
	VV		1,75*3,3*2		11,550			
	VV		1,2*3,3*2		7,920			
	VV		1,5*1,8*19		51,300			
	VV		1,5*1,5*1		2,250			
	VV		1,5*1,8*1		2,700			
	VV		1,5*1,8*1		2,700			
	VV		20*1		20,000			
	VV		14,4*0,8*1		11,520			
	VV		14,4*1,8*1		25,920			
	VV		1,5*1,8*3		8,100			
	VV		1,5*1,5*2		4,500			
	VV		1,2*2,1*1		2,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		6*3*2			36,000			
VV		3*3,5*1			10,500			
VV		Mezisoučet			354,860			
VV		ostatní						
VV		354,86*0,30			106,458			
VV		Součet			461,318			
10	K	621131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších podhledů nanášená ručně	m2	90,300	47,60	4 298,28	CS ÚRS 2018 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně podhledů					
11	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	90,300	756,00	68 266,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 160 mm					
VV		sv						
VV		77,6			77,600			
VV		12,7			12,700			
VV		Součet			90,300			
12	M	631515400	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 200 mm	m2	92,106	690,00	63 553,14	CS ÚRS 2018 01
PP			deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ-0.036 tl. 200 mm					
VV		90,3*1,02			92,106			
VV		Součet			92,106			
13	K	621251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení podhledů za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	90,300	35,40	3 196,62	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny					
14	K	621531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	90,300	270,00	24 381,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm podhledů					
15	K	622001	Odtrhové zkoušky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Odtrhové zkoušky					
16	K	622002	Tahové zkoušky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
PP			Tahové zkoušky					
17	K	622003	Oprava špalety zateplení - viz 2.NP pozn.8	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
18	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	978,800	41,30	40 424,44	CS ÚRS 2018 01
PP			Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
19	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	346,260	196,00	67 866,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
VV		978,6*0,30			293,580			
VV		175,6*0,30			52,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		346,260			
20	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	175,600	259,00	45 480,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
	VV		zateplení soklu					
	VV		4,8		4,800			
	VV		167,8		167,800			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		175,600			
21	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	702,400	73,90	51 907,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn					
	VV		175,6*4		702,400			
	VV		Součet		702,400			
22	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	110,000	59,40	6 534,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	VV		9*10		90,000			
	VV		5*4		20,000			
	VV		Součet		110,000			
23	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní	m	115,500	244,00	28 182,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil omítkový dilatační pro omítky venkovní					
	VV		110*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		115,500			
24	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	842,000	32,70	27 533,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					
	VV		687,3		687,300			
	VV		154,7		154,700			
	VV		Součet		842,000			
25	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	721,665	20,00	14 433,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	VV		(1,5+0,9*2)*4*2		26,400			
	VV		(1,5+1,5*2)*4*2		36,000			
	VV		(1,5+1,8*2)*5*2		51,000			
	VV		(1,5+2,1*2)*3*2		34,200			
	VV		(1,05+1,8*2)*1*2		9,300			
	VV		(2+6,9*2)*1*2		31,600			
	VV		(1,85+3,6*2)*1*2		18,100			
	VV		(7+9,6*2)*1*2		52,400			
	VV		(1,8+3*2)*1*2		15,600			
	VV		(2+6,6*2)*1*2		30,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(3,6+3,3)*1*2		13,800			
VV			(1,75+3,3*2)*2*2		33,400			
VV			(1,2+3,3*2)*2*2		31,200			
VV			(1,5+1,8*2)*19*2		193,800			
VV			(1,5+1,5*2)*1*2		9,000			
VV			(1,5+1,8*2)*1*2		10,200			
VV			(1,5+1,8*2)*1*2		10,200			
VV			20*1*2		40,000			
VV			(14,4+0,8*2)*1*2		32,000			
VV			(14,4+1,8*2)*1*2		36,000			
VV			(1,5+1,8*2)*3*2		30,600			
VV			(1,5+1,5*2)*2*2		18,000			
VV			(1,2+2,1*2)*1*2		10,800			
VV			(6+3*2)*2*2		48,000			
VV			(3+3,5*2)*1*2		20,000			
VV			lišta LTU					
VV			-154,7		-154,700			
VV			Mezisoučet		687,300			
VV			687,3*0,05		34,365			
VV			Součet		721,665			
26	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	162,435	40,00	6 497,40	CS ÚRS 2018 01
PP			profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
VV			1,5*4		6,000			
VV			1,5*4		6,000			
VV			1,5*5		7,500			
VV			1,5*3		4,500			
VV			1,05*1		1,050			
VV			2*1		2,000			
VV			1,85*1		1,850			
VV			7*1		7,000			
VV			1,8*1		1,800			
VV			2*1		2,000			
VV			3,6*1		3,600			
VV			1,75*2		3,500			
VV			1,2*2		2,400			
VV			1,5*19		28,500			
VV			1,5*1		1,500			
VV			1,5*1		1,500			
VV			1,5*1		1,500			
VV			20*1		20,000			
VV			14,4*1		14,400			
VV			14,4*1		14,400			
VV			1,5*3		4,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,5*2		3,000			
	VV		1,2*1		1,200			
	VV		6*2		12,000			
	VV		3*1		3,000			
	VV		Mezisoučet		154,700			
	VV		154,7*0,05		7,735			
	VV		Součet		162,435			
27	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	774,000	28,50	22 059,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících [APU lišty]					
	VV		(1,5+0,9*2)*4*2		26,400			
	VV		(1,5+1,5*2)*4*2		36,000			
	VV		(1,5+1,8*2)*5*2		51,000			
	VV		(1,5+2,1*2)*3*2		34,200			
	VV		(1,05+1,8*2)*1*2		9,300			
	VV		(2+6,9*2)*1*2		31,600			
	VV		(1,85+3,6*2)*1*2		18,100			
	VV		(7+9,6*2)*1*2		52,400			
	VV		(1,8+3*2)*1*2		15,600			
	VV		(2+6,6*2)*1*2		30,400			
	VV		(3,6+3,3)*1*2		13,800			
	VV		(1,75+3,3*2)*2*2		33,400			
	VV		(1,2+3,3*2)*2*2		31,200			
	VV		(1,5+1,8*2)*19*2		193,800			
	VV		(1,5+1,5*2)*1*2		9,000			
	VV		(1,5+1,8*2)*1*2		10,200			
	VV		(1,5+1,8*2)*1*2		10,200			
	VV		20*1*2		40,000			
	VV		(14,4+0,8*2)*1*2		32,000			
	VV		(14,4+1,8*2)*1*2		36,000			
	VV		(1,5+1,8*2)*3*2		30,600			
	VV		(1,5+1,5*2)*2*2		18,000			
	VV		(1,2+2,1*2)*1*2		10,800			
	VV		Součet		774,000			
28	M	590514760	profil okenní začišťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m	m	812,700	42,00	34 133,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		774*1,05		812,700			
	VV		Součet		812,700			
29	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	4,800	470,00	2 256,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		sv					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		1			1,000			
VV		0,3			0,300			
VV		0,5			0,500			
VV		SZ						
VV		3			3,000			
VV		Součet			4,800			
30	M	283763510	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 40 mm	m2	4,896	100,00	489,60	CS ÚRS 2018 01
PP			deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl.40 mm					
VV		4,8*1,02			4,896			
VV		Součet			4,896			
31	-K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	167,800	557,00	93 464,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
VV		jz						
VV		20,4			20,400			
VV		20,4			20,400			
VV		2,5			2,500			
VV		SZ						
VV		5			5,000			
VV		2,5			2,500			
VV		sv						
VV		20,4			20,400			
VV		16,1			16,100			
VV		2,5			2,500			
VV		2,5			2,500			
VV		11,1			11,100			
VV		SZ						
VV		16,4			16,400			
VV		sv						
VV		8			8,000			
VV		4			4,000			
VV		SZ						
VV		2			2,000			
VV		26,5			26,500			
VV		5			5,000			
VV		2,5			2,500			
VV		Součet			167,800			
32	M	283763570	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140 mm	m2	171,156	340,00	58 193,04	CS ÚRS 2018 01
PP			deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm					
VV		167,8*1,02			171,156			
VV		Součet			171,156			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	3,000	557,00	1 671,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		sv					
	VV		2		2,000			
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
34	M	2837635701	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 160 mm	m2	3,060	340,00	1 040,40	
	PP		deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl.160 mm					
	VV		3*1,02		3,060			
	VV		Součet		3,060			
35	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	55,000	650,00	35 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		sv					
	VV		7,2		7,200			
	VV		9,2		9,200			
	VV		2,9		2,900			
	VV		SZ					
	VV		35,7		35,700			
	VV		Součet		55,000			
36	M	631515180	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm	m2	56,100	150,00	8 415,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm					
	VV		55*1,02		56,100			
	VV		Součet		56,100			
37	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	978,600	720,00	704 592,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		jz					
	VV		98,2+2,5		100,700			
	VV		jz					
	VV		100,7		100,700			
	VV		17,7+3,5		21,200			
	VV		18,9+0,5		19,400			
	VV		sv					
	VV		79,1		79,100			
	VV		35,3		35,300			
	VV		141,5		141,500			
	VV		18,8		18,800			
	VV		76,6		76,600			
	VV		83,30		83,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		68,7		68,700			
	VV		16		16,000			
	VV		sz					
	VV		135,2		135,200			
	VV		63,50		63,500			
	VV		18,6		18,600			
	VV		Součet		978,600			
38	M	631515380	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm	m2	998,172	570,00	568 958,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm					
	VV		978,6*1,02		998,172			
	VV		Součet		998,172			
39	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	175,600	14,30	2 511,08	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		4,8		4,800			
	VV		167,8		167,800			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		175,600			
40	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	1 033,000	22,70	23 449,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		55		55,000			
	VV		978		978,000			
	VV		Součet		1 033,000			
41	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	115,000	93,00	10 695,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevněných hmoždinkami					
42	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	120,750	150,00	18 112,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm					
	VV		115*1,05		120,750			
	VV		Součet		120,750			
43	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	154,700	53,20	8 230,04	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
44	M	590515120	profil parapetní LPE plast 2 m	m	162,435	50,00	8 121,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
	VV		154,7*1,05		162,435			
	VV		Součet		162,435			
45	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.10mm nanášená ručně	m2	80,000	212,00	16 960,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	80,000	53,70	4 296,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
47	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	978,600	40,90	40 024,74	CS ÚRS 2018 01
PP			Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
VV			viz otlučení					
VV			978,6		978,600			
VV			Součet		978,600			
48	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	57,500	560,00	32 200,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
VV			sokl					
VV			115*0,5		57,500			
VV			Součet		57,500			
49	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 147,924	250,00	286 981,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
VV			zateplení					
VV			978		978,000			
VV			55		55,000			
VV			ostění					
VV			(1,5+0,9*2)*0,16*4		2,112			
VV			(1,5+1,5*2)*0,16*4		2,880			
VV			(1,5+1,8*2)*0,16*5		4,080			
VV			(1,5+2,1*2)*0,16*3		2,736			
VV			(1,05+1,8*2)*0,16*1		0,744			
VV			(2+6,9*2)*0,16*1		2,528			
VV			(1,85+3,6*2)*0,16*1		1,448			
VV			(7+9,6*2)*0,16*1		4,192			
VV			(1,8+3*2)*0,16*1		1,248			
VV			(2+6,6*2)*0,16*1		2,432			
VV			(3,6+3,3)*0,16*1*2		2,208			
VV			(1,75+3,3*2)*0,16*2		2,672			
VV			(1,2+3,3*2)*0,16*2		2,496			
VV			(1,5+1,8*2)*0,16*19		15,504			
VV			(1,5+1,5*2)*0,16*1		0,720			
VV			(1,5+1,8*2)*0,16*1		0,816			
VV			(1,5+1,8*2)*0,16*1		0,816			
VV			20*1*0,16		3,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,4+0,8*2)*0,16*1		2,560			
	VV		(14,4+1,8*2)*0,16*1		2,880			
	VV		(1,5+1,8*2)*0,16*3		2,448			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,16*2		1,440			
	VV		(1,2+2,1*2)*0,16*1		0,864			
	VV		(3+3,5*2)*0,3		3,000			
	VV		(6+3*2)*0,6*2		14,400			
	VV				0,000			
	VV		zateplení střecha					
	VV		2,5		2,500			
	VV		5		5,000			
	VV		2,5		2,500			
	VV		2,5		2,500			
	VV		1		1,000			
	VV		2,5		2,500			
	VV		4		4,000			
	VV		2		2,000			
	VV		5		5,000			
	VV		2,5		2,500			
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		1 147,924			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	461,318	38,50	17 760,74	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
51	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 068,900	49,70	53 124,33	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		90,3		90,300			
	VV		978,6		978,600			
	VV		Součet		1 068,900			
52	K	634662113	Výplň spar šířky do 20 mm tmelem	m	60,000	128,00	7 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výplň dilatačních spar mazanin akrylátovým tmelem, šířka spáry přes 15 do 20 mm					
	VV		okapový chodník					
	VV		60		60,000			
	VV		Součet		60,000			
53	K	635321221	Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 115 mm	m2	7,650	491,00	3 756,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy se zhuštěním, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného (pěnového skla), se zhuštěním, tloušťka vrstvy 115 mm					
	VV		vjezd vrat					
	VV		(5+6+6)*0,45		7,650			
	VV		Součet		7,650			
54	K	6359001	Polohová úprava dlažby a oblázků 4NP pozn.13	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				529 551,54	
55	K	900011	DMTZ větracích mřížek na fasádě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		DMTZ větracích mřížek na fasádě					
56	K	900012	M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky					
57	K	90002	Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami					
58	K	90003	Oprava podlah u vstupních stěn, dveří	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Oprava podlah u vstupních stěn, dveří					
59	K	90004	Přelepení ostění zateplovacího systému folií - 1NP pozn.9	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	
60	K	90005	DMTZ mříží, oprava, otryskání povrchová úprava, prdloužení kotvení, zpětná MTZ - 1NP pozn.5	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
195	K	90005.1	M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
61	K	90008	M+D revizních dvířek	kus	3,000	1 500,00	4 500,00	
	PP		M+D revizních dvířek					
62	K	90009	M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		M+D úpravu stávajícího oplocení zasahujícího do zateplení					
63	K	90010	DMTZ, uložení a zpětná MTZ zařizovacích předmětů z fasády	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
64	K	90011	M+D zakrytí stávajícího hangáru - viz 3NP pozn.5	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
65	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížením do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 902,085	58,30	110 891,56	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		jv					
	VV		(1,5+24,6)*(7,96+0,3)			215,586		
	VV		(27,3-24,6)*(7,96-4,16)			10,260		
	VV		jz					
	VV		(1,5+44,4+1,5)*(7,96+0,3)			391,524		
	VV		(1,5+21+1,5)*(11,7-7,3)			105,600		
	VV		sz					
	VV		(23,72+5,55)*(7,96+0,3)			241,770		
	VV		sv					
	VV		(35,35+13*2+1,5*2)*(7,96+0,3)			531,531		
	VV		sz					
	VV		(14,5+1,5)*(5,46+0,3)			92,160		
	VV		střecha					
	VV		(16,72+13,68+16,75+1,5*2)*(11,66-7,3)			218,654		
	VV		(8+8+1,5*2)*2*2,5			95,000		
	VV		Součet			1 902,085		
66	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	85 593,825	1,50	128 390,74	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		1902,085*45		85	593,825		
	VV		Součet		85	593,825		
67	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	1 902,085	35,40	67 333,81	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
68	-K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 902,085	14,60	27 770,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
69	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	85 593,825	0,35	29 957,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
70	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1 902,085	9,80	18 640,43	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
71	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	511,550	42,40	21 689,72	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		1np					
	VV		(1,5+23+10)*1,5		51,750			
	VV		(14+22,5+14+7+15+11)*1,5		125,250			
	VV		2np					
	VV		(43+28+12,5)*2*1,5		250,500			
	VV		3np					
	VV		(20+14,5)*2*1,5		103,500			
	VV		4np					
	VV		(7+7)*2*1,5		42,000			
	VV		podhled					
	VV		90,3		90,300			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-100		-100,000			
	VV		-51,75		-51,750			
	VV		Součet		511,550			
72	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15,300	113,00	1 728,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		(1,5+0,9*2)*0,45*4		5,940			
	VV		(1,5+1,5*2)*0,45*4		8,100			
	VV		(1,5+1,8*2)*0,45*5		11,475			
	VV		(1,5+2,1*2)*0,45*3		7,695			
	VV		(1,05+1,8*2)*0,45*1		2,093			
	VV		(2+6,9*2)*0,45*1		7,110			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,85+3,6*2)*0,45*1		4,073			
VV			(7+9,6*2)*0,45*1		11,790			
VV			(1,8+3*2)*0,45*1		3,510			
VV			(2+6,6*2)*0,45*1		6,840			
VV			(3,6+3,3)*0,45*1		3,105			
VV			(1,75+3,3*2)*0,45*2		7,515			
VV			(1,2+3,3*2)*0,45*2		7,020			
VV			(1,5+1,8*2)*0,45*19		43,605			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45*1		2,025			
VV			(1,5+1,8*2)*0,45*1		2,295			
VV			(1,5+1,8*2)*0,45*1		2,295			
VV			20*0,45*1		9,000			
VV			(14,4+0,8*2)*0,45*1		7,200			
VV			(14,4+1,8*2)*0,45*1		8,100			
VV			(1,5+1,8*2)*0,45*3		6,885			
VV			(1,5+1,5*2)*0,45*2		4,050			
VV			(1,2+2,1*2)*0,45*1		2,430			
VV			(6+3*2)*0,45*2		10,800			
VV			(3+3,5*2)*0,45*1		4,500			
VV			Mezisoučet		189,451			
VV					0,000			
VV			již provedeno					
VV			-(1,5+0,9*2)*0,45*4		-5,940			
VV			-(1,5+1,5*2)*0,45*4		-8,100			
VV			-(1,5+1,8*2)*0,45*5		-11,475			
VV			-(1,5+2,1*2)*0,45*3		-7,695			
VV			-(1,05+1,8*2)*0,45*1		-2,093			
VV			-(2+6,9*2)*0,45*1		-7,110			
VV			-(1,85+3,6*2)*0,45*1		-4,073			
VV			-(7+9,6*2)*0,45*1		-11,790			
VV			-(1,8+3*2)*0,45*1		-3,510			
VV			-(2+6,6*2)*0,45*1		-6,840			
VV			-(3,6+3,3)*0,45*1		-3,105			
VV			-(1,75+3,3*2)*0,45*2		-7,515			
VV			-(1,2+3,3*2)*0,45*2		-7,020			
VV			-(1,5+1,8*2)*0,45*19		-43,605			
VV			-(1,5+1,5*2)*0,45*1		-2,025			
VV			-(1,5+1,8*2)*0,45*1		-2,295			
VV			-(1,5+1,8*2)*0,45*1		-2,295			
VV			-20*0,45*1		-9,000			
VV			-(1,5+1,8*2)*0,45*3		-6,885			
VV			-(1,5+1,5*2)*0,45*2		-4,050			
VV			-(1,2+2,1*2)*0,45*1		-2,430			
VV			-(6+3*2)*0,45*2		-10,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(3+3,5*2)*0,45*1		-4,500			
	VV		Mezisoučet		-174,151			
	VV		Součet		15,300			
73	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	37,440	220,00	8 236,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		P25					
	VV		14,4*0,8		11,520			
	VV		P30					
	VV		14,4*1,8		25,920			
	VV		Součet		37,440			
74	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	28,830	305,00	8 793,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		P10					
	VV		1,85*3,6		6,660			
	VV		P12					
	VV		1,8*3*2		10,800			
	VV		P19					
	VV		1,75*3,3*2		11,550			
	VV		P19/1					
	VV		1,2*3,3*1		3,960			
	VV		P41					
	VV		1,2*2,1		2,520			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		P10					
	VV		-1,85*3,6		-6,660			
	VV		Součet		28,830			
75	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	82,950	140,00	11 613,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
	VV				0,000			
	VV		P7					
	VV		2*6,9		13,800			
	VV		P11					
	VV		7*9,6+2,5*6,3		82,950			
	VV		P18					
	VV		2*6,6		13,200			
	VV		P19/2					
	VV		3,6*3,3		11,880			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		P7						
VV		-2*6,9			-13,800			
VV		P18						
VV		-2*6,6			-13,200			
VV		P19/2						
VV		-3,6*3,3			-11,880			
VV		Součet			82,950			
76	K	968082016	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 1 do 2 m2	m2	7,290	385,00	2 806,65	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 1 do 2 m2					
VV		P1						
VV		1,35*4			5,400			
VV		P6						
VV		1,05*1,8			1,890			
VV		Součet			7,290			
77	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	103,500	275,00	28 462,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
VV		P2						
VV		1,5*1,5*4			9,000			
VV		P3						
VV		1,5*1,8*5			13,500			
VV		P5						
VV		1,5*2,1*3			9,450			
VV		P20						
VV		1,5*1,8*19			51,300			
VV		P21						
VV		1,5*1,5			2,250			
VV		P22						
VV		1,5*1,8			2,700			
VV		P23						
VV		1,5*1,8			2,700			
VV		P31						
VV		1,5*1,8*3			8,100			
VV		P40						
VV		1,5*1,5*2			4,500			
VV		Součet			103,500			
78	K	976085211	Vybourání kanalizačních rámu včetně poklopů nebo mříží pl do 0,3 m2	kus	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,30 m2					
79	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	978,600	10,00	9 786,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	VV		jz					
	VV		98,2+2,5		100,700			
	VV		jz					
	VV		100,7		100,700			
	VV		17,7+3,5		21,200			
	VV		18,9+0,5		19,400			
	VV		sv					
	VV		79,1		79,100			
	VV		35,3		35,300			
	VV		141,5		141,500			
	VV		18,8		18,800			
	VV		76,6		76,600			
	VV		83,30		83,300			
	VV		68,7		68,700			
	VV		16		16,000			
	VV		sz					
	VV		135,2		135,200			
	VV		63,50		63,500			
	VV		18,6		18,600			
	VV		Součet		978,600			
80	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
81	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
D	997		Přesun sutě				93 174,13	
82	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	52,809	886,00	46 788,77	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	VV		74,809		74,809			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-22		-22,000			
	VV		Součet		52,809			
83	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	52,809	213,00	11 248,32	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
84	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	497,281	9,27	4 609,79	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		74,809*9		673,281			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-176		-176,000			
	VV		Součet		497,281			
85	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	37,059	250,00	9 264,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		74,809		74,809			
	VV		-15,612		-15,612			
	VV		-0,138		-0,138			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-22		-22,000			
	VV		Součet		37,059			
86	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	15,612	1 350,00	21 076,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
	VV		1,872+2,236+5,795+0,430+5,279		15,612			
	VV		Součet		15,612			
87	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,138	1 350,00	186,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot					
	VV		od.765					
	VV		0,138		0,138			
	VV		Součet		0,138			
	D	998	Přesun hmot				50 535,34	
88	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	74,646	677,00	50 535,34	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 105 495,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				80 327,20	
89	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena bitumenovou emulzí	m2	175,600	187,00	32 837,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S bitumenovou emulzí elastickou plošnou					
	VV		zateplení soklu					
	VV		4,8		4,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		167,8			167,800			
VV		3			3,000			
VV		Součet			175,600			
90	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií	m2	115,000	250,00	28 750,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl. folie 0,45 mm					
VV		115*1			115,000			
VV		Součet			115,000			
91	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	115,000	150,00	17 250,00	CS ÚRS 2016 02
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací					
92	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,298	5 000,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 712			Povlakové krytiny				132 996,60	
93	K	712001	Oprava střechy objektu po realizaci (případné poškození)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
196	K	712002	M+D přeizolování stávajících atik po prodloužení oplechování s přetažením na vnitřní líc atik	m	220,000	450,00	99 000,00	
94	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	39,375	300,00	11 812,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
VV		KV/S1						
VV		(35/2)*1,05			18,375			
VV		KV/S4						
VV		(40/2)*1,05			21,000			
VV		Součet			39,375			
95	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	212,600	35,50	7 547,30	CS ÚRS 2018 01
PP			Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
VV		2np pozn.6						
VV		12*2			24,000			
VV		2np pozn.7						
VV		10,5*2			21,000			
VV		3np pozn.6						
VV		(16,3+5)*2*2			85,200			
VV		4np pozn.7						
VV		(8,3+8,3+2*2)*2*2			82,400			
VV		Součet			212,600			
96	M	693110640	geotextilie 500 g/m2	m2	244,490	40,00	9 779,60	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		geotextilie 500 g/m2					
	VV		212,6*1,15		244,490			
	VV		Součet		244,490			
97	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,166	14 200,00	2 357,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	713	Izolace tepelné				22 686,40	
98	K	713141111	Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	175,600	119,00	20 896,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek					
	VV		zateplení soklu - desky započítány v od.6					
	VV		4,8		4,800			
	VV		167,8		167,800			
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		175,600			
99	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,358	5 000,00	1 790,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
	D	723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod				3 000,00	
100	K	723001	Úprava stávající trubky plynu - NP pozn.4	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	
	D	741	Elektromontáže				10 000,00	
101	K	741001	DMTZ elektro skříně, převěšení kabelů, zpětná MTZ - 4NP pozn.2	kus	1,000	10 000,00	10 000,00	
	D	751	Vzduchotechnika				100 000,00	
102	K	751001	M+D úprava VZT - 1NP ozn.13	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
103	K	751002	DMTZ tepelných čerpadel, uložení, zpětná MTZ, úprava kotevních prvků - 3NP pozn.2	kpl	1,000	90 000,00	90 000,00	
	VV		0,0004*2500 'Přepočtené koeficientem množství		1,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				65 599,58	
104	K	762511243	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 15 mm na sraz	m2	212,600	267,00	56 764,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek [OSB] jednovrstvých na sraz, tloušťky desky 15 mm					
	VV		2np pozn.6					
	VV		12*2		24,000			
	VV		2np pozn.7					
	VV		10,5*2		21,000			
	VV		3np pozn.6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(16,3+5)*2*2		85,200			
	VV		4np pozn.7					
	VV		(8,3+8,3+2*2)*2*2		82,400			
	VV		Součet		212,600			
105	K	762526811	Demontáž podlah z desek	m2	212,600	28,30	6 016,58	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž podlah z desek					
106	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	2,088	1 350,00	2 818,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby				10 000,00	
107	K	763001	Oprava rastrového podhledu - 1NP pozn.12	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
108	K	763002	Oprava rastrového podhledu - 2NP pozn.9	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
D 764			Konstrukce klempířské				250 706,40	
109	K	76400001	M+D oplechování střešních rovin u prosklených ploch, jehlanové střešní roviny, apod.	kpl	1,000	39 000,00	39 000,00	
110	K	76400002	Doplnění oplechová stěny - 3NP pozn.11	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
111	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	220,000	138,00	30 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
112	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	93,750	62,80	5 887,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
113	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	34,500	57,70	1 990,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
114	K	764011614	Lemování plech z Pz s upraveným povrchem do rš 330 mm	m	75,000	264,00	19 800,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lemování plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou do rš 330 mm					
	VV		KV/S2					
	VV		35		35,000			
	VV		KV/S5					
	VV		40		40,000			
	VV		Součet		75,000			
115	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	220,000	280,00	61 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	VV		KV/S3					
	VV		80		80,000			
	VV		KV/S6					
	VV		140		140,000			
	VV		Součet		220,000			
116	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,000	350,00	7 000,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 250 mm					
117	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	93,750	445,00	41 718,75	CS ÚRS 2018 01
PP			Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		1,55*12		18,600			
	VV		1,55*4		6,200			
	VV		1,1*1		1,100			
	VV		1,55*19		29,450			
	VV		1,55*1		1,550			
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		1,65*1		1,650			
	VV		14,45*1		14,450			
	VV		14,45*1		14,450			
	VV		1,55*3		4,650			
	VV		Součet		93,750			
118	K	764311646	Lemování oblých zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	34,500	535,00	18 457,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze segmentů, střech s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm					
	VV		markýzy garáže					
	VV		(6+7*2)*1,5		30,000			
	VV		markýzy vstup					
	VV		3*1,5		4,500			
	VV		Součet		34,500			
119	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,000	518,00	10 360,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
120	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	1,266	2 000,00	2 532,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 765			Krytina skládaná				81 026,50	
121	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci vč.SOP	m2	51,753	900,00	46 577,70	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci					
122	M	283185430	deska polykarbonátová komůrková	m2	56,928	600,00	34 156,80	CS ÚRS 2018 01
PP			deska polykarbonátová komůrková					
	VV		51,753*1,1		56,928			
	VV		Součet		56,928			
123	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Demontáž krytiny z polykarbonátových desek z kovové nebo dřevěné konstrukce					
124	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,146	2 000,00	292,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				1 353 087,63	
125	K	766622131	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	32,670	633,60	20 699,71	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky do 1,5 m					
VV			P1					
VV			1,5*0,9*4		5,400			
VV			P2					
VV			1,5*1,5*4		9,000			
VV			P21					
VV			1,5*1,5		2,250			
VV			P25					
VV			14,4*0,8		11,520			
VV			P40					
VV			1,5*1,5*2		4,500			
VV			Součet		32,670			
126	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	110,160	642,40	70 766,78	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			P3					
VV			1,5*1,8*5		13,500			
VV			P5					
VV			1,5*2,1*3		9,450			
VV			P6					
VV			1,05*1,8		1,890			
VV			P20					
VV			1,5*1,8*19		51,300			
VV			P30					
VV			14,4*1,8		25,920			
VV			P31					
VV			1,5*1,8*3		8,100			
VV			Součet		110,160			
127	M	766-P1	Okno plast 150x90cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P1	kus	4,000	10 037,50	40 150,00	
128	M	766-P2	Okno plast 150x150cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P2	kus	4,000	18 661,50	74 646,00	
129	M	766-P3	Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P3	kus	5,000	12 446,50	62 232,50	
130	M	766-P5	Okno plast 150x210cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P5	kus	3,000	14 690,50	44 071,50	
131	M	766-P6	Okno plast 105x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P6	kus	1,000	10 857,00	10 857,00	
132	M	766-P20	Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P20	kus	19,000	12 446,50	236 483,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	M	766-P21	Okno plast 150x150cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P21	kus	1,000	18 722,00	18 722,00	
134	M	766-P25	Okno plast 1440x80cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P25	kus	1,000	49 456,00	49 456,00	
135	M	766-P30	Okno plast 1400x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P30	kus	1,000	137 533,00	137 533,00	
136	M	766-P31	Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P31	kus	3,000	12 446,50	37 339,50	
137	M	766-P40	Okno plast 150x150cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P40	kus	2,000	18 661,50	37 323,00	
138	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	989,600	155,10	153 486,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
VV			(1,5+0,9)*2*4*2		38,400			
VV			(1,5+1,5)*2*4*2		48,000			
VV			(1,5+1,8)*2*5*2		66,000			
VV			(1,5+2,1)*2*3*2		43,200			
VV			(1,05+1,8)*2*1*2		11,400			
VV			(2+6,9)*2*1*2		35,600			
VV			(1,85+3,6)*2*1*2		21,800			
VV			(7+9,6)*2*1*2		66,400			
VV			(1,8+3)*2*2*2		38,400			
VV			(2+6,6)*2*1*2		34,400			
VV			(1,75+3,3)*2*2*2		40,400			
VV			(1,2+3,3)*2*2*2		36,000			
VV			(1,5+1,8)*2*19*2		250,800			
VV			(1,5+1,5)*2*1*2		12,000			
VV			(1,5+1,8)*2*1*2		13,200			
VV			(1,5+1,8)*2*1*2		13,200			
VV			(4+5)*2		18,000			
VV			(14,4+0,8)*2*1*2		60,800			
VV			(14,4+1,8)*2*1*2		64,800			
VV			(1,5+1,8)*2*3*2		39,600			
VV			(1,5+1,5)*2*2*2		24,000			
VV			(1,2+2,1)*2*1*2		13,200			
VV			Součet		989,600			
139	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	2 915,00	2 915,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
140	M	766-P41	Dveře plast 120x210cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P41	kus	1,000	20 493,00	20 493,00	
141	K	766660421	Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000	3 377,00	3 377,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem					
142	M	766-P19/1	Dveře plast 120x330cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P19/1	kus	1,000	22 450,00	22 450,00	
143	K	766660461	Montáž vchodových dveří 2křídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	4,000	3 685,00	14 740,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva dvoukřídlových s nadsvětlíkem					
144	M	766-P12	Dveře plast 180x300cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P12	kus	2,000	40 986,00	81 972,00	
145	M	766-P19	Dveře plast 175x330cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P19	kus	2,000	61 149,00	122 298,00	
146	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	44,000	278,30	12 245,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
VV			12+4+1			17,000		
VV			19+1+1+1			22,000		
VV			3			3,000		
VV			2			2,000		
VV			Součet			44,000		
147	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	10,000	405,90	4 059,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 2600 mm					
VV			okna dl.14,4m			10,000		
VV			5+5			10,000		
VV			Součet			10,000		
148	M	607941060	deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m	m	103,980	531,30	55 244,57	CS ÚRS 2018 01
PP			deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m					
VV			1,5*12			18,000		
VV			1,5*4			6,000		
VV			1,05*1			1,050		
VV			1,5*19			28,500		
VV			1,5*1			1,500		
VV			1,57*1			1,570		
VV			1,57*1			1,570		
VV			14,4			14,400		
VV			14,4			14,400		
VV			1,5*3			4,500		
VV			1,5*2			3,000		
VV			Mezisoučet			94,490		
VV			94,9*0,1			9,490		
VV			Součet			103,980		
149	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	92,000	55,10	5 069,20	CS ÚRS 2018 01
PP			koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm					
150	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	13 386,304	1,08	14 457,21	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

D 767

Konstrukce zámečnické

2 725 504,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
151	K	767001	M+D úprava konstrukce pro VZT jednotky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
152	K	767002	DMTZ stávajícího revizního žebříku	kus	2,000	900,00	1 800,00	
153	K	767003	DMTZ střešního přesahu, nová ocelová pozinkovaná kce, cementové deskovýč.povrchové úpravy a kotevních prvků - 4NP pozn.8	m	36,000	2 500,00	90 000,00	
	VV		9*4		36,000			
	VV		Součet		36,000			
197	K	767004	M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy	kg	1 189,934	150,00	178 490,10	
	PP		M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy					
	VV		(148.66+81.54+42.50+465.27+271.80+67.50)*1,05		1 131,134			
	VV		35*1,6*1,05		58,800			
	VV		Součet		1 189,934			
154	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,400	500,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		1*0,8*3		2,400			
	VV		Součet		2,400			
155	M	697520300	rohož vstupní provedení hliník mosaz/gumové vlnovky/	m2	2,400	5 540,00	13 296,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rohož vstupní provedení hliník mosaz/gumové vlnovky/					
156	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	10,800	150,00	1 620,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		(1+0,8)*2*3		10,800			
	VV		Součet		10,800			
157	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	10,800	500,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
158	K	767-P22	M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22	kus	1,000	126 830,00	126 830,00	
	PP		M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22					
159	K	767-P23	M+D Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23	kus	1,000	126 830,00	126 830,00	
	PP		Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23					
160	K	767-P7	M+D AL stěny 200x690cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P7 (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
161	K	767-P10	M+D AL stěny 185x360cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P10 (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
162	K	767-P11	M+D AL stěny 700x330+250x630cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P11	kus	1,000	425 150,00	425 150,00	
163	K	767-P17	M+D garážová sekční vrata 500x300cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P17, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
	PP		M+D garážová sekční vrata 500x300cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P17, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace					
164	K	767-P16	M+D garážová sekční vrata 600x300cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P16, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	767-P18	M+D AL stěny 200x660cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P18 (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
166	K	767-P19/2	M+D AL stěny 360x330cm, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P19/2 (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
167	K	767-P24	M+D AL stěny 19,9m2, kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P24	kus	1,000	433 400,00	433 400,00	
168	K	767-P42	M+D AL střešní jehlanová stěna 890x890x190cm, kování, klempířského oplechování - specifikace viz tab.PSV ozn.P42	kus	1,000	1 220 560,00	1 220 560,00	
169	K	767-Z1	M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.Z1	kus	2,000	24 000,00	48 000,00	
170	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	26 775,761	1,79	47 928,61	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady					10 000,00
171	K	781001	M+D oprava keramických obkladů v interiéru	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					73 104,00
172	K	783001	Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2	kus	5,000	5 000,00	25 000,00	
173	K	783002	Odstranění stávajících nátěrů z ocel.kce markýzy, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.1	kus	3,000	5 000,00	15 000,00	
PP			Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					
174	K	783003	Odstranění stávajících nátěrů z vstupního portálu, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.4	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					
175	K	783005	Odstranění stávajících nátěrů z komínů, obnova nátěrů - viz 3.NP pozn.8	kus	2,000	5 000,00	10 000,00	
PP			Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					
176	K	783006	Odstranění stávajících nátěrů z revizního žebříku, obnova nátěrů - viz 4.NP pozn.6	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					
177	K	783007	Odstranění stávajících nátěrů z stožáru, obnova nátěrů	kus	3,000	3 000,00	9 000,00	
178	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	18,000	228,00	4 104,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					78 456,00
179	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 120,800	13,70	15 354,96	CS ÚRS 2018 01
PP			Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
VV			1np					
VV			(1,5+23+10)*3,6			124,200		
VV			(14+22,5+14+7+15+11)*3,6			300,600		
VV			-5*3			-15,000		
VV			-6*3*2			-36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2np					
VV			(43+28+12,5)*2*3		501,000			
VV			-15*3		-45,000			
VV			3np					
VV			(20+14,5)*2*3		207,000			
VV			4np					
VV			(7+7)*2*3		84,000			
VV			Součet		1 120,800			

180	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ošetrudorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 120,800	56,30	63 101,04	CS ÚRS 2018 01
-----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------	----------------

PP Malby z malířských směsí ošetrudorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ošetrudorné středně v místnostech výšky do 3,80 m

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 109 000,00

181	K	786-P3	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	
182	K	786-P5	M+D žaluzie 150x210cm - specifikace viz okno P5	kus	3,000	2 000,00	6 000,00	
183	K	786-P6	M+D žaluzie 105x180cm - specifikace viz okno P6	kus	1,000	1 700,00	1 700,00	
184	K	786-P20	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P20	kus	19,000	1 700,00	32 300,00	
185	K	786-P201	M+D síť proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P20	kus	19,000	900,00	17 100,00	
186	K	786-P22	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P22	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
187	K	786-P221	M+D síť proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P22	kus	1,000	900,00	900,00	
188	K	786-P23	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P23	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
189	K	786-P231	M+D síť proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P23	kus	1,000	900,00	900,00	
190	K	786-P25	M+D síť proti hmyzu 120x80cm - specifikace viz okno P25	kus	2,000	600,00	1 200,00	
191	K	786-P30	M+D žaluzie 120x180cm - specifikace viz okno P30	kus	12,000	1 700,00	20 400,00	
192	K	786-P301	M+D síť proti hmyzu 120x180cm - specifikace viz okno P30	kus	12,000	900,00	10 800,00	
193	K	786-P31	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P31	kus	2,000	1 700,00	3 400,00	
194	K	786-P311	M+D síť proti hmyzu 150x180cm - specifikace viz okno P31	kus	2,000	900,00	1 800,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNÍ s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 Půdorys 1NP - EI

Cena bez DPH

94 069,00

DPH základní
snížená

Základ daně
94 069,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
19 754,49
0,00

Cena s DPH

v CZK

113 823,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

94 069,00

PSV - Práce a dodávky PSV

86 949,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

14 069,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

23 680,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

20 350,00

750V - CCTV systém

24 400,00

M - Práce a dodávky M

7 120,00

21-M - Elektromontáže

7 120,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoprůdové elektrotechniky

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

94 069,00

D PSV Práce a dodávky PSV 86 949,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 450,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
PP Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy								

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 14 069,00

2	K	210010102	Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm	m	60,000	55,00	3 300,00	CS ÚRS 2013 02
PP Montáž lišt elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky přes 20 do 40 mm								

3	M	34571890V3	kryt pro lišty elektroinstalační LV 24 x 22	kus	30,000	10,00	300,00	
4	M	345718350	lišta elektroinstalační vkladací LV 24 x 22	kus	30,000	24,00	720,00	CS ÚRS 2016 02

PP lišta elektroinstalační vkladací 24 x 22

5	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	3,000	45,00	135,00	CS ÚRS 2018 01
PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1902, KO97]								

6	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	3,000	9,50	28,50	CS ÚRS 2018 01
PP krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm								

8	K	743412111	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast kruh KP, KU68/2-1901	kus	5,000	47,00	235,00	CS ÚRS 2018 01
PP Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1901, KP 68/2]								

7	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	5,000	10,10	50,50	CS ÚRS 2018 01
PP krabice přístrojová instalační 500 V, 71x71x42mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	74341431R3	Montáž rámečku a dvířek k rozvodné skříni	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
10	M	34571519R3	rameček tl. 140mm a dvířka k rozvodné skříni	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
11	K	74362930R3	Demontáž a zpětná montáž stávající elektroinstalace na objektu	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			spínače, zásuvky, ovládání vrat, čidla atd.					
12	K	74362930R8	Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného vedení	hod	3,000	350,00	1 050,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 23 680,00

13	K	747112111	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopolový	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	34535402R	přístroj spínače jednopólového 10A IP44	kus	5,000	122,00	610,00	
15	M	34536490	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0	kus	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	7446128333V	Montáž - Čtečka karet	kus	4,000	550,00	2 200,00	
17	M	35443992228V	Čtečka karet - bezkontaktní	kus	4,000	3 350,00	13 400,00	
18	K	74814510R3	Odpojení a připojení garažových vrat	kpl	3,000	490,00	1 470,00	
PP			Odpojení a zapojení pohonu vrat, ovládání, čidel pro signalizaci, infa čidla atd.					
19	K	74814510V3	Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístupového systému na fasádě	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž čtečky karet na dveřích					

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 20 350,00

20	K	74811111V2	Montáž svítidlo LED bytové stropní přisazené 1 zdroj se sklem	kus	5,000	220,00	1 100,00	
21	M	34814406V7	svítidlo B2 venkovní stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 44, včetně předepsaných zdrojů	kus	3,000	1 550,00	4 650,00	
PP			svítidlo B2 venkovní stropní, stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 65 čtvercového tvaru, podobné jako na severní straně					
22	M	34814406V8	svítidlo B3 venkovní stěnové, stropní přisazené LED, 1x12W, IP 44, včetně předepsaných zdrojů	kus	2,000	1 550,00	3 100,00	
PP			svítidlo B3 venkovní stropní, stěnové přisazené LED, 1x12W, IP 65 světlo kulatého tvaru					
23	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
PP			Demontáž stávajícího systému osvětlení Demontáž a zpětná montáž osvětlení s pohybovým čidlem Demontáž spínačů a zásuvek atd.					
24	K	74814510V8	Demontáž a zpětná montáž vnitřních světel	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
PP			Průmyslová světla se zdrojem 2x58W pootočit 90 ° z důvodu instalace sekčních vrat v garažovém prostoru.					

D 750V CCTV systém 24 400,00

25	K	74814510V5	Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě	kpl	1,000	14 900,00	14 900,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě -9 ks CCTV nutné pro provoz LZS bude instalován delší konzole o tl. zateplovacího systému					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	74814510V4	Demontáž a zpětná montáž stávajícího anténního systému na fasádě a střeše	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	

PP antény nutné pro chod LZS přesunout na delší konzole o tloušťku zateplovacího systému

D M Práce a dodávky M 7 120,00

D 21-M Elektromontáže 7 120,00

27	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	2,000	350,00	700,00	
28	M	VD109	Zednické přípomoce, vysekání drážek, zahození drážek, prostupy	hod	12,000	275,00	3 300,00	
29	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	8,000	260,00	2 080,00	
30	K	016.1	Pomocné instalační práce, začistištění	hod	4,000	260,00	1 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-3 - Bleskosvod

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.1 Půdorys střechy - hromosvod

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

79 123,92

DPH základní
snížená

Základ daně
79 123,92
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 616,02
0,00

Cena s DPH

v CZK

95 739,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt: SO-01 - ZZS

Soupis: **01-3 - Bleskosvod**

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

79 123,92

PSV - Práce a dodávky PSV

77 198,82

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

72 748,82

M - Práce a dodávky M

1 925,10

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1 925,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-01 - ZS

Soupis:

01-3 - Bleskosvod

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

79 123,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

77 198,82

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení včetně výstupní revize	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

72 748,82

2	K	743612111	Montáž vodičů uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	9,000	36,00	324,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

PP

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm² v městské zástavbě

3	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	9,450	33,60	317,52	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	-------	--------	----------------

PP

součásti pro hromosvody a uzemňování zemniče pásy zemnicí pás 30 x 4 mm FeZn

VV

9*1,05

9,450

4	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	392,000	89,00	34 888,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou

VV

12+380

392,000

5	M	354414150R	podpěra vedení PV 1b 30 FeZn do zdiva 300 mm	kus	120,000	31,00	3 720,00	
---	---	------------	--	-----	---------	-------	----------	--

PP

součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 30 do zdiva 300 mm

6	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střešy 100 mm	kus	260,000	25,00	6 500,00	CS ÚRS 2014 01
---	---	-----------	--	-----	---------	-------	----------	----------------

PP

součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střešy 100 mm

7	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	51,300	115,00	5 899,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m		51,300			
	VV		380*0,135					
8	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	7,440	32,50	241,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		drát průměr 10 mm FeZn					
	VV		12*0,62		7,440			
9	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	154,000	49,00	7 546,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby					
10	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	120,000	9,50	1 140,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
11	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	4,000	32,50	130,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro spoje kruh. a páskových vodičů					
12	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	10,000	12,00	120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí					
13	M	354420110	svorka SU a univerzální s 1 příložkou	kus	20,000	12,80	256,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky Cu SU a univerzální s 1 příložkou - uchycení na oplechování atiky					
14	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	19,000	54,00	1 026,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
15	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	11,000	37,00	407,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
16	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	8,000	18,00	144,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn					
17	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000	195,00	195,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
18	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	1,000	157,00	157,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn					
19	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	2,000	28,50	57,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran. úhelníku do zdiva FeZn					
20	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
21	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	12,000	35,00	420,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
22	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31					
23	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	5,000	250,00	1 250,00	
24	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	8,000	250,00	2 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	74362930R3	Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče)	hod	8,000	650,00	5 200,00	
	PP		Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče), včetně odvozu sutí na skládku					
	D	M	Práce a dodávky M				1 925,10	
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				1 925,10	
26	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,009	2 550,00	22,95	
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					
27	K	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	9,000	143,00	1 287,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4					
28	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	9,000	40,00	360,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4					
29	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	3,150	81,00	255,15	
	PP		Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-1 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH

2 496 611,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 496 611,71	21,00%	524 288,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 020 900,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 496 611,71

HSV - Práce a dodávky HSV

1 415 402,21

1 - Zemní práce

123 673,92

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 131 351,70

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

129 125,02

997 - Přesun sutě

8 251,17

998 - Přesun hmot

23 000,40

PSV - Práce a dodávky PSV

1 081 209,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

63 446,30

712 - Povlakové krytiny

53 660,20

713 - Izolace tepelné

16 783,10

764 - Konstrukce klempířské

109 792,91

765 - Krytina skládaná

144 432,00

766 - Konstrukce truhlářské

113 029,28

767 - Konstrukce zámečnické

493 795,71

781 - Dokončovací práce - obklady

5 000,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

62 312,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

10 458,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 496 611,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 415 402,21

D 1

Zemní práce

123 673,92

1	K	132301201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	57,311	799,00	45 791,49	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3					
	VV		95*1*1		95,000			
	VV		-95*0,2		-19,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-13,0*0,7*1,0		-9,100			
	VV		-8,7*0,65*0,5		-2,828			
	VV		-5,5*0,65*0,5		-1,788			
	VV		-15,3*0,65*0,5		-4,973			
	VV		Součet		57,311			
2	K	132312201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	19,000	1 350,00	25 650,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,250	230,00	3 277,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		95		95,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-80,75		-80,750			
	VV		Součet		14,250			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,250	15,10	215,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	29,925	150,00	4 488,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		14,25*2,1		29,925			
	VV		Součet		29,925			
6	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	80,750	548,00	44 251,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		95*1*1		95,000			
	VV		-95*0,15*1		-14,250			
	VV		Součet		80,750			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 131 351,70	
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	94,653	594,00	56 223,88	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		(1,5+1,8*2)*(0,45+0,1*2)*5		16,575			
	VV		(0,9+0,92)*(0,45+0,1*2)*1		1,183			
	VV		(1,2+3*2)*(0,45+0,1*2)*2		9,360			
	VV		(5,7+3,6*2)*(0,45+0,1*2)*1		8,385			
	VV		(3+3,5*2)*(0,45+0,1*2)*4		26,000			
	VV		(5+3*2)*(0,45+0,1*2)*1		7,150			
	VV		(3+3,5*2)*(0,45+0,1*2)*4		26,000			
	VV		Součet		94,653			
8	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	135,500	17,50	2 371,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		1np					
	VV		(22,5+2,65+1,95+4,4+3,1+2,65+30,5)*2		135,500			
	VV		Součet		135,500			
9	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	141,030	35,40	4 992,46	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou					
	VV		1,5*1,8*5		13,500			
	VV		0,9*0,9*1		0,810			
	VV		1,2*3*2		7,200			
	VV		5,7*3,6*1		20,520			
	VV		3*3,5*4		42,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*3*1		15,000			
	VV		3*3,5*4		42,000			
	VV		Součet		141,030			
10	K	622001	Odtrhové zkoušky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Odtrhové zkoušky					
11	K	622002	Tahové zkoušky	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	
	PP		Tahové zkoušky					
12	K	622131121	Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně	m2	376,900	41,30	15 565,97	CS ÚRS 2018 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
13	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	143,040	196,00	28 035,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn					
	VV		346,9*0,30		104,070			
	VV		129,9*0,30		38,970			
	VV		Součet		143,040			
14	K	622135002	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	129,900	259,00	33 644,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn					
	VV		zateplení soklu					
	VV		8		8,000			
	VV		121,9		121,900			
	VV		Součet		129,900			
15	K	622135092	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	519,600	73,90	38 398,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch tmelem, tloušťky do 2 mm Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou cementovou stěn					
	VV		129,9*4		519,600			
	VV		Součet		519,600			
16	K	622143002	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných dilatačních profilů	m	40,000	59,40	2 376,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou					
	VV		6*5		30,000			
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		40,000			
17	M	553430140	profil omítkový dilatační pro omítky venkovní	m	42,000	244,00	10 248,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil omítkový dilatační pro omítky venkovní					
	VV		40*1,05 Přepočtené koeficientem množství		42,000			
18	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	291,200	32,70	9 522,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačení do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		245,7		245,700			
	VV		45,5		45,500			
	VV		Součet		291,200			
19	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	257,985	20,00	5 159,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m					
	VV		(1,5+1,8*2)*5*2		51,000			
	VV		(0,9+0,9)*1*2		3,600			
	VV		(1,2+3*2)*2*2		28,800			
	VV		(5,7+3,6*2)*1*2		25,800			
	VV		(3+3,5*2)*4*2		80,000			
	VV		(5+3*2)*1*2		22,000			
	VV		(3+3,5*2)*4*2		80,000			
	VV		lišta LTU					
	VV		-45,5		-45,500			
	VV		Mezisoučet		245,700			
	VV		245,7*0,05		12,285			
	VV		Součet		257,985			
20	M	590515100	profil okenní s nepřiznanou okapnicí LTU plast 2,0 m	m	47,775	40,00	1 911,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
	VV		1,5*5		7,500			
	VV		0,9*1		0,900			
	VV		1,2*2		2,400			
	VV		5,7*1		5,700			
	VV		3*4		12,000			
	VV		5*1		5,000			
	VV		3*4		12,000			
	VV		Mezisoučet		45,500			
	VV		45,5*0,05		2,275			
	VV		Součet		47,775			
21	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů (APU lišt)	m	291,200	28,50	8 299,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepících [APU lišty]					
	VV		(1,5+1,8*2)*5*2		51,000			
	VV		(0,9+0,9)*1*2		3,600			
	VV		(1,2+3*2)*2*2		28,800			
	VV		(5,7+3,6*2)*1*2		25,800			
	VV		(3+3,5*2)*4*2		80,000			
	VV		(5+3*2)*1*2		22,000			
	VV		(3+3,5*2)*4*2		80,000			
	VV		Součet		291,200			
22	M	590514760	profil okenní začíšťovací s tkaninou 9 mm/2,4 m	m	305,760	42,00	12 841,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		291,2*1,05		305,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		305,760			
23	K	622211001	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	8,000	470,00	3 760,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		sv					
	VV		5		5,000			
	VV		jv					
	VV		1		1,000			
	VV		jz					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		8,000			
24	M	283763510	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 40 mm	m2	8,160	100,00	816,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl.40 mm					
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
25	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	121,900	557,00	67 898,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		sz					
	VV		18		18,000			
	VV		sv					
	VV		35,2		35,200			
	VV		jv					
	VV		8,4		8,400			
	VV		12		12,000			
	VV		20		20,000			
	VV		jz					
	VV		28,3		28,300			
	VV		Součet		121,900			
26	M	283763570	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140 mm	m2	124,338	340,00	42 274,92	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm					
	VV		121,9*1,02		124,338			
	VV		Součet		124,338			
27	K	622221101	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 40 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	59,700	650,00	38 805,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm					
	VV		sv					
	VV		40,2		40,200			
	VV		jv					
	VV		8		8,000			
	VV		jz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,5		11,500			
	VV		Součet		59,700			
28	M	631515180	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm	m2	60,894	150,00	9 134,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 40 mm					
	VV		59,7*1,02		60,894			
	VV		Součet		60,894			
29	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	376,900	720,00	271 368,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		SZ					
	VV		68,30		68,300			
	VV		SV					
	VV		107,1		107,100			
	VV		jv					
	VV		45,4		45,400			
	VV		59,2		59,200			
	VV		jz					
	VV		96,90		96,900			
	VV		Součet		376,900			
30	M	631515380	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm	m2	384,438	570,00	219 129,66	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm					
	VV		376,9*1,02		384,438			
	VV		Součet		384,438			
31	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	129,900	14,30	1 857,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		8		8,000			
	VV		121,9		121,900			
	VV		Součet		129,900			
32	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	436,600	22,70	9 910,82	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		59,7		59,700			
	VV		376,9		376,900			
	VV		Součet		436,600			
33	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	95,000	93,00	8 835,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení základacích soklových připevňovacích hmoždinkami					
34	M	590516530	lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm	m	99,750	150,00	14 962,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		lišta soklová Al s okapničkou, základací U 16 cm, 0,95/200 cm					
	VV		95*1,05		99,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		99,750			
35	K	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	45,500	53,20	2 420,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu					
36	M	590515120	profil parapetní LPE plast 2 m	m	47,775	50,00	2 388,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
	VV		45,5*1,05		47,775			
	VV		Součet		47,775			
37	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn tl.10mm nanášená ručně	m2	40,000	212,00	8 480,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
38	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	40,000	53,70	2 148,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15 mm stěn					
39	K	622325101	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	376,900	40,90	15 415,21	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%					
	VV		viz otlučení					
	VV		376,9		376,900			
	VV		Součet		376,900			
40	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	47,500	560,00	26 600,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		95*0,5		47,500			
	VV		Součet		47,500			
41	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	459,896	250,00	114 974,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		376,9		376,900			
	VV		59,7		59,700			
	VV		ostění					
	VV		(1,5+1,8*2)*0,16*5		4,080			
	VV		(0,9+0,9)*0,16*1		0,288			
	VV		(1,2+3*2)*0,16*2		2,304			
	VV		(5,7+3,6*2)*0,16*1		2,064			
	VV		(3+3,5*2)*0,16*4		6,400			
	VV		(5+3*2)*0,16*1		1,760			
	VV		(3+3,5*2)*0,16*4		6,400			
	VV		Součet		459,896			
42	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	141,030	38,50	5 429,66	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
43	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	506,800	49,70	25 187,96	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		129,9		129,900			
	VV		376,9		376,900			
	VV		Součet		506,800			
44	K	635321221	Tepelněizolační násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla) tl 115 mm	m2	12,150	491,00	5 965,65	CS ÚRS 2018 01
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy ze ztuhnutím, z recyklátu tepelněizolační z recyklátu skleněného (pěnového skla), se ztuhnutím, tloušťka vrstvy 115 mm					
	VV		vjezd garáže					
	VV		3*0,45*9		12,150			
	VV		Součet		12,150			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				129 125,02	
45	K	900011	DMTZ větracích mřížek na fasádě	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
46	K	900012	M+D větracích mřížek na fasádě, průchodky	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
47	K	90002	Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		Oddělení vnitřních prostor dřevěnými zástěnami					
48	K	90003	Oprava podlah u vstupních stěn, dveří	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Oprava podlah u vstupních stěn, dveří					
49	K	90004	M+D revizních dvířek	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
51	K	90006	DMTZ, uložení a zpětná MTZ zařizovacích předmětů z fasády	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
52	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	485,568	58,30	28 308,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
	VV		jz					
	VV		(1,5+22,95+1,5)*(5,46+0,3)		149,472			
	VV		jv					
	VV		(1,5+17,23+1,5+3,1*2)*(5,46+0,3)		152,237			
	VV		sv					
	VV		31,92*(5,46+0,3)		183,859			
	VV		Součet		485,568			
53	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	21 850,560	1,50	32 775,84	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1131					
	VV		485,568*45		21 850,560			
	VV		Součet		21 850,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	485,568	35,40	17 189,11	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m					
55	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	485,568	14,60	7 089,29	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
56	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	21 850,560	0,35	7 647,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111					
57	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	485,568	9,80	4 758,57	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
58	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		(1,5+1,8*2)*0,45*5		11,475			
	VV		(0,9+0,9)*0,45*1		0,810			
	VV		(1,2+3*2)*0,45*2		6,480			
	VV		(5,7+3,6*2)*0,45*1		5,805			
	VV		(3+3,5*2)*0,45*4		18,000			
	VV		(5+3*2)*0,45*1		4,950			
	VV		(3+3,5*2)*0,45*4		18,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-(1,5+1,8*2)*0,45*5		-11,475			
	VV		-(0,9+0,9)*0,45*1		-0,810			
	VV		-(1,2+3*2)*0,45*2		-6,480			
	VV		-(5,7+3,6*2)*0,45*1		-5,805			
	VV		-(3+3,5*2)*0,45*4		-18,000			
	VV		-(5+3*2)*0,45*1		-4,950			
	VV		-(3+3,5*2)*0,45*4		-18,000			
	VV		Součet		0,000			
59	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	7,200	305,00	2 196,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		P8					
	VV		1,2*3*2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
60	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy					
61	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy do 1 m2	m2	0,810	640,00	518,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy do 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		P4					
	VV		0,9*0,9		0,810			
	VV		Součet		0,810			
62	K	968082017	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	13,500	275,00	3 712,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly zdvojenými, plochy přes 2 do 4 m2					
	VV		P3					
	VV		1,5*1,8*5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
63	K	978015321	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	376,900	10,00	3 769,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
	VV		sz					
	VV		68,30		68,300			
	VV		sv					
	VV		107,1		107,100			
	VV		jv					
	VV		45,4		45,400			
	VV		59,2		59,200			
	VV		jz					
	VV		96,90		96,900			
	VV		Součet		376,900			
64	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	40,000	101,00	4 040,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
65	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	40,000	103,00	4 120,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
D	997		Přesun sutě				8 251,17	
66	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	3,762	886,00	3 333,13	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	VV		11,262		11,262			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-7,5		-7,500			
	VV		Součet		3,762			
67	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,762	213,00	801,31	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km								
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	57,198	9,27	530,23	CS ÚRS 2018 01
PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km								
	VV		13,022*9		117,198			
	VV		již provedeno					
	VV		-60		-60,000			
	VV		Součet		57,198			
69	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,762	250,00	940,50	CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)								
	VV		11,262		11,262			
	VV		již provedeno					
	VV		-7,5		-7,500			
	VV		Součet		3,762			
70	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	1,715	1 350,00	2 315,25	CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla								
	VV		0,454+0,513+0,059+0,689		1,715			
	VV		Součet		1,715			
71	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,245	1 350,00	330,75	CS ÚRS 2018 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot								
	VV		od.765					
	VV		0,245		0,245			
	VV		Součet		0,245			
D 998 Přesun hmot							23 000,40	
72	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	33,974	677,00	23 000,40	CS ÚRS 2018 01
PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m								
D PSV Práce a dodávky PSV							1 081 209,50	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							63 446,30	
73	K	71113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena bitumenovou emulzí	m2	129,900	187,00	24 291,30	CS ÚRS 2018 01
PP Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S bitumenovou emulzí elastickou plošnou								
74	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy popovou folií	m2	95,000	250,00	23 750,00	CS ÚRS 2016 02
PP Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl. folie 0,45 mm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		95*1		95,000			
	VV		Součet		95,000			
75	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	95,000	150,00	14 250,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací					
76	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,231	5 000,00	1 155,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 712			Povlakové krytiny				53 660,20	
77	K	712001	Oprava střechy objektu po realizaci (případné poškození)	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
78	K	712002	M+D přeizolování stávajících atik po prodloužení oplechování s přetažením na vnitřní líc atik - 2NP pozn.12	m	110,000	450,00	49 500,00	
79	K	712363313	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm	kus	5,250	300,00	1 575,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10 st. z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm					
	VV		KV/07					
	VV		(10/2)*1,05		5,250			
	VV		Součet		5,250			
80	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0,006	14 200,00	85,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 713			Izolace tepelné				16 783,10	
81	K	713141111	Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	129,900	119,00	15 458,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž izolace tepelné lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek					
	VV		izolace soklu - desky započítány v od.6					
	VV		129,9		129,900			
	VV		Součet		129,900			
82	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,265	5 000,00	1 325,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m					
D 764			Konstrukce klempířské				109 792,91	
83	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	130,000	138,00	17 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti					
84	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	8,700	62,80	546,36	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
85	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	61,500	57,70	3 548,55	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti					
86	K	764011614	Lemování plech z Pz s upraveným povrchem do rš 330 mm	m	10,000	264,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lemování plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou do rš 330 mm					
	VV		KV/S8					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
87	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	130,000	280,00	36 400,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm					
	VV		KV/S9					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		130,000			
88	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	8,700	445,00	3 871,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
	VV		1,55*5		7,750			
	VV		0,95*1		0,950			
	VV		Součet		8,700			
89	K	764311646	Lemování oblých zdí střeš s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	61,500	535,00	32 902,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní oblé nebo ze segmentů, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou rš 500 mm					
	VV		markýzy garáže					
	VV		(5*5+4*4)*1,5		61,500			
	VV		Součet		61,500			
90	K	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	20,000	518,00	10 360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm					
91	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,792	2 000,00	1 584,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	765		Krytina skládaná				144 432,00	
92	K	765142001	Montáž krytiny z polykarbonátových komůrkových desek rovných na kovovou konstrukci vč.SOP	m2	92,250	900,00	83 025,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž krytiny z polykarbonátových desek rovných komůrkových na kovovou konstrukci					
93	M	283185430	deska polykarbonátová komůrková	m2	101,475	600,00	60 885,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska polykarbonátová komůrková					
	VV		92,25*1,1		101,475			
	VV		Součet		101,475			
94	K	765142801	Demontáž krytiny z polykarbonátových desek	m2	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Demontáž krytiny z polykarbonátových desek z kovové nebo dřevěné konstrukce					
95	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,261	2 000,00	522,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				113 029,28	
96	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	144,000	155,10	22 334,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
VV			(1,5+1,8)*2*5*2		66,000			
VV			(0,9+0,9)*2*1*2		7,200			
VV			(1,2+3)*2*2*2		33,600			
VV			(5,7+3,6)*2*1*2		37,200			
VV			Součet		144,000			
97	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,500	642,40	8 672,40	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
VV			P3					
VV			1,5*1,8*5		13,500			
VV			Součet		13,500			
98	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva	kus	1,000	633,60	633,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva					
VV			P4					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
99	M	766-P3	Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P3	kus	5,000	12 446,50	62 232,50	
PP			Okno plast 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P3					
100	M	766-P4	Okno plast 90x90cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P4	kus	1,000	10 708,50	10 708,50	
101	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	278,30	1 669,80	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm					
102	M	607941060	deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m	m	9,240	531,30	4 909,21	CS ÚRS 2018 01
PP			deska parapetní vnitřní 0,45 x 1 m					
VV			1,5*5		7,500			
VV			0,9		0,900			
VV			Mezisoučet		8,400			
VV			8,4*0,1		0,840			
VV			Součet		9,240			
103	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	12,000	55,10	661,20	CS ÚRS 2018 01
PP			koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm					
104	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1 118,216	1,08	1 207,67	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		767	Konstrukce zámečnické				493 795,71	
105	K	767002	DMTZ stávajícího revizního žebříku	kus	1,000	900,00	900,00	
	PP		DMTZ stávajícího revizního žebříku					
106	K	767004	M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy	kg	2 015,948	150,00	302 392,20	
	PP		M+D ocelových prvků markýzy, táhla vč.povrchové úpravy					
	VV		(297,32+163,08+85+775,45+453+112,5)*1,05		1 980,668			
	VV		21*1,6*1,05		35,280			
	VV		Součet		2 015,948			
107	K	767-P8	M+D dveře AL 120x300cm - specifikace viz tab.PSV ozn.P8	kus	2,000	74 910,00	149 820,00	
108	K	767-P9	M+D stěna AL 570x360cm - specifikace viz tab.PSV ozn.P9 (již provedena)	kus	0,000	0,00	0,00	
109	K	767-P13	M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P13, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
110	K	767-P14	M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P14, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
111	K	767-P15	M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P15, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace (již provedena - NEOCEŇOVAT)	kus	0,000	0,00	0,00	
	PP		M+D garážová sekční vrata 300x350cm, pohon, EI ovládání - specifikace viz tab.P15, vč.DMTZ stávajících vrat a jejich likvidace					
112	K	767-Z2	M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.Z2	kus	1,000	32 000,00	32 000,00	
	PP		M+D požárního žebříku, kotvení, úprava žárový Pz - specifikace viz tab.PSV ozn.Z2					
113	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	4 851,122	1,79	8 683,51	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 000,00	
114	K	781001	M+D oprava keramických obkladů v interiéru	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		M+D oprava keramických obkladů v interiéru					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				62 312,00	
115	K	783002	Odstranění stávajících nátěrů z ocel.kce markýzy, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.1	kus	9,000	5 000,00	45 000,00	
	PP		Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					
116	K	783004	Odstranění stávajících nátěrů z revizního žebříku, obnova nátěrů - viz 2.NP pozn.5	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Odstranění stávajících nátěrů z ocel.sloupů, obnova nátěrů - viz 1.NP pozn.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	54,000	228,00	12 312,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bezpečnostní šrafování rohových hran stěnových nebo podlahových					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				10 458,00	
118	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	149,400	13,70	2 046,78	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		1np					
	VV		(22,5+2,65+1,95+4,4+3,1+2,65+30,5)*3,6		243,900			
	VV		-3*3,5*9		-94,500			
	VV		Součet		149,400			
119	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	149,400	56,30	8 411,22	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				8 500,00	
120	K	786-P3	M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3	kus	5,000	1 700,00	8 500,00	
	PP		M+D žaluzie 150x180cm - specifikace viz okno P3					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 Půdorys 1NP - EI

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

55 249,00

DPH základní
snížená

Základ daně
55 249,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 602,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

66 851,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

55 249,00

PSV - Práce a dodávky PSV

49 169,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

16 309,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

4 410,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

9 500,00

750V - CCTV systém

14 500,00

M - Práce a dodávky M

6 080,00

21-M - Elektromontáže

6 080,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-2 - Zařízení silnoproudé elektotechniky

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

55 249,00

D PSV Práce a dodávky PSV

49 169,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy					

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

16 309,00

2	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	2,000	45,00	90,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových [KU68/2-1902, KO97]					

3	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	2,000	9,50	19,00	CS ÚRS 2018 01
PP			krabice univerzální odbočná z PH s víčkem, D 73,5 mm x 43 mm					

4	K	74341431R3	Montáž rámečku a dvířek k rozvodné skříni	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	
---	---	------------	---	-----	-------	----------	----------	--

5	M	34571519R3	rameček tl. 140mm a dvířka k rozvodné skříni	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
---	---	------------	--	-----	-------	----------	----------	--

6	K	74362930R3	Demontáž a zpětná montáž stávající elektroinstalace na objektu	kpl	1,000	11 750,00	11 750,00	
PP			spínače, vypínače, ovládání vrat, čidla atd.					

7	K	74362930R8	Zabezpečení a zajištění stávajícího ponechávaného vedení	hod	2,000	350,00	700,00	
---	---	------------	--	-----	-------	--------	--------	--

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

4 410,00

8	K	74814510R3	Odpojení a připojení garážových vrat	kpl	9,000	490,00	4 410,00	
PP			Odpojení a zapojení pohonu vrat, ovládání, čidel pro signalizaci, infa čidla atd.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				9 500,00	
9	K	74814510R2	Demontáž stávajícího systému osvětlení na fasádě	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
PP			Demontáž stávajícího systému osvětlení Demontáž a zpětná montáž osvětlení s pohybovým čidlem					
10	K	74814510V6	Demontáž a zpětná montáž světelné signalizace	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	
PP			světelná signalizace pro chod ZZS bude přesunuta na delší konzoli o tl. zateplovacího systému					
D	750V		CCTV systém				14 500,00	
11	K	74814510V5	Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě	kpl	1,000	14 500,00	14 500,00	
PP			Demontáž a zpětná montáž stávajícího CCTV systému na fasádě -2ks CCTV nutné pro provoz LZS bude instalován delší konzole o tl. zateplovacího systému					
D	M		Práce a dodávky M				6 080,00	
D	21-M		Elektromontáže				6 080,00	
12	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	2,000	350,00	700,00	
13	M	VD109	Zednické přípomocce, vysekání drážek, zahození drážek, prostupy	hod	12,000	275,00	3 300,00	
14	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	4,000	260,00	1 040,00	
15	K	016.1	Pomocné instalační práce, začistění	hod	4,000	260,00	1 040,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-3 - Bleskosvod

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.1 Půdorys střechy - hromosvod

Cena bez DPH

86 440,75

DPH základní
snížená

Základ daně
86 440,75
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 152,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

104 593,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-3 - Bleskosvod

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

86 440,75

PSV - Práce a dodávky PSV

66 664,30

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

62 214,30

M - Práce a dodávky M

19 776,45

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

19 776,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-3 - Bleskosvod

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 440,75

D PSV

Práce a dodávky PSV

66 664,30

D 740

Elektromontáže - zkoušky a revize

4 450,00

1	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení včetně výstupní revize	kus	1,000	4 450,00	4 450,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

62 214,30

2	K	743612111	Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě v zemi	m	95,000	36,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 mm ² v městské zástavbě					

3	M	354420620	páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	99,750	33,60	3 351,60	CS ÚRS 2018 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování zemnicí pásky zemnicí pás 30 x 4 mm FeZn					
VV			95*1,05			99,750		

4	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	243,000	89,00	21 627,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou					
VV			222+21			243,000		

5	M	354414150R	podpěra vedení PV 1b 30 FeZn do zdíva 300 mm	kus	55,000	31,00	1 705,00	
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 1b 30 do zdíva 300 mm					

6	M	354415400	podpěra vedení PV21 FeZn na ploché střechy 100 mm	kus	170,000	25,00	4 250,00	CS ÚRS 2014 01
PP			součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení FeZn PV 21a na ploché střechy 100 mm					

7	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	29,970	115,00	3 446,55	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	-------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7,4m					
	VV		222*0,135		29,970			
8	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	13,020	32,50	423,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		drát průměr 10 mm FeZn					
	VV		21*0,62		13,020			
9	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	155,000	49,00	7 595,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby					
10	M	354418850	svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm	kus	110,000	9,50	1 045,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm					
11	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	5,000	12,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí					
12	M	354420110	svorka SU a univerzální s 1 příložkou	kus	20,000	12,80	256,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky Cu SU a univerzální s 1 příložkou - uchycení na oplechování atiky					
13	M	354419960	svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn	kus	20,000	32,50	650,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky FeZn odbočovací a spojovací, ČSN 35 7636 SR 3a pro spoje kruh. a páskových vodičů					
14	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	31,000	54,00	1 674,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby					
15	M	354419250	svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn	kus	7,000	37,00	259,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm FeZn					
16	M	354419860	svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn	kus	20,000	18,00	360,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn					
17	M	354418600	svorka SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby	kus	4,000	31,00	124,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby					
18	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	7,000	195,00	1 365,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva					
19	M	354418310	úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 m	kus	7,000	157,00	1 099,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování úhelníky ochranné OU 2.0 na ochranu svodu 2 m FeZn					
20	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn	kus	14,000	28,50	399,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování držáky ochranných úhelníků DOU držák ochran. úhelníku do zdiva FeZn					
21	K	743624300	Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku	kus	5,000	75,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž vedení hromosvodné-tvarování prvku					
22	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	7,000	35,00	245,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení doplňků štítků k označení svodů					
23	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	7,000	5,00	35,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování štítek plastový čísla svodů - č. 31					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	74362930R1	Svařované spoje	hod	5,000	250,00	1 250,00	
25	K	74362930R2	Ochranný nátěr spojů	hod	8,000	250,00	2 000,00	
26	K	74362930R3	Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče)	hod	8,000	650,00	5 200,00	

PP Demontáž stávajícího bleskosvodu (vedení, podpěry, svorky, jímací tyče), včetně odvozu sutí na skládku

D M Práce a dodávky M 19 776,45

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 19 776,45

27	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,009	2 550,00	22,95	
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------	--

PP Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru

28	K	460200144	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4	m	94,000	143,00	13 442,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PP Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

29	K	460560144	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4	m	94,000	40,00	3 760,00	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

PP Zásyp kabelových rýh ručně šířky 40 cm šířky 35 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 4

30	K	460620014	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4	m2	31,500	81,00	2 551,50	
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	--

PP Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 4

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-01 - Zpevněné plochy

KSO: 8225992

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.4 - IO-01: Terénní úpravy

Cena bez DPH

527 172,02

DPH základní
snížená

Základ daně
527 172,02
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
110 706,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

637 878,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-01 - Zpevněné plochy

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

527 172,02

HSV - Práce a dodávky HSV

522 383,96

1 - Zemní práce

52 864,43

5 - Komunikace pozemní

213 966,81

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

5 645,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

86 877,14

997 - Přesun sutě

110 725,83

998 - Přesun hmot

52 304,35

PSV - Práce a dodávky PSV

4 788,06

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

773,20

771 - Podlahy z dlaždic

4 014,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-01 - Zpevněné plochy

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

527 172,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

522 383,96

D 1

Zemní práce

52 864,43

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic, tvarovek	m2	117,200	52,70	6 176,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek					
	VV	S1						
	VV	30			30,000			
	VV	S3						
	VV	125			125,000			
	VV	S5						
	VV	2			2,000			
	VV				0,000			
	VV	jíž provedeno						
	VV	-39,8			-39,800			
	VV	Součet			117,200			
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	39,000	68,90	2 687,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV	S2						
	VV	30			30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		změna Z6					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		39,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši ze zámkových dlaždic	m2	28,400	68,90	1 956,76	CS ÚRS 2018 01
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby					
	VV		S4					
	VV		50		50,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		-21,6		-21,600			
	VV		Součet		28,400			
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	24,000	268,00	6 432,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		S1					
	VV		30		30,000			
	VV		změna Z6					
	VV		9		9,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		S1					
	VV		-15		-15,000			
	VV		Součet		24,000			
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	30,000	268,00	8 040,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	VV		S2					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
6	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	5,000	447,00	2 235,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	VV		S6					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
7	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	125,000	88,30	11 037,50	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
8	K	113107165	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 500 mm	m2	44,000	112,00	4 928,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm					
	VV		S4					
	VV		50		50,000			
	VV		S5					
	VV		2		2,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		S4					
	VV		-8		-8,000			
	VV		Součet		44,000			
9	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	111,000	51,40	5 705,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		S3					
	VV		-14		-14,000			
	VV		Součet		111,000			
10	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	16,000	51,40	822,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
	VV		S2					
	VV		8		8,000			
	VV		S3					
	VV		4		4,000			
	VV		S4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		16,000			
11	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	276,100	10,30	2 843,83	CS ÚRS 2018 01
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním					
	VV		S1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		30*1,1			33,000			
VV		S2						
VV		30*1,1			33,000			
VV		změna Z6						
VV		9*1,1			9,900			
VV		S3						
VV		125*1,1			137,500			
VV		S4						
VV		50*1,1			55,000			
VV		S5						
VV		2*1,1			2,200			
VV		S6						
VV		5*1,1			5,500			
VV		Součet			276,100			
D	5	Komunikace pozemní					213 966,81	
12	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	57,200	63,80	3 649,36	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV		S4						
VV		50*1,1			55,000			
VV		S5						
VV		2*1,1			2,200			
VV		Součet			57,200			
13	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	104,000	130,00	13 520,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad nebo kryt z vibrovaného štěrku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm					
VV		S4						
VV		50*2			100,000			
VV		S5						
VV		2*2			4,000			
VV		Součet			104,000			
14	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	57,200	168,00	9 609,60	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		S4						
VV		50*1,1			55,000			
VV		S5						
VV		2*1,1			2,200			
VV		Součet			57,200			
15	K	564801112	Podklad ze štěrku ŠD tl 40 mm	m2	39,000	39,10	1 524,90	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrku ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
VV		S1						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		30			30,000			
VV		změna Z6						
VV		9			9,000			
VV		Součet			39,000			
16	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	30,000	39,10	1 173,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
VV		S2						
VV		30			30,000			
VV		Součet			30,000			
17	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,900	108,00	4 633,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV		S1						
VV		30*1,1			33,000			
VV		změna Z6						
VV		9*1,1			9,900			
VV		Součet			42,900			
18	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	42,000	108,00	4 536,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV		S2						
VV		30*1,1			33,000			
VV		změna Z6						
VV		9			9,000			
VV		Součet			42,000			
19	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	125,000	108,00	13 500,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm					
VV		S3						
VV		125			125,000			
VV		Součet			125,000			
20	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	137,500	141,00	19 387,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
VV		S3						
VV		125*1,1			137,500			
VV		Součet			137,500			
21	K	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	5,500	209,00	1 149,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm					
VV		S6						
VV		5*1,1			5,500			
VV		Součet			5,500			
22	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	125,000	269,00	33 625,00	CS ÚRS 2018 01

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	125,000	16,40	2 050,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
24	K	573211108	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	125,000	5,67	708,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2					
25	K	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	125,000	236,00	29 500,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm					
26	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	39,000	283,00	11 037,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		S2					
	VV		30		30,000			
	VV		změna Z6					
	VV		9		9,000			
	VV		Součet		39,000			
27	M	592452120	dlažba zámková přírodní tl. 6 cm	m2	19,500	238,00	4 641,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
28	M	5924521201	dlažba zámková přírodní tl. 6 cm - použita stávající	m2	19,500	238,00	4 641,00	
	PP		dlažba zámková tl. 6 cm přírodní					
29	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	52,000	308,00	16 016,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	VV		S4+5					
	VV		50+2		52,000			
	VV		Součet		52,000			
30	M	592452130	dlažba zámková přírodní tl. 8 cm	m2	27,000	298,00	8 046,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba zámková tl. 8 cm přírodní					
	VV		50*0,5		25,000			
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		27,000			
31	M	5924521301	dlažba zámková přírodní tl. 8 cm - použita stávající	m2	25,000	298,00	7 450,00	
	PP		dlažba zámková tl. 8 cm přírodní					
32	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	30,000	208,00	6 240,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	VV		S1					
	VV		30		30,000			
	VV		Součet		30,000			
33	M	592456010	dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	30,600	340,00	10 404,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá					
	VV		30*1,02		30,600			
	VV		Součet		30,600			
34	K	599141111	Vyplnění spár živичnou zálivkou	m	125,000	55,40	6 925,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vyplnění spár živичnou zálivkou					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 645,40	
35	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	1,000	3 100,00	3 100,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20					
	VV		S6					
	VV		5*0,2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
36	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	1,000	60,90	60,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm					
37	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	283,00	849,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran zřízení					
38	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,000	63,70	191,10	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bednění v podlahách rýh a hran odstranění					
39	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,046	31 400,00	1 444,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		S6					
	VV		5*0,008*1,15		0,046			
	VV		Součet		0,046			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				86 877,14	
40	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm vč.betonového lože	m	125,000	96,20	12 025,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tř. C 12/15 tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV		Součet		125,000			
41	M	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	255,000	64,00	16 320,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		přídlažba 50x25x8 cm					
	VV		125*2*1,02		255,000			
	VV		Součet		255,000			
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	229,00	1 832,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		S3					
	VV		4		4,000			
	VV		S4					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
43	M	592174600	obrubník betonový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	8,160	156,00	1 272,96	CS ÚRS 2016 02
	PP		obrubník betonový silniční vibrolisovaný 100x15x25 cm					
	VV		8*1,02		8,160			
	VV		Součet		8,160			
44	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	68,000	189,00	12 852,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	VV		S1					
	VV		60		60,000			
	VV		S2					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		68,000			
45	M	592172100	obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	69,360	78,00	5 410,08	CS ÚRS 2016 02
	PP		obrubník betonový šedý 100 x 5 x 25 cm					
	VV		68*1,02		69,360			
	VV		Součet		69,360			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,745	2 740,00	32 181,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20					
	VV		68*0,3*0,3		6,120			
	VV		125*0,3*0,15		5,625			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		11,745			
47	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	6,000	74,30	445,80	CS ÚRS 2018 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	VV		S3					
	VV		125		125,000			
	VV				0,000			
	VV		již provedeno					
	VV		S3					
	VV		-119		-119,000			
	VV		Součet		6,000			
48	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,000	1 940,00	1 940,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		S6					
	VV		5*0,2		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	1,000	1 070,00	1 070,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm					
50	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	5,000	55,40	277,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2					
	VV		S6					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
51	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překozech inženýrských sítí	m2	15,000	83,40	1 251,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překozech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem					
	VV		S2					
	VV		30*0,50		15,000			
	VV		Součet		15,000			
D	997		Přesun sutě				110 725,83	
52	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	207,569	39,80	8 261,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		219,139		219,139			
	VV		-39*0,260*0,50		-5,070			
	VV		-50*0,260*0,50		-6,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		207,569			
53	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 868,121	8,87	16 570,23	CS ÚRS 2018 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			207,569*9		1 868,121			
VV			Součet		1 868,121			
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	219,139	150,00	32 870,85	CS ÚRS 2018 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
55	K	997221815	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	184,944	250,00	46 236,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
VV			207,569		207,569			
VV			-22,625		-22,625			
VV			Součet		184,944			
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,625	300,00	6 787,50	CS ÚRS 2018 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
D	998		Přesun hmot				52 304,35	
57	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	298,882	175,00	52 304,35	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 788,06	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				773,20	
58	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou					
VV			S6					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			
59	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,015	880,00	13,20	CS ÚRS 2018 01
PP			Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D	771		Podlahy z dlaždic				4 014,86	
60	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	5,000	351,00	1 755,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo reliefovaných do 50 ks/ m2					
VV			S6					
VV			5		5,000			
VV			Součet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	597611350	dlaždice keramické protiskluzné I. j.	m2	5,500	400,00	2 200,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		dlaždice keramické protiskluzné I. j.					
	VV		5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		5,500			
62	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,119	503,00	59,86	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

- 11-02 - Sadové úpravy

KSO: 8232912

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ42634296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.4 - IO-01: Terénní úpravy

Cena bez DPH

34 524,65

DPH základní
snížená

Základ daně
34 524,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 250,18
0,00

Cena s DPH

v CZK

41 774,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt: IO-01 - Terénní úpravy

Soupis: **11-02 - Sadové úpravy**

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Datum: 26.06.2018

Projektant: PROJEKT CENTRUM
NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

34 524,65

HSV - Práce a dodávky HSV

34 524,65

1 - Zemní práce

33 374,58

998 - Přesun hmot

1 150,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

11-02 - Sadové úpravy

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

34 524,65

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 524,65

D 1

Zemní práce

33 374,58

1	K	10001	Ošetření stávajících vzrostlých stromů	kus	10,000	1 500,00	15 000,00	
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,000	230,00	1 610,00	CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	7,000	55,90	391,30	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

PP

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

VV

70*0,1

7,000

VV

Součet

7,000

4	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	22,80	1 596,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

5	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	70,000	29,60	2 072,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PP

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm

6	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	70,000	16,30	1 141,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
7	M	005724500	osivo směs travní golfová I	kg	1,050	111,00	116,55	CS ÚRS 2018 01
	PP		Osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg golfová I					
	VV		70*0,015 'Přepočtené koeficientem množství		1,050			
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	1,35	94,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	3,22	225,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	0,37	25,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
11	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 (vč.herbicidu)	m2	140,000	3,61	505,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
	VV		70*2		140,000			
	VV		Součet		140,000			
12	K	184851191	Hnojení roztokem hnojiva v rovině a svahu do 1:2	m2	140,000	20,00	2 800,00	
	PP		Hnojení roztokem hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5					
13	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	70,000	31,70	2 219,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5					
14	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	7,210	758,00	5 465,18	CS ÚRS 2018 01
	PP		kůra mulčovací VL					
	VV		70*0,103 'Přepočtené koeficientem množství		7,210			
15	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,050	107,00	112,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
	VV		5L/1m2					
	VV		70*0,005*3		1,050			
	VV		Součet		1,050			
	D	998	Přesun hmot				1 150,07	
16	K	9982313111	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 200 m	t	1,443	797,00	1 150,07	
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy dopravní vzdálenost do 200 m					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16-157-Z
Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

KSO:
Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

CC-CZ:
Datum: 26.06.2018

Zadavatel:
Kraj Vysočina

IČ: 70890749
DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

IČ: 42634296
DIČ: CZ426354296

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod.
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy.
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS.
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH

747 815,58

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	747 815,58	157 041,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

904 856,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16-157-Z

Stavba: Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel: Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.

Uchazeč: TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		747 815,58	904 856,85	
SO-01	ZZS	578 341,29	699 792,96	STA
01-2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny	54 401,00	65 825,21	Soupis
01-4	Architektonicko-stavební řešení = změny	523 940,29	633 967,75	Soupis
SO-02	Garáže ZZS	129 474,29	156 663,89	STA
02-4	Architektonicko-stavební řešení = změny	129 474,29	156 663,89	Soupis
IO-01	Terénní úpravy	40 000,00	48 400,00	ING
I1-03	Zpevněné plochy = změny	40 000,00	48 400,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ426354296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) 1.4.4.2 Půdorys 1NP - EI

Cena bez DPH

54 401,00

DPH základní
snížená

Základ daně
54 401,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
11 424,21
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 825,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoprůdé elektrotechniky = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 401,00

PSV - Práce a dodávky PSV

48 276,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůdé

48 276,00

M - Práce a dodávky M

6 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-2 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum: 26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant: PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

54 401,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

48 276,00

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

48 276,00

1	K	741110551	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 40 mm	m	35,000	250,00	8 750,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 40 mm					
2	M	34575131	Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	10,000	182,00	1 820,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Žlab kabelový s víkem PVC (100x100)					
3	M	34575145	Žlab kabelový s víkem PVC (130x140)	m	25,000	269,80	6 745,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Žlab kabelový s víkem PVC (130x140)					
4	K	741122211	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm ² uložený volně (CYKY)	m	20,000	20,00	400,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm ²					
5	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	20,000	18,10	362,00	CS ÚRS 2018 01
PP			kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²					
6	K	741122021	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x0,75 mm ² (CYKY)	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x1,5 mm ²					
7	M	11600V2	kabel ohniodolný P30-R, B2caS1d0 4x0,75mm ²	m	30,000	17,00	510,00	
8	K	741124701	Montáž kabel Cu stíněný ovládací žily 2 až 19x0,8 mm ² uložený volně (JYTY)	m	50,000	16,00	800,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených volně stíněných ovládacích s plným jádre (JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm ²					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	M	3412605V	kabel sdělovací ohniodolný s třídou B2caS1d0 Cu 4x2x0,8	m	50,000	39,00	1 950,00	
PP			kabel sdělovací Cu 3x4x0,8					
10	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2018 01
PP			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč					
11	K	74355212R	Montáž žlab kovový drátěného, šířky do 100 mm bez víka	m	26,000	149,00	3 874,00	
12	M	34575494R6	Žlab kabelový drátěný 2m/ ks 60x60 komplet včetně spojovacích a kotvicích prvků s funkční integritou	kus	13,000	245,00	3 185,00	
13	K	PK.1	Montáž protipožárních prostupů kabelů, včetně štítu a revize	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	M	VD31	Protipožární prostupy kabely komplet, štítky, revize	kus	1,000	4 500,00	4 500,00	
PP			- viz. technický list č.30					
15	K	PK.3	Napojení a oživení EPS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	

D M

Práce a dodávky M

6 125,00

16	K	014	Prohlídka stávajících rozvodů	hod	2,000	260,00	520,00	
17	K	0155	Úpravy stávající elektroinstalace, demontáže a zpětné montáže	hod	3,000	260,00	780,00	
18	K	016	Zednické práce, prostupy, zapravení, začistění drážek a prostupů včetně výmalby apod.	hod	3,000	275,00	825,00	
19	K	018	Drobný materiál k zapravení, začistění, prostupů, malby apod.	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
20	M	PR3	Ostatní drobný el. montážní materiál	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			wago svorky, vázací pásy, upevňovací materiál, izolační pásy, atd.					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ426354296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH			523 940,29
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	523 940,29	21,00%	110 027,46
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			633 967,75
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

523 940,29

HSV - Práce a dodávky HSV

235 253,69

1 - Zemní práce	10 314,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 750,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	95 316,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	101 556,00
997 - Přesun sutě	20 377,24
998 - Přesun hmot	1 940,28

PSV - Práce a dodávky PSV

288 686,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	13 580,94
766 - Konstrukce truhlářské	6 647,26
767 - Konstrukce zámečnické	253 660,00
781 - Dokončovací práce - obklady	2 338,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	12 460,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-01 - ZZS

Soupis:

01-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

523 940,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

235 253,69

D 1

Zemní práce

10 314,07

1	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	6,400	1 060,00	6 784,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 soudržných					
	VV		změna Z6					
	VV		8*0,8		6,400			
	VV		Součet		6,400			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,890	230,00	434,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		změna Z6					
	VV		6,4		6,400			
	VV		-4,51		-4,510			
	VV		Součet		1,890			
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,890	15,10	28,54	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,969	150,00	595,35	CS ÚRS 2018 01
	PP		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
	VV		1,89*2,1		3,969			
	VV		Součet		3,969			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,510	548,00	2 471,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	VV		změna Z6					
	VV		6,4		6,400			
	VV		-perimetr					
	VV		-8,5*0,14		-1,190			
	VV		-pěnosklo					
	VV		-14*0,05		-0,700			
	VV		Součet		4,510			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				5 750,00	
6	K	388995211	Chráníčka z trub HDPE DN 75	m	100,000	57,50	5 750,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Chráníčka z trub HDPE DN 75					
	VV		změna Z11					
	VV		100		100,000			
	VV		Součet		100,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				95 316,10	
7	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	46,000	594,00	27 324,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		změna Z13					
	VV		(5+7)*2		24,000			
	VV		(5+7)*1		12,000			
	VV		změna Z15					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		46,000			
8	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlinka, tmel)	m2	10,500	557,00	5 848,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrénových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		změna Z6					
	VV		8,5		8,500			
	VV		změna Z14					
	VV		1		1,000			
	VV		změna Z16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		10,500			
9	M	283763570	deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter tl. 140 mm	m2	10,710	340,00	3 641,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 140 mm					
	VV		10,5*1,02		10,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,710			
10	K	622221111	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 80 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	22,500	629,00	14 152,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm					
	VV		změna Z14					
	VV		7,5		7,500			
	VV		změna Z16					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		22,500			
11	M	631515110	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 80 mm	m2	22,950	280,00	6 426,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 80 mm					
	VV		22,5*1,02 Přepočtené koeficientem množství		22,950			
12	K	622221131	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm (lepidlo, kotvy, perlínka, tmel)	m2	14,500	720,00	10 440,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s kolmou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		změna 14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		Součet		14,500			
13	M	631515380	deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm	m2	14,790	570,00	8 430,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		deska minerální izolační s podélnými vlákny tl. 160 mm					
	VV		14,5*1,02		14,790			
	VV		Součet		14,790			
14	K	622251101	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	17,500	14,30	250,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu					
	VV		změna Z14					
	VV		1		1,000			
	VV		14,5		14,500			
	VV		1		1,000			
	VV		změna Z16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		17,500			
15	K	622251105	Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z minerální vlny	m2	37,000	22,70	839,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápusťnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny					
	VV		změna 14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		7,5		7,500			
	VV		změna Z16					
	VV		15		15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		37,000			
16	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	3,000	560,00	1 680,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		změna Z14					
	VV		1		1,000			
	VV		1		1,000			
	VV		změna Z16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
17	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	37,000	250,00	9 250,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn					
	VV		změna Z14					
	VV		14,5		14,500			
	VV		7,5		7,500			
	VV		změna Z16					
	VV		15		15,000			
	VV		Součet		37,000			
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	102,000	38,50	3 927,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		změna Z13					
	VV		6*3*2*2		72,000			
	VV		5*3*2		30,000			
	VV		Součet		102,000			
19	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	22,500	49,70	1 118,25	CS ÚRS 2018 01
	PP		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím					
	VV		změna Z6					
	VV		8,5+14		22,500			
	VV		Součet		22,500			
20	K	635321121	Násyp pod podlahy ze skleněného recyklátu (pěnového skla)	m3	0,700	2 840,00	1 988,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Násyp z recyklátu pod podlahy z recyklátu skleněného (pěnového skla)					
	VV		Z6					
	VV		14*0,05		0,700			
	VV		Součet		0,700			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				101 556,00	
21	K	90021	Demontáž stěny ozn.P19/2, pomocné lešení, uložení pro další použití	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
22	K	90022	Zpětná montáž stěny ozn.P19/2, pomocné lešení	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	90031	Demontáž stěny ozn.P9, pomocné lešení	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
24	K	90032	Zpětná montáž části stěny ozn.P9, pomocné lešení	kpl	1,000	52 000,00	52 000,00	
25	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	46,000	113,00	5 198,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		změna Z13					
	VV		(5+7)*2		24,000			
	VV		(5+7)*1		12,000			
	VV		změna Z15					
	VV		5*2		10,000			
	VV		Součet		46,000			
26	K	968072357	Vybourání kovových rámu oken dvojitých včetně křídel pl přes 4 m2	m2	129,900	220,00	28 578,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		P24					
	VV		19,9		19,900			
	VV		P42 plocha cca 110m2					
	VV		110		110,000			
	VV		Součet		129,900			
27	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	3,000	159,00	477,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	VV		změna Z13					
	VV		1*2		2,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
28	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	3,000	101,00	303,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrábáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
D	997		Přesun sutě				20 377,24	
29	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	9,442	886,00	8 365,61	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
30	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,442	213,00	2 011,15	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
31	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,978	9,27	787,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9,442*9		84,978			
	VV		Součet		84,978			
32	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,947	250,00	736,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		9,442		9,442			
	VV		-6,495		-6,495			
	VV		Součet		2,947			
33	K	997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	6,495	1 305,00	8 475,98	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla					
D 998			Přesun hmot				1 940,28	
34	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	2,866	677,00	1 940,28	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				288 686,60	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				13 580,94	
35	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	14,000	8,46	118,44	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
	VV		změna Z6					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
36	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	8,500	18,40	156,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním					
37	M	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,007	48 600,00	340,20	CS ÚRS 2018 01
	PP		lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg					
	VV		14*0,0003		0,004			
	VV		8,5*0,00035		0,003			
	VV		Součet		0,007			
38	K	711113117	Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou	m2	5,000	152,00	760,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou					
	VV		S6					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		5,000			
39	K	711132210	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na sucho pásy nopovou folií	m2	8,500	250,00	2 125,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové podpovrchové vodě pásy na sucho na ploše svislé S tvarovaná folie z PVC vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní [typ 0815 Z1] výška nopku 8 mm, tl. folie 0,45 mm					
	VV		změna Z6					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		8,500			
40	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	14,000	85,40	1 195,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
41	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	8,500	98,10	833,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
42	M	628526740	pás modifikovaný SBS	m2	26,300	150,00	3 945,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		pásy s modifikovaným asfaltem vložka skleněná rohož					
	VV		14*1,15		16,100			
	VV		8,5*1,2		10,200			
	VV		Součet		26,300			
43	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými ukončené horní provětrávací lištou	m	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nopovými foliemi ukončení izolace lištou provětrávací					
	VV		změna Z6					
	VV		12		12,000			
	VV		Součet		12,000			
44	K	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	14,000	43,40	607,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstvy ochranné					
45	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	8,500	76,10	646,85	CS ÚRS 2018 01
	PP		Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstvy ochranné					
46	M	693110640	geotextilie 500 g/m2	m2	26,300	40,00	1 052,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		geotextilie 500 g/m2					
	VV		14*1,15		16,100			
	VV		8,5*1,2		10,200			
	VV		Součet		26,300			
D	766		Konstrukce truhlářské				6 647,26	
47	K	766629215	Příplatek k montáži oken rovné ostění připojovací spára do 45 mm	m	42,400	155,10	6 576,24	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 45 mm					
	VV		změna Z15					
	VV		(2+3,3)*2*2		42,400			
	VV		Součet		42,400			
48	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	65,762	1,08	71,02	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				253 660,00	
49	K	767-P22	M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22	kus	1,000	126 830,00	126 830,00	
	PP		M+D kno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P22					
50	K	767-P23	Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23	kus	1,000	126 830,00	126 830,00	
	PP		Okno protipožární 150x180cm vč.kování - specifikace viz tab.PSV ozn.P23					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				2 338,40	
51	K	781414114	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,000	401,00	1 203,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených flexibilním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		změna Z13					
	VV		1*2		2,000			
	VV		1*1		1,000			
	VV		Součet		3,000			
52	M	597610200	obkladačky keramické I. j.	m2	3,300	300,00	990,00	CS ÚRS 2016 02
	PP		obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.					
	VV		3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,300			
53	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,000	40,30	120,90	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
54	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,049	500,00	24,50	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				12 460,00	
55	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	178,000	13,70	2 438,60	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		změna Z13					
	VV		114+18		132,000			
	VV		40+6		46,000			
	VV		Součet		178,000			
56	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,000	56,30	10 021,40	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

KSO: 8011913

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ426354296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.1 - skladby konstrukcí - příloha č.2 - systémové prvky ETICS - příloha č.3 - technologický předpis pro provádění ETICS 1.1.1 Půdorys 1.NP - navrhovaný stav 1.1.2 Půdorys 2.NP - navrhovaný stav 1.1.3 Půdorys 3.NP - navrhovaný stav 1.1.4 Půdorys 4.NP - navrhovaný stav 1.1.5 Řez A-A', B-B' 1.1.6 Pohledy - barevné řešení 1.1.7 Tabulky PSV

Cena bez DPH

129 474,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 474,29	21,00%	27 189,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

156 663,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

129 474,29

HSV - Práce a dodávky HSV

98 728,59

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 428,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 544,00

997 - Přesun sutě

10 300,61

998 - Přesun hmot

2 455,48

PSV - Práce a dodávky PSV

30 745,70

781 - Dokončovací práce - obklady

7 015,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

23 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

SO-02 - Garáže ZZS

Soupis:

02-4 - Architektonicko-stavební řešení = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

129 474,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

98 728,59

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

71 428,50

1	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	108,000	594,00	64 152,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková

VV změna Z13

VV (5+7)*9

108,000

VV

Součet

108,000

2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	189,000	38,50	7 276,50	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PP Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou

VV změna Z13

VV 3*3,5*2*9

189,000

VV

Součet

189,000

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 544,00

3	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	108,000	113,00	12 204,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PP Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

VV změna Z13

VV (5+7)*9

108,000

VV

Součet

108,000

4	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	9,000	159,00	1 431,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 m2					
	VV		změna Z13					
	VV		1*9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
5	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 %	m2	9,000	101,00	909,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu přes 80 do 100 %					
D 997			Přesun sutě				10 300,61	
6	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace	t	7,191	886,00	6 371,23	CS ÚRS 2018 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a hały výšky přes 9 do 12 m					
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,191	213,00	1 531,68	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	64,719	9,27	599,95	CS ÚRS 2018 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		7,191*9		64,719			
	VV		Součet		64,719			
9	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,191	250,00	1 797,75	CS ÚRS 2018 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
D 998			Přesun hmot				2 455,48	
10	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	3,627	677,00	2 455,48	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				30 745,70	
D 781			Dokončovací práce - obklady				7 015,70	
11	K	781414114	Montáž obkládaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	9,000	401,00	3 609,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z obkládaček a dekorů (listel) pórovinných lepených flexibilním lepidlem z obkládaček pravoúhlých přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		změna Z13					
	VV		1*9		9,000			
	VV		Součet		9,000			
12	M	597610200	obkládačky keramické I. j.	m2	9,900	300,00	2 970,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		obkládačky keramické - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm I. j.					
	VV		9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,900			
13	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	9,000	40,30	362,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
14	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,148	500,00	74,00	CS ÚRS 2018 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				23 730,00	
15	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	339,000	13,70	4 644,30	CS ÚRS 2018 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		změna Z13					
	VV		108+15		123,000			
	VV		35+28		63,000			
	VV		23+10		33,000			
	VV		75+45		120,000			
	VV		Součet		339,000			
16	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	339,000	56,30	19 085,70	CS ÚRS 2018 01
	PP		Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra ořezuvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-03 - Zpevněné plochy = změny

KSO: 8225992

Místo: Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Poznámka:

- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činnosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z položek uváděných v soupisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových částí projektové dokumentace: D.1.0 Technická zpráva (společná pro části D.1.1, D.1.2 a D.1.4) - příloha č.4 - IO-01: Terénní úpravy

CC-CZ:

Datum: 26.06.2018

IČ: 70890749

DIČ: CZ70890749

IČ: 42634296

DIČ: CZ426354296

IČ: 28094026

DIČ: CZ28094026

Cena bez DPH

40 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
40 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
8 400,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

48 400,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-03 - Zpevněné plochy = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadávatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

NOVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

40 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV

40 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úspory energií - ZZS Kraje Vysočina (ZMĚNY)

Objekt:

IO-01 - Terénní úpravy

Soupis:

I1-03 - Zpevněné plochy = změny

Místo:

Jihlava, ul. Vrchlického (areál Nemocnice Jihlava)

Datum:

26.06.2018

Zadavatel:

Kraj Vysočina

Projektant:

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Uchazeč:

TERNI s.r.o., Na Bělidle 4819/1b, 586 01 Jihlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

40 000,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

40 000,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

40 000,00

1	K	90001	DMTZ vstupní branky, vybourání branky, nové základy, M+D branky vč.kování a povrchové úpravy, 2ks sloupků; napojení branky na elektro rozvody + dodávka čipového systému	kus	1,000	40 000,00	40 000,00	
---	---	-------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

PP

DMTZ vstupní branky, vybourání branky, nové základy, M+D branky vč.kování a povrchové úpravy