

Dodatek č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	Ing. Petrem Fialou – generálním ředitelem společnosti
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Zástupce ve věcech technických:	

Zástupce ve věcech administrativních:

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:

Název:	Allkon s.r.o.
Sídlo:	Okružní 350 Meziboří 435 13
Zastoupený:	Antonínem Hurtem - jednatelem
IČ:	25008196
DIČ:	CZ 25008196
Bankovní spojení:	Moneta money bank a.s.
č. účtu:	
Zástupce ve věcech technických:	Antonín Hurt
Zástupce ve věcech smluvních:	Antonín Hurt

(dále jen **Zhotovitel**)

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci
„Terapeutická část ONM a Příjem a skladování radiofarmak v
Krajské zdravotní, a.s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, o.z.“ ze dne 5.3.2018

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Tímto dodatkem č.1 se mění čl. VII. Smlouvy. Nabídková cena díla bez DPH činí u SO01 – Příjem radiofarmak 2 502 034,99 Kč a u SO 02 – Terapeutická část ONM 1 990 467,47 Kč
2. Změna byla vyvolána nutnými pracemi nad rámec projektové dokumentace souvisejícími se zabezpečením provozních technologií potřebných k provozu revitalizovaného oddělení, dodatečnou ochranou revitalizovaných částí stavby a pracemi souvisejícími s revitalizací míst odkrytých bouracími pracemi dle Smlouvy a PD.

IV.

Doba a místo plnění

1. Tímto dodatkem č. 1 se s ohledem na výše uvedené skutečnosti mění ustanovení Smlouvy, a to čl. VI. odst. 1. Zhotovitel se zavazuje k dokončení stavebních prací a řádnému provedení a předání díla nejpozději do 16 týdnů ode dne předání staveniště.
2. Zdůvodnění změny je součástí změnového listu č. 1 a 2, které tvoří nedílnou součást dodatku č. 1.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Změnový list č.1 a 2 vč. návrhu ocenění změny, odsouhlasení změny, zdůvodnění změny a rozpočtů.

Za Zhotovitele

V Meziboří, dne 16.8.18



Za Objednatele

V Ústí nad Labem, dne 13-08-2018



Ing. Petr Fiala
generální ředitel

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masarikova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební práce “	Číslo změny: 1
---	-----------------------

SoD: ze dne 5.3.2018	Datum: 8.6.2018
-----------------------------	------------------------

Návrh na ocenění změny vyvolané kolizí mezi stávajícím stavem a PD.

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu v m. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010

Opravy omítek, nové Pb dveře	61 068,77	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	61 068,77	Kč bez DPH

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu oprava ležaté kanalizace v m. 10

Oprava kanalizace, bourání bet. prostupů	31 159,60	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	31 159,60	Kč bez DPH

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu Úpravy stáv. rozv. vody a kanalizac

Úpravy rozvodů vody a topení	32 691,53	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	32 691,53	Kč bez DPH

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu elektromontáže v m. 006, 007, 08

Elektromontáže	25 147,00	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem - vícepráce	25 147,00	Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

Odpočty v m. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010	- 103 502,97	Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce	- 103 502,97	Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny	46 563,93	Kč bez DPH
--	------------------	-------------------

Původní cena díla dle SoD SO 1

1. Cena díla bez DPH	2 455 471,06	Kč
2. Cena díla s DPH	2 971 119,98	Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 1

1. Cena díla bez DPH	2 502 034,99	Kč
2. Cena díla s DPH	3 027 462,34	Kč

<u>Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:</u>	56 342,36	Kč
---	------------------	-----------

zvýšení ceny o	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Základ:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">46 563,93 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td style="text-align: right;">9 778,43 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH:</td> <td style="text-align: right;">56 342,36 Kč</td> </tr> </table>	Základ:	46 563,93 Kč	DPH 21%:	9 778,43 Kč	Cena včetně DPH:	56 342,36 Kč
Základ:	46 563,93 Kč						
DPH 21%:	9 778,43 Kč						
Cena včetně DPH:	56 342,36 Kč						
snížení ceny o	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Základ:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> </table>	Základ:	0,00 Kč	DPH 21%:	0,00 Kč	Cena včetně DPH:	0,00 Kč
Základ:	0,00 Kč						
DPH 21%:	0,00 Kč						
Cena včetně DPH:	0,00 Kč						

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o	
Zkrácení lhůty o	
Za zhotovitele: Hurt Antonín	
Za objednatele: [redacted]	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masarikova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební

Číslo změny: **1**

SoD: ze dne 5.3.2018

Datum: **8.6.2018**

Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☐	Objednatele ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu v m. 03.1, 005.1, 006, 007, Opravy omítek, nové Pb dveře	61 068,77	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	61 068,77	Kč bez DPH
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu oprava ležaté kanalizace Oprava kanalizace, bourání bet. prostupů	31 159,60	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	31 159,60	Kč bez DPH
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu Úpravy stáv. rozv. vody a Úpravy rozvodů vody a topení	32 691,53	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem – vícepráce	32 691,53	Kč bez DPH
Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu elektromontáže Elektromontáže	25 147,00	Kč bez DPH
Přípočtové položky celkem - vícepráce	25 147,00	Kč bez DPH
Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce Odpočty v m. 03.1, 005,1, 006, 007, 008 a 010	- 103 502,97	Kč bez DPH
Odpočtové položky celkem – méněpráce	- 103 502,97	Kč bez DPH

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny

46 563,93 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD SO 1

1. Cena díla bez DPH	2 455 471,06	Kč
2. Cena díla s DPH	2 971 119,98	Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 1

1. Cena díla bez DPH	2 502 034,99	Kč
2. Cena díla s DPH	3 027 462,34	Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

56 342,36 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	46 563,93	Kč
	DPH 21%:	9 778,43	Kč
	Cena včetně DPH:	56 342,36	Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	2 502 034,99	Kč
	DPH 21%:	525 427,35	Kč
	Cena včetně DPH:	3 027 462,34	Kč

Prodloužení lhůty:	0 kalendářních dnů
--------------------	--------------------

Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů
-----------------	--------------------

Celková lhůta po změně	Datum dokončení:
-------------------------------	-------------------------

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☐
---------------------	---------------------	--------------------------

	chybou v dokumentaci zakázky	☐
--	------------------------------	--------------------------

	rozdílem mezi PD a skutečností	☐
--	--------------------------------	--------------------------

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 1

PROJEKT:

„Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masarikova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební práce“

SoD ze dne 5.3.2018 SO 01

Podrobný popis změn :

Oprava omítek a omyvatelný nátěr, výměna ležaté kanalizace, úpravy stávajících rozvodů vody a topení, nové elektrorozvody v místnostech které nebyly řešeny projektovou dokumentací.

Přípočtové položky:

Dle rozpočtu a požadavku NZP, vedení odd. Terapeutické části ONM a vedení provozu KZ, a.s..

Odpočtové položky:

Dle rozpočtu a požadavku NZP, vedení odd. Terapeutické části ONM a vedení provozu KZ, a.s..


Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě dodatečných požadavků objednatele a po kontrole stavby jsou požadovány nové elektroinstalace a osvětlení místností, které řešil stavební projekt, ale nebyli zahrnuti v projektu elektroinstalací. Úprava stávajících rozvodů vody a topení pro následné používání daných místností. Výměna nefunkčních armatur na rozvodech vody a topení. Odpočet SDK konstrukcí a keramických obkladů na požadavek vedení provozu KZ a.s.


Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:



Podpis zhotovitele, datum, razítko: Antonín Hurt



Antonín Hurt

Rekapitulace rozpočtů k změnovému listu č.

Vícenáklady prací v m. č. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010	61 068,77
Oprava ležaté kanalizace v míst. č. 10	31 159,60
Úpravy stávajících rozvodů vody a topení v 1.PP	32 691,53
Elektromontáže v m.č. 006, 007, 008	25 147,00 Kč
Méněnáklady prací v m. č. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010	-103 502,97

46 563,93

Vícenáklady prací v m. č. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010

32	K	611131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů	m2	47,341	68,40	3 238,12
			Jedná se o opravu stěn v záměně za keramický obklad v m. č. 007 a 008.				
179	K	763121411	Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, bez TI, EI 15 stěna tl. 62,5 mm,	m2	12,030	441,00	5 305,23
			_ Vybudování SDK předstěny v m. č. 03 z důvodu nerovnosti stávajících betonových konstrukcí				
	M		Dveře vnitřní dřevěné hladké dřevěné s Pb	kus	1,000	29 230,00	29 230,00
			Dveře jsou zaměněny za vnitřní laminované z důvodu odstínění m. č. 008. Dveře neobsahoval VV.				
			Montáž obkladů se neprováděla v m. č. 007 a 006 na požadavek investora.				
	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	47,341	107,00	5 065,49
			Jedná se o opravu stěn v záměně za keramický obklad v m. č. 007 a 008.				
298	K	783801403	Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení	m2	47,341	4,65	220,14
			Jedná se o opravu stěn v záměně za keramický obklad v m. č. 007 a 008.				
299	K	783813131	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický	m2	47,341	78,90	3 735,20
			Jedná se o opravu stěn v záměně za keramický obklad v m. č. 007 a 008.				
300	K	783817421	Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně	m2	47,341	207,00	9 799,59
			Jedná se o opravu stěn v záměně za keramický obklad v m. č. 007 a 008.				
188	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	5,000	114,00	570,00
			Zhotovitel dodal instalační dvířka pro obsluhu zakrytých ventilů. Dvířka neobsahoval VV				
189	M	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	5,000	781,00	3 905,00
			Zhotovitel dodal instalační dvířka pro obsluhu zakrytých ventilů. Dvířka neobsahoval VV				

61 068,77

Oprava ležaté kanalizace v míst. č. 10

3	Svislé a kompletní konstrukce				
310278842	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárníc tl do 300	m3	0,270	4620,00	1 247,40
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplí				
612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	1,210	50,80	61,47
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1,210	185,00	223,85
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
952905121	Čerpání fekálií ze zatopených prostor	hod	4,000	628,00	2 512,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
952905131	Vyklizení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	1,140	928,00	1 057,92

	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
952905221	Očištění stěn a podlah od nánosů bahna tlakovou vodou	m2	12,500	86,00	1 075,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	3,065	5184,00	15 888,96
	Stávající konstrukce určené k bourání prostupů byli z jiného materiálu než určovala PD.				
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
721110945	Potrubí kameninové výměna dílu DN 250	ks	1,000	2880,00	2 880,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				
4134501	Převlečná opravná manžeta na DN 200	ks	1,000	6213,00	6 213,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu ležaté kanalizace v m. č. 010. Oprava nebyla součástí PD a VV.				

31 159,60

Úpravy stávajících rozvodů vody a topení v 1.PP

721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				
721140906	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 125	kus	3,000	3 750,00	11 250,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu svodu kanalizace v m. č. 007. Oprava nebyla součástí PD a VV				
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 50	m	35,300	60,10	2 121,53
	Byla provedena demontáž stávajících rozvodů starého topení na požadavek investora				
722130804	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 65	m	20,500	64,40	1 320,20
	Byla provedena demontáž stávajících rozvodů starého topení na požadavek investora				
722130805	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 80	m	4,000	74,70	298,80
	Byla provedena demontáž stávajících rozvodů starého topení na požadavek investora				
722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	2,000	310,00	620,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu rozvodů SV. Oprava nebyla součástí PD a VV				
722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	8,000	465,00	3 720,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu rozvodů SV. Oprava nebyla součástí PD a VV				
722174029	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 90 x 15,0 mm	m	4,000	1 104,00	4 416,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu rozvodů SV. Oprava nebyla součástí PD a VV				
722240127	Kohout kulový plastový PPR DN 90	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
	Byla provedena oprava havarijního stavu rozvodů SV. Oprava nebyla součástí PD a VV				
734	Ústřední vytápění - armatury				
734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	7,000	107,00	749,00
	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				
734200823	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4	kus	2,000	145,00	290,00
	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				
734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4	kus	2,000	148,00	296,00
	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				
734209124	Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4	kus	7,000	108,00	756,00
	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				
48466559	armatura uzavírací kulový kohout se 3/4"	kus	7,000	526,00	3 682,00

	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				
48466562	armatura uzavírací, kulový kohout 6/4"	kus	2,000	896,00	1 792,00
	Výměna nefunkčních armatur na stávajících rozvodech SV.				

32 691,53

Elektromontáže v m.č. 006, 007, 008

p.č. č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	
Materiál elektromontážní					
2	000410011 spínač 10A/250Vstř design TANGO řa	ks	3,00	172,00 Kč	516,00 Kč
5	000420091 rámeček pro 1 přístroj design Tango	ks	3,00	35,60 Kč	106,80 Kč
8	000552691 nouzové svít LED IP65 3hod 2W	ks	3,00	2 650,00 Kč	7 950,00 Kč
9	000523165 svítidlo "A" zářivkové průmyslové 2x	ks	3,00	2 230,00 Kč	6 690,00 Kč
10	000592126 zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm	ks	3,00	58,00 Kč	174,00 Kč
22	000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68	ks	3,00	12,00 Kč	36,00 Kč
27	000101105 kabel CYKY 3x1,5	m	73,00	16,40 Kč	1 197,20 Kč
	součet				16 670,00 Kč
Elektromontáže					
32	210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řa	ks	3,00	124,00 Kč	372,00 Kč
36	210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	3,00	230,00 Kč	690,00 Kč
37	210201102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2	ks	3,00	300,00 Kč	900,00 Kč
48	210010301 krabice přístrojová bez zapojení	ks	3,00	42,00 Kč	126,00 Kč
53	210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4xm	m	75,00	38,00 Kč	2 850,00 Kč
	součet				4 938,00 Kč
Demontáže					
59	210990011 demontáže	hod	6,00	300,00 Kč	1 800,00 Kč
	součet				1 800,00 Kč
Ostatní náklady					
60	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	12,50 Kč	37,50 Kč
61	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	5,00 Kč	15,00 Kč
62	218009001 poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	12,50 Kč	37,50 Kč
63	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	5,00 Kč	15,00 Kč
75	219002712 vysekání rýhy/zed' dutá cihla/hl.do 30mm	m	43,00	38,00 Kč	1 634,00 Kč
	součet				1 739,00 Kč

25 147,00 Kč

Méněnáklady prací v m. č. 03.1, 005.1, 006, 007, 008 a 010

181	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá	m2	-23,663	730,00	-17 273,99
			Práce se neprovádí z důvodu velkého množství instalací v místě SDK podhledu				
182	K	763131713	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní	m	-39,438	110,00	-4 338,18
			Práce se neprovádí z důvodu velkého množství instalací v místě SDK podhledu				
183	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní	m2	-23,663	24,60	-582,11
			Práce se neprovádí z důvodu velkého množství instalací v místě SDK podhledu				
184	K	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní	m2	-23,663	22,00	-520,59
			Práce se neprovádí z důvodu velkého množství instalací v místě SDK podhledu				
185	M	283292100	folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m	m2	-26,029	13,30	-346,19
			Práce se neprovádí z důvodu velkého množství instalací v místě SDK podhledu				
203	M	611629360.2	dveře vnitřní hladké laminované bílé CPL plné	kus	-1,000	4 350,00	-4 350,00
			Dveře jsou zaměněny za odstíněné dveře s Pb folii v m. č. 008				
208	K	766660411	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo	kus	-1,000	2 490,00	-2 490,00
			Plastové vchodové dveře stavba nedodává. Dveře byly realizovány v předchozí zakázce.				
209	M	611441640.1	dveře plastové vchodové 1křídlové otevíravé	kus	-1,000	30 550,00	-30 550,00
			Plastové vchodové dveře stavba nedodává. Dveře byly realizovány v předchozí zakázce.				
270	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic	m2	-47,341	338,00	-16 001,26
			Montáž obkladů se neprováděla v m. č 007 a 006 na požadavek investora.				
271	M	597612550.1	obkladačky keramické 20 x 20 cm l. j.	m2	-47,341	495,00	-23 433,80
			Montáž obkladů se neprováděla v m. č 007 a 006 na požadavek investora.				
272	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic	m2	-47,341	43,20	-2 045,13
			Montáž obkladů se neprováděla v m. č 007 a 006 na požadavek investora.				
273	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic	m2	-47,341	33,20	-1 571,72
			Montáž obkladů se neprováděla v m. č 007 a 006 na požadavek investora.				

-103 502,97

Celkový součet +/- prac

46 563,93 Kč

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)

Identifikace stavby: „Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masarikova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební práce “

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 5.3.2018

Datum: **13.6.2018**

Návrh na ocenění změny požadované vedením terapeutické části ONM a vedení provozu KZ a.s..

Předkládaný návrh úpravy:

dohodnuté ceny



dohodnuté lhůty ukončení díla



Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu stavební rekonstrukce sesterny

Stav. rekon. sesterny

346 563,63 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

346 563,63 Kč bez DPH

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

0,00 Kč bez DPH

Odpočty v m. 03.1, 005,1, 006, 007, 008 a 010

0,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny

346 385,63 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD SO 2

1. Cena díla bez DPH

1 644 081,84 Kč

2. Cena díla s DPH

1 989 339,03 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 2

1. Cena díla bez DPH

1 990 467,47 Kč

2. Cena díla s DPH

2 408 465,64 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

346 385,63 Kč

zvýšení ceny o

Základ:

346 385,63 Kč

DPH 21%:

72 740,98 Kč

Cena včetně DPH:

419 126,61 Kč

snížení ceny o

Základ:

0,00 Kč

DPH 21%:

0,00 Kč

Cena včetně DPH:

0,00 Kč

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

Prodloužení lhůty o

4 týdny

Zkrácení lhůty o

Za zhotovitele: Hurt Antonín

Za objednatele: XXXXXXXXXX

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masarikova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební

Číslo změny: **2**

SoD: ze dne 5.3.2018

Datum: **13.6.2018**

Určeno pro	projektanta ☐	TDS ☐	zhotovitele ☐	Objednatel ☒
Odesláno/předáno:	poštou ☐	poslem ☐	faxem ☐	osobně ☒

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:

Soupis přípočtových položek uvedených v rozpočtu stavební rekonstrukce sesterny

346 563,63 Kč bez DPH
346 563,63 Kč bez DPH

Přípočtové položky celkem – vícepráce

Soupis odpočtových položek uvedených v rozpočtu – méněpráce

0,00 Kč bez DPH
0,00 Kč bez DPH

Odpočtové položky celkem – méněpráce

Rozdíl navýšený o hodnotu víceprací po odečtu méněprací

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodnění změny

346 385,63 Kč bez DPH

Původní cena díla dle SoD SO 2

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH

1 644 081,84 Kč
1 989 339,03 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č. 2

1. Cena díla bez DPH
2. Cena díla s DPH

1 990 467,47 Kč
2 408 465,64 Kč

Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:

346 385,63 Kč

zvýšení ceny o	Základ:	346 385,63	Kč
	DPH 21%:	72 740,98	Kč
	Cena včetně DPH:	419 126,61	Kč
snížení ceny o	Základ:	0,00	Kč
	DPH 21%:	0,00	Kč
	Cena včetně DPH:	0,00	Kč

Celková cena po změně

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ:	1 990 467,47	Kč
	DPH 21%:	417 998,17	Kč
	Cena včetně DPH:	2 408 465,64	Kč

Prodloužení lhůty:	4 týdny
Zkrácení lhůty:	0 kalendářních dnů

Celková lhůta po změně Datum dokončení: **16 týdnů**

Změna byla vyvolána	záměrem objednatele	☒
	chybou v dokumentaci zakázky	☐
	rozdílem mezi PD a skutečností	☐

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY KE ZL Č. 2

PROJEKT:

„Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak, Krajská zdravotní a.s. – Masaríkova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. areál V Podhájí – stavební práce“

SoD ze dne 5.3.2018 SO 2

Podrobný popis změn :

Stavební rekonstrukce prostor sesterny ve 2.NP na odd. Terapeutick části

Přípočtové položky:

Dle rozpočtu a požadavku NZP, vedení odd. Terapeutické části ONM a vedení provozu KZ, a.s..

Odpočtové položky:

Žádné nevznikají.


Odůvodnění vyvolané změny :

Na základě dodatečných požadavků objednatele.


Nezbytnost vyvolaných změn :

Vyvolané změny jsou nezbytné pro řádné naplnění provozních požadavků zdravotní péče.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:



Podpis zhotovitele, datum, razítko: Antonín Hurt



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak

Objekt: Stavební úpravy sesterny ve 2.NP

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 04.06.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: Allkon s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				346 385,63
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				346 385,63
DPH základní	21,00%	ze	346 385,63	72 740,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	419 126,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak

Objekt: Stavební úpravy sesterny ve 2.NP

Místo:

Datum: 04.06.2018

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

346 385,63

HSV - Práce a dodávky HSV

100 348,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 239,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 954,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 848,07

997 - Přesun sutě

3 885,22

998 - Přesun hmot

421,80

PSV - Práce a dodávky PSV

246 036,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 571,93

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (viz.část D.1.4 - ZTI)

5 544,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod (viz.část D.1.4 - ZTI)

3 606,65

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty (viz.část D.1.4 - ZTI)

20 265,06

735 - Ústřední vytápění

19 754,45

740 - Elektromontáže - elektroinstalace

59 871,60

763 - Konstrukce suché výstavby

27 582,91

766 - Konstrukce truhlářské

7 299,96

771 - Podlahy z dlaždic

7 220,15

776 - Podlahy povlakové

68 707,44

781 - Dokončovací práce - obklady

9 719,63

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

11 892,21

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

346 385,63

ROZPOČET

Stavba: Terapeutická část ONM a příjem a skladování radiofarmak

Objekt: Stavební úpravy sesterny ve 2.NP

Místo: Datum: 04.06.2018

Objednatel: 0 Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

346 385,63

HSV - Práce a dodávky HSV

100 348,85

3 - Svislé a kompletní konstrukce

8 239,61

10	K	310278842	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém nepálenými tvárnicemi plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 , ve zdi tl. do 300 mm	m3	0,126	4 620,00	582,12
17	K	340239233	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy přes 1 m2 do 4 m2 příčkovkami hladkými pórobetonovými , objemové hmotnosti 500 kg/m3, tl. příčky 100 mm	m2	3,125	608,00	1 900,00
24	K	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm	m2	2,350	415,00	975,25
26	K	346481112	Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách nebo před stěnami keramickým a funkčně podobným pletivem	m2	2,513	444,00	1 115,77
27	K	349231811	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 80 do 150 mm	m2	1,783	849,00	1 513,77
28	K	349231821	Přizdívka z cihel ostění s ozubem ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání přes 150 do 300 mm	m2	0,770	1 310,00	1 008,70
29	K	349234831.1	Doplnění zdiva (s dodáním hmot) dveřních obrub	m	4,400	260,00	1 144,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

72 954,15

31	K	611131111	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch polymercementový spojovací můstek nanášený ručně stropů	m2	43,632	85,60	3 734,90
33	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stropů	m2	43,632	215,00	9 380,88
34	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	3,860	265,00	1 022,90
38	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	112,360	50,80	5 707,89
39	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	4,560	331,00	1 509,36
40	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	112,360	185,00	20 786,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	K	612331121	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	28,650	268,00	7 678,20
46	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	43,632	22,90	999,17
47	K	619991011	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou	m2	12,680	46,00	583,28
48	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámců oken a dveří, keramických soklů obalením malířskou páskou	m	17,480	4,26	74,46
49	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	18,210	155,00	2 822,55
52	K	619999041	Příplatky k cenám úprav vnitřních povrchů za ztížené pracovní podmínky práce ve stísněném prostoru	m2	41,850	45,40	1 899,99
55	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,286	3 960,00	1 132,56
56	K	631391114	Soklíky s pozlábekem z malty cementové pro omítky rovné 100 mm vysoké tažené s jednoduchým profilem	m	6,520	68,50	446,62
57	K	632453351	Potěr betonový samonivelační litý tl. přes 40 mm do 50 mm tř. C 25/30	m2	43,632	315,00	13 744,08
59	K	632459175	Příplatky k cenám potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl. potěru přes 40 do 50 mm	m2	1,860	14,70	27,34
62	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm	m	3,860	15,90	61,37
63	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	585,00	585,00
64	M	553311150	<i>zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P</i>	kus	1,000	757,00	757,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 848,07

69	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	48,350	41,20	1 992,02
70	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	183,00	183,00
72	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	sada	1,000	122,00	122,00
74	K	949121211	Montáž lešení lehkého kozového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	sada	14,000	11,70	163,80
76	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných z	m2	43,632	79,10	3 451,29
78	K	965042131	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,186	2 750,00	511,50
80	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	2,560	220,00	563,20
81	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	2,560	80,40	205,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m ²	m ²	2,560	98,40	251,90
84	K	965081611	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných	m	15,680	24,80	388,86
85	K	967031142	Přísekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu cementovou	m ²	3,420	149,00	509,58
88	K	968072455	Vybourání kovových rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m ²	m ²	4,350	237,00	1 030,95
90	K	969011121	Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm	m	2,350	33,60	78,96
92	K	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 mm	m	1,860	125,00	232,50
93	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m ² , tl. do 450 mm	kus	3,000	214,00	642,00
101	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	4,210	107,00	450,47
106	K	976085311	Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámců litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy do 0,60 m ²	kus	12,000	65,70	788,40
108	K	978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	14,560	83,40	1 214,30
110	K	978059641.1	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²	m ²	14,560	142,00	2 067,52

997 - Přesun sutě

3 885,22

112	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,860	818,00	1 521,48
113	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,860	345,00	641,70
114	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	18,600	17,40	323,64
115	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	1,860	200,00	372,00
116	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	0,230	200,00	46,00
120	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,860	1 140,00	980,40

998 - Přesun hmot

421,80

121	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	1,480	285,00	421,80
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

246 036,78

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

4 571,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	2,120	444,00	941,28
123	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	7,910	456,00	3 606,96
124	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	846,00	23,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace (viz.část D.1.4 - ZTI)

5 544,79

126	K	721140905	Opravy odpadního potrubí litinového vsazení odbočky do potrubí DN 100	kus	2,000	1 562,00	3 124,00
127	K	721140915	Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,000	562,00	1 124,00
134	K	721174042	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40	m	2,380	295,00	702,10
135	K	721174045	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 100	m	0,500	490,00	245,00
136	K	721194104	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	2,000	58,20	116,40
137	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	64,50	64,50
138	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	96,00	96,00
140	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	2,880	18,40	52,99
141	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,038	521,00	19,80

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod (viz.část D.1.4 - ZTI)

3 606,65

142	K	722171915	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	7,000	7,98	55,86
143	K	722171935	Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na rozvodech vody z plastů D přes 32 do 40 mm	kus	4,000	132,00	528,00
144	K	722173915	Spoje rozvodů vody z plastů svary polyfuzí D přes 32 do 40 mm	kus	7,000	51,90	363,30
145	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	2,420	310,00	750,20
147	K	722179191	Příplatek k ceně rozvody vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu	soubor	1,000	260,00	260,00
148	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	2,420	58,60	141,81
150	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	6,000	158,00	948,00
151	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	61,20	122,40
152	K	722220152	Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 20 x G 1/2	kus	2,000	127,00	254,00
154	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	2,420	38,10	92,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
155	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	2,420	33,50	81,07
156	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,021	467,00	9,81

725 - Zdravotnicka - zařizovací předměty (viz.část D.1.4 - ZTI)

20 265,06

157	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soub or	1,000	163,00	163,00
158	K	725112171	Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soub or	1,000	5 410,00	5 410,00
159	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soub or	2,000	107,00	214,00
160	K	725211622	Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby bílá se sloupem 550 mm	soub or	1,000	3 120,00	3 120,00
161	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soub or	2,000	742,00	1 484,00
162	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soub or	1,000	1 570,00	1 570,00
163	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soub or	2,000	1 730,00	3 460,00
164	K	725590811	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,068	1 090,00	74,12
165	K	725810811	Demontáž výtokových ventilů nástěnných	kus	4,000	33,80	135,20
166	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub or	5,000	196,00	980,00
167	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soub or	2,000	64,40	128,80
168	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soub or	1,000	3 130,00	3 130,00
170	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	2,000	11,30	22,60
171	K	725861102	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40	kus	1,000	269,00	269,00
172	K	725991812	Demontáž ostatní konzol pro potrubí vysekáním ze zdi (bez úpravy otvoru) nebo upálením (včetně začistění konců) zdvojených	kus	1,000	43,30	43,30
173	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,112	545,00	61,04

735 - Ústřední vytápění

19 754,45

175	K	735000000	Ústřední vytápění - přenos rozpočtu zpracovatele PD vč.stavebních připomocí	kpl	1,000	19 754,45	19 754,45
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

740 - Elektromontáže - elektroinstalace

59 871,60

176	K	740000000	Elektroinstalace - přenos rozpočtu zpracovatele PD včetně revize a stavebních připomocí	kpl	1,000	59 871,60	59 871,60
-----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

763 - Konstrukce suché výstavby

27 582,91

181	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	43,632	391,00	17 060,11
182	K	590305700	podhled kazetový GYPTONE Base 31, hrana A, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	43,632	212,00	9 249,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
188	K	763172312	Instalační technika pro konstrukce ze sádrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 300 x 300 mm	kus	1,000	114,00	114,00
189	M	590307110	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm</i>	kus	1,000	781,00	781,00
195	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,485	779,00	377,82

766 - Konstrukce truhlářské

7 299,96

197	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	559,00	559,00
199	M	611629320	<i>dveře vnitřní hladké laminované bílé plné 1křídle 70x197 cm</i>	kus	1,000	4 280,00	4 280,00
212	K	766660720	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce větrací mřížky s vyřiznutím otvoru	kus	1,000	95,70	95,70
213	M	10.903.478	<i>plastová mřížka dveřní 500/50 mm (sada 2ks), barva bílá</i>	sada	1,000	358,00	358,00
214	K	766660722	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových ostatní práce dveřního kování zámku	kus	1,000	180,00	180,00
215	M	549260430	<i>zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem L HB</i>	kus	1,000	320,00	320,00
216	M	549641100	<i>vložka zámková cylindrická oboustranná</i>	kus	1,000	460,00	460,00
217	M	549146220.1	<i>klika/klika včetně štitu a montážního materiálu matný nikl</i>	kus	1,000	845,00	845,00
218	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	32,60	97,80
219	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	1,000	21,50	21,50
225	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,124	669,00	82,96

771 - Podlahy z dlaždic

7 220,15

237	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	4,580	86,70	397,09
238	M	597614170.1	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované, sokl 19,8 x 9,0 x 0,9 cm</i>	kus	23,000	68,00	1 564,00
241	K	771574116	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	2,120	345,00	731,40
242	M	597614070.1	<i>dlaždice keramické slinuté neglazované 19,8 x 19,8 x 0,9 cm</i>	m2	3,200	530,00	1 696,00
243	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	2,120	9,97	21,14
245	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	2,120	39,30	83,32
246	K	771591171	Podlahy - ostatní práce montáž ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-koberec apod.)	m	4,500	21,70	97,65
247	M	590541000	<i>profil přechodový s pohyblivým ramenem podlahový hliník, (8 x 20 x 2500mm)</i>	m	4,500	308,00	1 386,00
248	K	771591185	Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických rovné	kus	48,000	8,00	384,00
249	K	771990111	Vyrovnaní podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	2,120	350,00	742,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
251	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,248	474,00	117,55

776 - Podlahy povlakové

							68 707,44
252	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	43,632	37,00	1 614,38
253	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	43,632	10,20	445,05
254	K	776121321	Příprava podkladu penetrace neředená podlah	m2	43,632	60,10	2 622,28
255	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnaní samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	43,632	215,00	9 380,88
256	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	43,632	101,00	4 406,83
257	K	776222111	Montáž podlahovin z PVC lepením 2-složkovým lepidlem (do vlhkých prostor) z pásů	m2	43,632	249,00	10 864,37
258	M	284110120.1	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, celková 2 mm, R 10, zátěž 33/34, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	43,632	490,00	21 379,68
260	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	28,140	10,40	292,66
261	K	776411112	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm	m	28,140	137,00	3 855,18
262	M	284110120.1	PVC heterogenní protiskluzné, nášlapná vrstva 0,70 mm, celková 2 mm, R 10, zátěž 33/34, otlak do 0,05 mm, hořlavost Bfl S1	m2	28,140	490,00	13 788,60
267	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,153	376,00	57,53

781 - Dokončovací práce - obklady

							9 719,63
270	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	7,910	338,00	2 673,58
271	M	597612550.1	obkladačky keramické 20 x 20 cm l. j. (barevná skladba bílá/žlutá)	m2	9,230	495,00	4 568,85
272	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	7,910	43,20	341,71
273	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	7,910	33,20	262,61
274	K	781491011	Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2	m2	0,300	464,00	139,20
275	M	634651260	zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm	m2	0,330	642,00	211,86
276	K	781494111	Ostatní prvky plastové profily ukončovací a dilatační lepené flexibilním lepidlem rohové	m	5,740	125,00	717,50
278	K	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	7,910	39,30	310,86
279	K	781495115	Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem	m	11,500	33,10	380,65
291	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,238	474,00	112,81

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

							11 892,21
301	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,360	3,99	448,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
306	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	43,632	5,32	232,12
307	M	581248420	<i>folie pro malířské potřeby zakrývací, 7μ, 4 x 5 m</i>	m2	45,000	0,71	31,95
308	K	784181011	Pačokování dvojnásobné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,360	33,50	3 764,06
309	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,360	18,00	2 022,48
313	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	112,360	48,00	5 393,28



SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ

Potrubí

5 790,50

1. Potrubí Cu			
z trubek polotvrdých			
15x1	3 m	349,00	1 047,00
18x1	4 m	415,00	1 660,00
2. Tlakové zkoušky potrubí			
potrubí Cu			
do DN 50	7 m	20,50	143,50
3. Fitinky	1 komp	700,00	700,00
4. Napojení na stávající rozvody	2 ks	1 120,00	2 240,00

Radiátorové armatury

2 816,00

1. Termostatická hlavice			
od fy. DANFOSS			
RAE - 5054	2 ks	423,00	846,00
2. Radiátorový ventil			
od fy. DANFOSS			
RA-N - rohové			
DN 15	2 ks	520,00	1 040,00
3. Uzavírací a regulační šroubení			
rohové			
DN 15	2 ks	320,00	640,00
4. Vypouštěcí kulový kohout			
DN 15	2 ks	145,00	290,00

Otopná tělesa

7 380,00

1. Desková otopná tělesa			
KLASIK			
21-900/600	2 ks	3 690,00	7 380,00

DEMONTÁŽE

1 592,95

1. Demontáž potrubí			
do DN 50	4 m	58,10	203,35
2. Demontáž armatur			
radiátorových	2 ks	48,50	97,00
3. Demontáž otopných těles	2 ks	96,30	192,60
4. Odvoz a likvidace materiálu			
do sběrný	0,2 t	5 500,00	1 100,00

Ostatní**2 175,00**

1.	Topná zkouška	1 hod	400,00	400,00
2.	Vypouštění systému	1 hod	400,00	400,00
5.	Vnitrostaveništní přemístění do 6 m	0,3 t	5 500,00	1 375,00

19 754,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavební úpravy-terapeutické zázemí oddělení nukleární medicíny, Krajská zdravotní a.s. -
Masarykova nemocnice UL, o.z.
Objekt: 04 - Elektroinstalace

JKSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 04.06.2018

Objednatel:
Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				59 871,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 871,60
DPH základní	21,00%	ze	59 871,60	12 573,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		72 444,64

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy-terapeutické zázemí oddělení nukleární medicíny, Krajská zdravotní a.s. - Masarykova nemocnice UL, o.z.

Objekt: 04 - Elektroinstalace

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 04.06.2018

Objednatel: Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice UL Projektant: 0

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 871,60

E001 - Doplnění rozváděče GP-R2

3 840,00

1	K	1m	Chráníč s nadproudovou ochranou, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=16A - montáž	ks	2,000	265,00	530,00
2	M	1d	Chráníč s nadproudovou ochranou, 16/1N/B/003-A, Ir=250A+puls.SS,A,1+N,char.B, ldn=0.03A, ln=16A - dodávka	ks	2,000	1 047,00	2 094,00
3	K	2m	Jistič 16D-1 - montáž	ks	4,000	120,00	480,00
4	M	2d	Jistič 16D-1 - dodávka	ks	4,000	184,00	736,00

E002 - Osvětlení

12 660,00

9	K	5m	C - 3600/840 - montáž	ks	6,000	240,00	1 440,00
10	M	5d	C - 3600/840 - dodávka	ks	6,000	1 230,00	7 380,00
13	K	7m	Nouzové svítidlo L31 6W 75 LM NT 3H NI-CD - montáž	ks	2,000	240,00	480,00
14	M	7d	Nouzové svítidlo L31 6W 75 LM NT 3H NI-CD - dodávka	ks	2,000	1 680,00	3 360,00

E003 - Instalační materiál

7 633,80

15	K	8m	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - montáž	ks	10,000	120,00	1 200,00
16	M	8d	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; 2P+PE - dodávka	ks	10,000	175,00	1 750,00
19	K	10m	Zásuvka RJ datová - montáž	ks	2,000	110,00	220,00
20	M	10d	Zásuvka RJ datová - dodávka	ks	2,000	168,00	336,00
21	K	11m	Zásuvka RJ TV - montáž	ks	1,000	110,00	110,00
22	M	11d	Zásuvka RJ TV - dodávka	ks	1,000	168,00	168,00
23	K	12m	Rámeček dvojnásobný - montáž	ks	2,000	15,00	30,00
24	M	12d	Rámeček dvojnásobný - dodávka	ks	2,000	32,00	64,00
25	K	13m	Rámeček čtyřnásobný - montáž	ks	2,000	22,00	44,00
26	M	13d	Rámeček čtyřnásobný - dodávka	ks	2,000	105,00	210,00
27	K	14m	Přístrojová krabice - montáž	ks	18,000	38,00	684,00
28	M	14d	Přístrojová krabice - dodávka	ks	18,000	7,60	136,80
29	K	15m	Přepínač sériový; řazení 5 - montáž	ks	1,000	120,00	120,00
30	M	15d	Přepínač sériový; řazení 5 - dodávka	ks	1,000	175,00	175,00
31	K	16m	Přepínač sériový; řazení 1 - montáž	ks	2,000	120,00	240,00
32	M	16d	Přepínač sériový; řazení 1 - dodávka	ks	2,000	145,00	290,00
33	K	17m	Svorka pro vyrovnání potenciálů v krabici - montáž	ks	2,000	360,00	720,00
34	M	17d	Svorka pro vyrovnání potenciálů v krabici - dodávka	ks	2,000	568,00	1 136,00

E004 - Kabely

12 377,80

39	K	20m	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	74,000	23,00	1 702,00
40	M	20d	1-CXKH-R-J 3x1.5 B2ca,s1,d1 - dodávka	m	74,000	12,60	932,40
41	K	21m	1-CXKH-R-J 3x2.5 B2ca,s1,d1 - montáž	m	68,000	24,80	1 686,40