

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	<b>Oprava chodníku před FÚ Frýdlant</b>	JKSO	
		Místo	sídlíště Bezručova, Frýdlant
Objednatel	FÚ Frýdlant		
Projektant	bez PD ( opravy a údržba )		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval		
002 / 2018 dodat.	<b>REDAKCE</b>	Datum :	7. června 2018
Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.			

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV		0	8	Práce přesčas			13	Vedlejší a ostatní náklady		0,00
2		celkem	76 506,60	9	Bez pevné podlahy			14	( Vyhl. 230/2012, § 8 až 10 )		
3	PSV		0	10	Kulturní památka			15			
4		celkem	0,00	11				16			
5	"M"		0					17			
6		celkem	0,00					18			
7	ZRN (ř. 1-6)		76 506,60	12	DN (ř. 8-11)		0	19	NUS ( ř. 13 - 18 )		0,00
20	HZS		0	21	Komplet. činnost			22	Ostatní náklady		
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				23		Součet 7, 12, 19-22	76 506,60
<b>Objednatel</b>								24		DPH 15,00	
Datum a podpis				Razítko				25		DPH 21,00	16 066,39
<b>Zhotovitel</b>								26		<b>Cena s DPH ( ř. 23 - 25 )</b>	<b>92 572,99</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								27		Dodávky objednatele	
								28		Klouzavá doložka	
								29		Zvýhodnění + -	

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba :

Objednatel :

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>76 506,60</b>
800-1	Zemní práce	9 025,40
822-1	Zpevněné plochy a komunikace - bourání konstrukcí	19 808,00
822-1	Zpevněné plochy - podkladní vrstvy a kryty	39 970,00
822-1	Doplňující konstrukce a práce - obrubníky	3 600,00
822-1	Doplňující konstrukce a práce	3 275,00
822-1	Přesun hmot - ceník 822-1	828,20
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>-</b>
	neobsazeno	-
<b>M</b>	<b>Práce a dodávky M</b>	<b>-</b>
	neobsazeno	-
	<b>Rekapitulace rozpočtu celkem ( HSV + PSV + M ) - bez DPH</b>	<b>76 506,60</b>
	<b>Vedlejší a ostatní náklady - pol. 29, převod na řádek 13 Krycího listu rozpočtu</b>	

# ROZPOČET STAVBY

Název akce :

Stupeň PD : zadání bez projektové dokumentace ( dle požadavků investora )

Objednatel :

Program : PC-SOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## 800-1 Zemní práce

001	1	122 20-2202	ODKOPÁVKY PRO SILNICE V HORNINÁCH TŘ. 3 V OBJEMU DO 100 M3 S PŘEHOZENÍM NEBO S NALOŽENÍM VÝKOPKU NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - odkopávka po odstranění betonového krytu v ploše stávajícího chodníku,
001	2	122 20-2209	PŘÍPLATEK ZA LEPIVOST - ODKOPÁVKY PRO SILNICE HORNINY TŘ. 3
001	3	162 50-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU NA VZDÁLENOST DO 3 KM HORNINY TŘ. 1-4 - přebytečná zemina z výkopových prací ( skládka Větrov )
001	4	171 20-1201	ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKU
001	5	171 20-1211	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - ZEMINA
001	6	181 10-2302	ÚPRAVA PLÁNĚ S VYROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM NA PŘEDEPSANOU HODNOTU - chodník ( min. 45 MPa )
001	7	182 00-1111	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/- 0,1 M PROVÁDĚNÁ V ROVINĚ - základní úprava pásu terénu u obrubníků ( bez dalších sadových úprav -ornice, osetí aj.) ( 30 + 2 ) * 0,5 = 22,00

## 800-1 Zemní práce celkem

M3	3,920	120,00	470,40
M3	3,920	-	-
M3	3,920	110,00	431,20
M3	3,920	15,00	58,80
T	7,840	500,00	3 920,00
M2	196,000	20,00	3 920,00
M2	12,500	18,00	225,00
			<b>9 025,40</b>

## 822-1 Zpevněné plochy - bourání konstrukcí

221	8	113 10-7171	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ A KRYTŮ NA PLOŠE DO 200 M2 Z BETONU TL. 10-15 CM - stávající povrch chodníků
221	9	113 20-4111	VYTRHÁNÍ OBRUBY ZÁHONOVÉ - horní úsek u objektu čp. 1143 30 + 2

M2	196,000	80,00	15 680,00
M	25,000	120,00	3 000,00

221	10	979 08-7212	NAKLÁDÁNÍ SUTI NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK
221	11	979 22-1571	VODOROVNÁ DOPRAVA SUTI PO SUCHU NA VZDÁLENOST DO 1 KM
221	13	997 22-1815	POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - BETONY, PREFABRIKÁTY APOD.
		822-1	Zpevněné plochy - bourání konstrukcí celkem
		822-1	Zpevněné plochy - podkladní vrstvy a kryty
221	14	564 84-1111	PODKLAD ZE ŠTĚRKODRTI ŠD S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM TL. 50 MM FRAKCE 0-32 MM ( min. 60 MPa )
221	15	596 21-1111	KLADENÍ DLAŽBY Z BETONOVÝCH ZÁMKOVÝCH DLAŽDIC TL. 60 MM SKUPINY A PRO PLOCHY DO 100 M2, VČETNĚ LOŽNÉ VRSTVY Z KAMENIVA TL. DO 50 MM, S DVOJITÝM HUTNĚNÍM DLAŽBY VIBROVÁNÍM, S VYPLNĚNÍM SPÁR PÍSKEM FRAKCE 0, 3 - 1 MM A S ODSTRANĚNÍM PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU 30 * 2 + = 60, 00
221	16	592453080	DODÁVKA - DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ TL. 60 MM, BARVA PŘÍRODNÍ 60 * 1, 03 = 61, 80
		822-1	Zpevněné plochy - podkladní vrstvy a kryty celkem
		822-1	Doplňující konstrukce a práce - obrubníky
221	17	916 56-1111	OSAZENÍ ZÁHONOVÉHO OBRUBNÍKU BETONOVÉHO SE ZŘÍZENÍM LOŽE A BOČNÍ OPĚRY Z BETONU PROSTÉHO TŘÍDY C 12/15, KLADENÉ NA SRAZ NEBO ZÁMEK 30 + 2 = 32, 00
221	18	59217411	DODÁVKA - OBRUBNÍK ZÁHONOVÝ ABO 12-20 100 X 5 X 20 CM, PŘÍRODNÍ 32 * 1, 01 = 32,32
		822-1	Doplňující konstrukce a práce - obrubníky celkem
		822-1	Doplňující konstrukce a práce
221	19	919 - R1	ÚPRAVA NAPOJENÍ NOVÉ DLAŽBY NA CHODNÍK OD ČP. 1143
221	20	566 90-5111	VYSRAVENÍ PODKLADŮ A KRYTŮ BETONEM PO PŘEKOPECH - platí pro napojení nového chodníku

T	2,000	32,00	64,00
T	2,000	32,00	64,00
T	2,000	500,00	1 000,00
			<b>19 808,00</b>

M2	196,000	45,00	8 820,00
M2	196,000	150,00	29 400,00
M2	10,000	175,00	1 750,00
			<b>39 970,00</b>

M	25,000	130,00	3 250,00
KUS	5,000	70,00	350,00
			<b>3 600,00</b>

SOU	1,000	700,00	700,00
M3	0,250	2 380,00	595,00

221 21 919 - R2 OSTATNÍ DROBNÉ NESPECIFIKOVANÉ PRÁCE, SONDY KE ZJIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH  
VEDENÍ V MÍSTĚ ODKOPÁVEK APOD.

822-1 Doplňující konstrukce a práce celkem

822-1 Přesuny hmot

221 22 998 22-3011 PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM DLÁŽDĚNÝM

822-1 Přesuny hmot celkem

SOU	1,000	1 980,00	1 980,00
			<b>3 275,00</b>

T	33,128	25,00	828,20
			<b>828,20</b>