

Objednatel:

Dodavatel:

<p>Fakturační adresa: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Číslo účtu:</p> <p>Adresa pro doručení faktury: Divize Lipník n. Bečvou Na Zelince 1147 751 31 Lipník nad Bečvou</p> <p>Jméno: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Email: [REDACTED]</p>	<p>Stavatelství Šindler, s.r.o. Lipník nad Bečvou 111 75131 Lipník nad Bečvou</p> <p>IČO: 25842013 DIČ:</p> <p>Email: Mobil: Telefon:</p>
--	---

Předmět plnění

Popis předmětu plnění	
<p>Mrsklesy 36 - nájemník [REDACTED] - oprava ústředního topení, komínu a odpadu - dle rozpočtu č. 20180113 ze dne 21.8.2018 - viz příloha.</p> <p>výměna stávajícího nevyhovujícího kotle za nový oprava vnitřní kanalizace oprava části vodovodu oprava topení a výměna ventylů oprava komínu oprava plynové přípojky a rozvodu plynu</p> <p>Cena stanovena dle CN - viz příloha</p>	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	95 811,71,-

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

<p>Termín: 15.10.2018</p> <p>Příjemce, místo určení: [REDACTED], Mrsklesy č.p. 36</p> <p>Telefon: [REDACTED] Mobil: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]</p> <p>Další podmínky:</p> <p>Způsob platby: převodem</p> <p>Splatnost: Splatnost faktury musí být minimálně 21 kalendářních dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury objednateli.</p> <p>Způsob dodání: oprava provedena v místě odběratele</p>
--

23.08.2018

Objednatel

Elektronicky potvrzeno dne

24.08.2018

Dodavatel

Datum, podpis (razítko)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna zdroje tepla a term. ventilů s hlavicí	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Mrsklesy č.p. 36
Objednatel	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.	IČ	DIČ
Projektant		00000205	CZ00000205
Zhotovitel	Stavatelství Šindler, s.r.o.	25842013	CZ25842013
Zpracoval	XXXXXXXXXX		
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
20180113	21.08.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	2,10%	1 951,55
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	72 918,45	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	20 012,40	11		0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	929,31
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		92 930,85	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		2 880,86
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100px; margin-top: 10px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">95 811,71</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Režim přenesení daňové povinnosti:</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>95 811,71</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="5">Daň odvede zákazník.</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">95 811,71</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				95 811,71	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		Režim přenesení daňové povinnosti:					snížená	15,0	95 811,71			základní	21,0	0,00			Daň odvede zákazník.					Cena s DPH				95 811,71	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel				0,00	Klouzavá doložka				0,00	Zvýhodnění				0,00
D Celkem bez DPH				95 811,71																																																				
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																																					
Režim přenesení daňové povinnosti:																																																								
snížená	15,0	95 811,71																																																						
základní	21,0	0,00																																																						
Daň odvede zákazník.																																																								
Cena s DPH				95 811,71																																																				
E Přípočty a odpočty																																																								
Dodá zadavatel				0,00																																																				
Klouzavá doložka				0,00																																																				
Zvýhodnění				0,00																																																				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Výměna zdroje tepla a term. ventilů s hlavici

Objekt:

Objednatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.

Místo: Mrsklesy č.p. 36

Zpracoval: ██████████

Datum: 21. 8. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	72 918,45	20 012,40	92 930,85	0,070	0,018
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	677,78	532,21	1 209,99	0,001	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	285,88	685,93	971,81	0,002	0,000
723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod	582,73	700,48	1 283,21	0,004	0,000
731	Ústřední vytápění - kotelny	59 870,95	13 589,88	73 460,83	0,048	0,000
733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	218,66	256,01	474,67	0,004	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury	11 282,45	4 247,89	15 530,34	0,011	0,018
	Celkem	72 918,45	20 012,40	92 930,85	0,070	0,018

ROZPOČET

Stavba: Výměna zdroje tepla a term. ventilů s hlavicí
Objekt:

Objednatel: Vojenké lesy a statky ČR, s.p.
Zhotovitel: Stavitelství Šindler, s.r.o.
Místo: Mrsklesy č.p. 36

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 21. 8. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
PSV Práce a dodávky PSV							72 918,45	20 012,40	92 930,85	0,070
721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace							677,78	532,21	1 209,99	0,001
1	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	2,000	311,00	109,78	512,22	622,00	0,001
2		<i>Dod. cena 7</i>	<i>nálevka se sifonem na kondenzát s držákem hadiček</i>	ks	1,000	568,00	568,00	0,00	568,00	0,000
3	721	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	11,900	1,68	0,00	19,99	19,99	0,000
722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod							285,88	685,93	971,81	0,002
4	721	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm	m	3,000	170,00	29,19	480,81	510,00	0,001
5	286	28615135	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 25mm dl 4m	m	3,000	40,90	122,70	0,00	122,70	0,001
6	286	28654004	koleno 90° PPR pro rozvod pitné a teplé užitkové vody D 25mm	kus	10,000	9,33	93,30	0,00	93,30	0,000
7	721	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	3,000	48,10	38,58	105,72	144,30	0,000
8	721	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1	kus	1,000	91,70	2,11	89,59	91,70	0,000
9	721	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	9,620	1,02	0,00	9,81	9,81	0,000
723 Zdravotnicka - vnitřní plynovod							582,73	700,48	1 283,21	0,004
10	721	723190203	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 20	soubor	1,000	1 270,00	582,73	687,27	1 270,00	0,004
11	721	998723201	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	%	12,700	1,04	0,00	13,21	13,21	0,000
731 Ústřední vytápění - kotelny							59 870,95	13 589,88	73 460,83	0,048
12	731	731244493	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW	soubor	1,000	3 760,00	1 587,95	2 172,05	3 760,00	0,003

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
13	484	48417435	kotel ocelový plynový kondenzační závěsný pro vytápění 6,6-28kW	kus	1,000	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,045
14	731	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelný v objektech v do 6 m	%	714,530	2,81	0,00	2 007,83	2 007,83	0,000
15	R	Kal. cena 1	Vypouštění a napouštění topného systému včetně odvzdušnění	hod	4,000	300,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,000
16	R	Kal. cena 2	Doprava pracovníků a materiálu na stavbu	km	324,000	15,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,000
17	R	Kal. cena 3	Doprava lešení vozidlem AVIA D90-N	km	54,000	25,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,000
18	R	Kal. cena 4	Zjištění závady a návrh řešení	kpl.	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000
19		Dod. cena 7	LAB pat. kol. 60/100 s konzolou	ks	1,000	2 930,00	2 930,00	0,00	2 930,00	0,000
20		Dod. cena 9	LAB trubka 60/100 - 1 m	ks	1,000	950,00	950,00	0,00	950,00	0,000
21		Dod. cena 10	LAB trubka 60/100 - 0,5 m	ks	1,000	635,00	635,00	0,00	635,00	0,000
22		Dod. cena 11	LAB ukonč. s přís. 60/100	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,000
23		Dod. cena 12	LAB zpevnění spoje DN60/100	ks	1,000	545,00	545,00	0,00	545,00	0,000
24		Dod. cena 13	LAB stěnová objímka 60/100	ks	1,000	850,00	850,00	0,00	850,00	0,000
25		Dod. cena 14	LAB krycí deska DN 100/60	ks	1,000	363,00	363,00	0,00	363,00	0,000
26		Dod. cena 15	RG průchodka střechou DN 125	ks	1,000	565,00	565,00	0,00	565,00	0,000
27		Dod. cena 16	LAB nástavec s manž. 60/100	ks	1,000	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,000
28		Dod. cena 17	Revize odtahu komínu	ks	1,000	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,000
29		Dod. cena 18	Spuštění kotle revizním technikem včetně dopravy	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,000
30		Dod. cena 19	Stavební úpravy s odkoupením kotle (průraz stěnou, zazdění starého otvoru, zapravení uvitř a zvenku, zhotovení drážky v římse, otvor je střešní krytině, montáž a demontáž lešení a montáž odkouření	ks	1,000	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,000

733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 218,66 256,01 474,67 0,004

31	731	733121112	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 28x2,6	m	2,000	230,00	218,66	241,34	460,00	0,004
32	731	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	4,600	3,19	0,00	14,67	14,67	0,000

734 Ústřední vytápění - armatury 11 282,45 4 247,89 15 530,34 0,011

33	731	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závitů do G 1	kus	16,000	107,00	420,96	1 291,04	1 712,00	0,002
34	731	734209104	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 3/4	kus	6,000	23,70	16,62	125,58	142,20	0,000
35	731	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus	1,000	68,50	3,40	65,10	68,50	0,000
36	731	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	kus	16,000	85,60	69,12	1 300,48	1 369,60	0,002
37	319	31942750.IVR	Redukovaný přechod vnější-vnitřní závit - 3/4"x1"	kus	1,000	87,20	87,20	0,00	87,20	0,000
38	319	31942481	dvojvsuvka mosaz s vnějším závitem 3/4"	kus	3,000	35,20	105,60	0,00	105,60	0,000
39		Dod. cena 1	trubka Cats DN 3/4"	m	1,000	234,00	234,00	0,00	234,00	0,000
40		Dod. cena 2	matice Cats DN 3/4" Flexira x Conect převlečná pozinkovaná	ks	2,000	38,00	76,00	0,00	76,00	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
41		Dod. cena 3	těsnění Cats DN 3/4" Flexira x Conect 24/16*2	ks	4,000	3,60	14,40	0,00	14,40	0,000
42		Dod. cena 4	vsuvka Cats DN 3/4"	ks	2,000	87,00	174,00	0,00	174,00	0,000
43		Dod. cena 5	klapka zpětná gum. těs. N5 3/4"	ks	1,000	322,00	322,00	0,00	322,00	0,000
44		Dod. cena 6	filtr závitový mosaz 3/4" PN20	ks	1,000	311,00	311,00	0,00	311,00	0,000
45	731	734221687	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles Danfoss	kus	14,000	322,00	4 223,66	284,34	4 508,00	0,002
46	731	734222802	Ventil závitový termostatický rohový G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	1,000	305,00	246,16	58,84	305,00	0,000
47	731	734222813	Ventil závitový termostatický přímý G 3/4 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	13,000	434,00	4 640,22	1 001,78	5 642,00	0,005
48	731	734292724.GCM	Kohout kulový Giacomini R 250DS přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	1,000	417,02	338,11	78,91	417,02	0,000
49	731	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	154,885	0,27	0,00	41,82	41,82	0,000

Celkem

72 918,45

20 012,40

92 930,85

0,070